

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo

č. zhotovitele: 15/2020

č. objednatele: 5 224 01 - III.

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „smlouva“) mezi:

„Splaschková kanalizace Mělice s převedením odpadních vod do Lohenic“

1. Objednatel: Město Přelouč
Československé armády 1665, 535 33 Přelouč
tel.: 466 094 111
e-mail: epodatelna@mestoprelouc.cz
datová schránka: b4hbgav
IČ: 002 74 101
DIČ: CZ00274101

Zastoupený: Bc. Irenou Burešovou, starostkou města

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

- ve věcech smluvních: Bc. Irena Burešová

tel.: 466 094 102 email: irena.buresova@mestoprelouc.cz

- ve věcech technických: Miroslav Manžel

tel.: 603 184 569 email: miroslav.manzel@mestoprelouc.cz

Bankovní spojení: KB, a.s.

Číslo účtu: 19-1425561/0100

2. Zhotovitel: **„SPOLEČNOST MĚLICE“**

Zastoupena „Správcem společnosti“ VPK Suchý s.r.o. na základě Společenské smlouvy ze dne 10. 02. 2020

tel.: 603177 855 / 321 797 689

email: suchyml@vpksuchy.cz

datová schránka: k5pbaia

Zastoupený: Ladislavem Suchým, jednatelem společnosti VPK Suchý s.r.o.

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

- ve věcech smluvních a ve věcech technických:

Ladislav Suchý, jednatel společnosti VPK Suchý s.r.o., jako „Správce společnosti“.

tel.: 603 177 855 / 321 797 689, suchyml@vpksuchy.cz

IČ: 270 85 201

DIČ: CZ27085201

Zapsáno v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95134

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 0429007379/0800

Objednatel a Zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek následujícího znění:

Úvodní ustanovení

V důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které mají vliv na vlastní rozsah předmětu smlouvy, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě. Jedná se o navýšení ceny díla o 697.181,65 Kč bez DPH, 843.589,80 Kč včetně DPH z důvodu skutečné výměry kanalizačních přípojek, rozšíření výkopu v úseku stoky B (šířka výkopu v hloubkách 3-5 metrů) v úseku šachty Š29-Š40, ztížených vykopávek a křížení s inženýrskými sítěmi na stoce A a A3 a snížení ceny díla o 1 223.306,45 Kč bez DPH, 1 480.200,80 Kč včetně DPH z důvodu odpočtu skutečné výměry výtlačného a gravitačního potrubí a oprav komunikací.

Smluvní strany se dohodly, že se mění následující odstavec základní smlouvy o dílo takto:

7 Cena

7.1 Sjednaná cena činí:

Původní cena SoD vč. dodatků celkem bez DPH	38 082 764,66 Kč
Změnový list č. 3	- 526 124,80 Kč
Nová cena celkem bez DPH	37 556 639,86 Kč
DPH 21 %	7 886 894,37 Kč
Nová cena celkem vč. DPH	45 443 534,23 Kč

Ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem se nemění.

27 Závěrečná ustanovení

- 27.1 Tento dodatek č. 4 smlouvy je vyhotoven v ve 4 provedeních s platností originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
- 27.2 Ostatní smluvní ujednání tímto dodatkem č. 4 nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.
- 27.3 Tento dodatek č.4 smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 27.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku č.4 smlouvy o dílo v registru smluv.
- 27.5 Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění dodatku č.4 smlouvy o dílo prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje ve lhůtě 30 dnů od podpisu smlouvy Město Přelouč.
- 27.6 Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku č.4 smlouvy o dílo nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 27.7 Smluvní strany prohlašují, že dodatek č.4 smlouvy o dílo uzavírají na základě své svobodné, vážné, pravé a určité vůle, nikým a ničím nenuceny. Dodatek č.4 smlouvy o dílo není uzavírán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že si dodatek č.4 smlouvy o dílo důkladně přečetly, textu smlouvy rozumí a nemají k němu vnitřní výhrady. Na důkaz toho připojují své podpisy.


- 27.8 Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých v dodatku č.4 smlouvy o dílo uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Městem Přelouč, se sídlem Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč, IČ: 00274101. Souhlas uděluje zhotovitel na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně.
- 27.9 Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Tento dodatek č.4 smlouvy o dílo byl schválen usnesením Rady města Přelouče č. 85/8/2022-I ze dne 31.01.2022.

Přílohy a nedílné součásti dodatku č. 4 Smlouvy o dílo

1. Oceněný výkaz výměr (soutpis prací) změnového listu č. 3

V Přelouči, dne 4.2.2022

MĚSTO PŘELOUČ
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665
535 33 PŘELOUČ
IČO:00 274 101 DIČ:CZ00274101



Objednatel

Město Přelouč

Bc. Irena Burešová, starostka města

V Zásmukách, dne 4.2.2022

VPK Komenského nám. 12
281 44 Zásmyky
IČ: 27085201
VPK SUCHÝ DIČ: CZ27085201
tel./fax: 321 727 689

Zhotovitel

VPK Suchý s.r.o. jako Správce společnosti

Ladislav Suchý, jednatel společnosti

Změnový list stavby

Název stavby: Splašková kanalizace Mělice s převedením odpadních vod do Lohenic

číslo projektu : 129D303004110

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Splašková kanalizace, Opravy Komunikací , Kanalizační přípojky

Číslo SO/PS:
IO 01, IO 02, IO 03, PS 01,
KP

Číslo změny stavby:

3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 28. 05. 2020

Objednatel: Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč, IČ: 002 74 101

Zhotovitel: Společnost Mělice (vedoucí společnosti VPK Suchý s.r.o.), IČ: 270 85 201

TDS: VIS spol. s r.o., Na Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové

Přílohy:

Rozpočet změny

Geodetické zaměření stavby

Zařazení změny

§222 odst.6 ZZVZ Nepředvídatelné vlivy

Popis změny:

Dorovnání stavby na základě geodetického zaměření, chyba výkazu výměr, nepředvídatelné vlivy

Odůvodnění změny:

IO 01.1 Splašková kanalizace - výtlačné potrubí - Odpočet na základě geodetického zaměření, práce neprováděné

IO 02.2 Splašková kanalizace - gravitace - Odpočet na základě geodetického zaměření, práce neprováděné

IO 02.3 Splašková kanalizace - gravitace - rozšíření výkopu úseku stoky B (šířka výkopu v hloubkách 3-5m) v úseku šachty Š29 - Š40", ztížené vykopávky, křížení s inženýrskými sítěmi stoka A, A3

IO 03.1 Opravy komunikací - Odpočet na základě geodetického zaměření, práce neprováděné

PS 01.1 Přečerpávací stanice - práce neprováděné dle požadavku provozovatele

KPs.01 Kanalizační přípojky Mělice - soukromé části - odpočet na základě geodetického zaměření, práce neprováděné

KPv.01 Kanalizační přípojky Mělice - veřejné části - odpočet na základě geodetického zaměření, práce neprováděné

KPv.01 Kanalizační přípojky Mělice - veřejné části - vícepráce na základě geodetického zaměření

Časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Odpočtů řešeného ZL	Cena navrhovaných Přípočtů řešeného ZL	Hodnota změny	Procentuální vyjádření hodnoty změny k původní ceně díla	Změna ceny díla
- 1 223 306,45	697 181,65	1 920 488,10	5,20%	-526 124,80

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Bohuslav Kouba	datum	4.2.2022	podpis	IKKO Hradec Králové, s.r.o. Bratři Štefanů 238 500 03 Hradec Králové IČ: 274 82 782
TDS:	jméno	Ing. Martin Herman	datum	4.2.2022	podpis	VEDENOSPRAVITELSKÝ ÚSTAV Komenského 12 50203 Hradec Králové IČ: 270 85 201
Zhotovitel:	jméno	Ladislav Suchý	datum	4.2.2022	podpis	VIS spol. s r.o. Na Střezině 1079 500 03 Hradec Králové IČ: 0227095301
Objednatel:	jméno	Bc. Irena Burešová	datum	4.2.2022	podpis	MĚSTO PŘELOUČ ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665 535 33 Přelouč IČ: 002 74 101

Tento Změnový list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí změnového listu stavby jsou písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Změnového rozpočtu".

ICO:00 274 101 DIČ:CZ00274101

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: **Splášková kanalizace Mělice s převedením odpadníchvod do Lohenic**

Objednatel: Město Přelouč, Čs. Armády 1665, Přelouč

Zhotovitel: Společnost Mělice

Místo: k.ú. Mělice a Lohenice u Přelouče

Kód	Zakázka	Cena SOD bez DPH	ZL 1 méněpráce	ZL 1 vícepráce	ZL 2 méněpráce	ZL2 vícepráce	ZL 3 méněpráce	ZL3 vícepráce	Nová cena SOD
Mělice_DP S	Splšková kanalizace Mělice s převedením odpadníchvod do Lohenic	36 967 819,56 Kč		- Kč		1 114 945,10 Kč	-	526 124,80 Kč	37 556 639,86 Kč
IO-01	Splšková kanalizace - vylučné potrubí	6 773 548,97 Kč	- 2 128 096,83 Kč				111 407,13 Kč		6 662 141,84 Kč
IO-02	Splšková kanalizace - gravitace	16 409 127,83 Kč			516 902,28 Kč	1 229 925,68 Kč	- 358 339,86 Kč	473 803,84 Kč	17 237 614,69 Kč
IO-03	Opravy komunikací a zpevněné plochy u ČS	4 883 002,76 Kč	- Kč	- Kč	115 205,96 Kč	517 127,68 Kč	- 311 583,79 Kč		4 973 340,69 Kč
01	Opravy komunikací	4 767 796,80 Kč				229 909,81 Kč	- 311 583,79 Kč		4 686 122,82 Kč
02	Zpevněné plochy u ČS	115 205,96 Kč			115 205,96 Kč	287 217,87 Kč			287 217,87 Kč
IO-04	Kabelové rozvody NN	72 760,60 Kč							72 760,60 Kč
IO-05	Přecerpávací stanice - stavební část	1 407 946,54 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč			1 407 946,54 Kč
01	Nadzemní část PSOV č.1	358 503,69 Kč							358 503,69 Kč
02	Podzemní část PSOV č.1 a PSOV č.2	1 049 442,85 Kč							1 049 442,85 Kč
PS-01	Přecerpávací stanice - strojní část	789 044,84 Kč					- 47 102,00 Kč		741 942,84 Kč
PS-02	Přecerpávací stanice - el.rozvod y a přenos dat	581 315,90 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč			581 315,90 Kč
01el	PSOV č.1 - Mělice	292 570,30 Kč							292 570,30 Kč
02el	PSOV č.2 - Lohenic	288 745,60 Kč							288 745,60 Kč
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	949 000,00 Kč							949 000,00 Kč
KPS	Kanalizační přípojky Mělice - soukromopá část	1 641 644,46 Kč					- 387 303,19 Kč		1 254 341,27 Kč
KPV	Kanalizační přípojky Mělice - veřejné části	3 460 428,16 Kč					- 7 570,48 Kč	223 377,81 Kč	3 676 235,49 Kč

Celkem

36 967 819,56 Kč	-	2 128 096,83 Kč	-	2 128 096,83 Kč	-	632 108,24 Kč	-	1 747 053,34 Kč	-	1 223 306,45 Kč
------------------	---	-----------------	---	-----------------	---	---------------	---	-----------------	---	-----------------

37 556 639,86 Kč

Kanalizace	32 626 063,10 Kč
Přípojky	4 930 576,76 Kč

[illegible]

VERBODEN TOEGANG
Komenského nám. 12
261 44 Zásav
IČ: 2708520
DIČ: CZ27085201
tel./fax: 321 747 689

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL_03

Stavba: Splašková kanalizace Mělice s převedením odpadních vod do Lohenic - Změnový list č.3

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 15. 12. 2021

Zadavatel:

Město Přelouč, Čs. Armády 1665, Přelouč

IČ: 00274101

DIČ: CZ00274101

Zhotovitel:

Společnost Mělice

IČ: 270 85 201

DIČ: CZ27085201

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-354 628,94

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-354 628,94	-74 472,08
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

-429 101,02

Projektant

IKKO Hradec Králové, s.r.o.

Bratři Štefanů 238

500 03 Hradec Králové

IČ: 274 82 782

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Vodohospodářsko-inženýrské
služby
spol. s r.o.
Na Sfrázině 1079
500 03 Hradec Králové

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

MĚSTO PŘELOUČ
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665
535 33 PŘELOUČ
IČO:00 274 101 DIČ:CZ00274101
- 25 -

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

VPK
Komenského nám. 12
281 44 Zámek
IČ: 27085201
DIČ: CZ27085201
tel./fax: 321 757 689

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL 03

Stavba: Splašková kanalizace Mělice s převedením odpadních vod do Lohenic - Změnový list č.3

Místo: Datum: 15. 12. 2021

Zadavatel: Město Přelouč, Čs. Armády 1665, Přelouč

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Mělice

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-354 628,94	-429 101,02
IO 01.1	Splašková kanalizace - výtlačné potrubí - zůstatkový rozpočet	-111 407,13	-134 802,63
IO 02.1	Splašková kanalizace - gravitace - zůstatkový rozpočet	-358 339,86	-433 591,23
IO 02.2	Splašková kanalizace - gravitace	473 803,84	573 302,65
IO 03.1	Opravy komunikací - zůstatkový rozpočet	-311 583,79	-377 016,39
PS 01.1	Přečerpávací stanice - strojní část	-47 102,00	-56 993,42

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace Mělice s převedením odpadních vod do Lohenic - Změnový list č.3

Objekt:

IO 01.1 - Splašková kanalizace - výtlačné potrubí - zůstatkový rozpočet

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Přelouč, Čs. Armády 1665, Přelouč

Zhotovitel:

Společnost Mělice

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 12. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-111 407,13

DPH základní
snížená

Základ daně
-111 407,13
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-23 395,50
0,00

Cena s DPH

v CZK

-134 802,63

Projektant


IKKO Hradec Králové, s.r.o.
Bratři Štefanů 238
500 03 Hradec Králové
IČ: 274 82 782

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel




Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel


MĚSTO PŘELOUČ
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665
535 33 PŘELOUČ
IČO: 00 274 101 DIČ: CZ00274101

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace Mělice s převedením odpadních vod do Lohenic - Změnový list č.3

Objekt:

IO 01.1 - Splašková kanalizace - výtlačné potrubí - zůstatkový rozpočet

Místo:

Datum:

15. 12. 2021

Zadavatel:

Město Přelouč, Čs. Armády 1665, Přelouč

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Mělice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-111 407,13

HSV - Práce a dodávky HSV

-111 407,13

1 - Zemní práce

-19 766,61

2 - Zakládání

-549,00

4 - Vodorovné konstrukce

-1 420,58

8 - Trubní vedení

-11 364,79

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-76 798,00

998 - Přesun hmot

-1 508,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace Mělice s převedením odpadních vod do Lohenic - Změnový list č.3

Objekt:

IO 01.1 - Splašková kanalizace - výtlačné potrubí - zůstatkový rozpočet

Místo:

Datum: 15. 12. 2021

Zadavatel:

Město Přelouč, Čs. Armády 1665, Přelouč

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Mělice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-111 407,13
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-111 407,13
D	1		Zemní práce				-19 766,61
1	K	113107231	Odstranění podkladu nebo krytu strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	-4,452	65,00	-289,38
2	K	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živických, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	-4,452	55,00	-244,86
13	K	132101203	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	-15,469	216,00	-3 341,30
14	K	132201202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	-3,867	269,00	-1 040,22
15	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlo horniny tř. 3	m3	-1,934	27,00	-52,22
17	K	151201101	Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy zátažné, hloubky do 2 m	m2	-44,916	22,00	-988,15
18	K	151201111	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky do 2 m	m2	-44,916	8,00	-359,33
23	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	-9,749	56,00	-545,94
25	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-13,717	89,00	-1 220,81
27	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-10,613	17,00	-180,42
28	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	-19,103	180,00	-3 438,54
29	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-13,218	127,00	-1 678,69
30	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	-5,898	265,00	-1 562,97
31	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	-5,629	411,00	-2 313,52
32	M	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	-11,257	223,00	-2 510,31
D	2		Zakládání				-549,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
36	K	212752212	Trativody z drenážních trubek se zřízením šterkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m ³ /m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm	m	-12,200	45,00	-549,00
	D	4	Vodorovné konstrukce				-1 420,58
40	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m ³	-1,457	975,00	-1 420,58
	D	8	Trubní vedení				-11 364,79
54	K	871255301	Montáž kanalizačního potrubí z plastu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 17/PN 10 D 90 x 5,4 mm	m	-12,200	632,00	-7 710,40
55	M	286137232R	<i>potrubí kanalizační tlakové z PE100 RC dvouvrstvé SDR 17, D 90 x 5,4 mm, návin 100 m</i>	<i>m</i>	<i>-12,349</i>	<i>208,00</i>	<i>-2 568,59</i>
84	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	-12,200	16,00	-195,20
90	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	-12,200	47,00	-573,40
91	K	899722114	Krytí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	-12,200	26,00	-317,20
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-76 798,00
96	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm	m	-817,000	29,00	-23 693,00
97	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	-817,000	65,00	-53 105,00
	D	998	Přesun hmot				-1 508,15
102	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	-3,467	435,00	-1 508,15

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace Mělice s převedením odpadních vod do Lohenic - Změnový list č.3

Objekt:

IO 02.1 - Splašková kanalizace - gravitace - zůstatkový rozpočet

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Přelouč, Čs. Armády 1665, Přelouč

Zhotovitel:

Společnost Mělice

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 12. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-358 339,86

DPH základní
snížená

Základ daně
-358 339,86
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-75 251,37
0,00

Cena s DPH

v CZK

-433 591,23

Projektant

IKKO Hradec Králové, s.r.o.
Bratři Štefanů 238
500 03 Hradec Králové
IČ: 274 82 782

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel



Vodohospodářsko-inženýrská
společnost s r.o.
Na Sítězně 1079
500 03 Hradec Králové

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

IO PŘELOUČ
ČESKÉ ARMÁDY 1665
535 33 PŘELOUČ
IO 274 101 DIČ: CZ00274101
- 25

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Komenského nám. 12
281 44 Zámky
IČ: 270 55201
DIČ: CZ27055201
tel./fax: 321 797 689

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace Mělice s převedením odpadních vod do Lohenic - Změnový list č.3

Objekt:

IO 02.1 - Splašková kanalizace - gravitace - zůstatkový rozpočet

Místo:

Datum: 15. 12. 2021

Zadavatel: Město Přelouč, Čs. Armády 1665, Přelouč

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Mělice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-358 339,86

HSV - Práce a dodávky HSV

-358 339,86

1 - Zemní práce

-118 513,92

2 - Zakládání

-1 674,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-1 264,80

4 - Vodorovné konstrukce

-2 315,63

8 - Trubní vedení

-124 622,83

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-98 700,00

997 - Přesun sutě

-8 420,31

998 - Přesun hmot

-2 828,37

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace Mělice s převedením odpadních vod do Lohenic - Změnový list č.3

Objekt:

IO 02.1 - Splašková kanalizace - gravitace - zůstatkový rozpočet

Místo:

Datum: 15. 12. 2021

Zadavatel: Město Přelouč, Čs. Armády 1665, Přelouč

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Mělice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-358 339,86
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-358 339,86
D	1		Zemní práce				-118 513,92
1	K	113106092	Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m ² vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár ze silničních dílců jakýchkoli	m ²	-44,000	302,00	-13 288,00
17	K	132101203	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m ³	m ³	-63,782	216,00	-13 776,91
18	K	132201202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m ³	m ³	-15,936	269,00	-4 286,78
19	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlo horniny tř. 3	m ³	-7,968	27,00	-215,14
22	K	151201102	Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy zátažné, hloubky do 4 m	m ²	-38,474	45,00	-1 731,33
25	K	151201112	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky přes 2 do 4 m	m ²	-38,474	18,00	-692,53
27	K	151201201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozeprání nebo vzepření zátažné, hloubky do 4 m	m ²	-12,269	91,00	-1 116,48
29	K	151201211	Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu zátažné, hloubky do 4 m	m ²	-12,269	26,00	-318,99
35	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m ³	-22,207	56,00	-1 243,59
36	K	161101102	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m ³	-11,658	107,00	-1 247,41
37	K	161101103	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m	m ³	-10,691	187,00	-1 999,22
38	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	-138,062	89,00	-12 287,52
39	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m ³ , z hornin tř. 1 až 4	m ³	-50,081	61,00	-3 054,94
40	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	-37,899	17,00	-644,28
41	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	-68,219	180,00	-12 279,42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
42	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	-56,073	127,00	-7 121,27
43	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	-95,154	265,00	-25 215,81
44	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	-20,997	411,00	-8 629,77
45	M	583313400	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	-41,994	223,00	-9 364,66
	D	2	Zakládání				-1 674,00
49	K	212752212	Trativody z drenážních trubek se zařízením šterkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm	m	-37,200	45,00	-1 674,00
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				-1 264,80
51	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	-37,200	34,00	-1 264,80
	D	4	Vodorovné konstrukce				-2 315,63
52	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	-2,375	975,00	-2 315,63
	D	8	Trubní vedení				-124 622,83
62	K	871360420	Montáž kanalizačního potrubí z plastu z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 12 DN 250	m	-37,200	2 416,00	-89 875,20
63	M	28617268	trubka kanalizační PP korugovaná DN 250x6000 mm SN 12	m	-37,811	857,00	-32 404,03
68	K	892000012R	Zaměření trasy potrubí	m	-37,200	35,00	-1 302,00
70	K	892381111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350	m	-37,200	28,00	-1 041,60
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-98 700,00
88	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm	m	-1 050,000	29,00	-30 450,00
89	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	-1 050,000	65,00	-68 250,00
	D	997	Přesun sutě				-8 420,31
92	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	-28,991	115,00	-3 333,97
93	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-245,895	3,00	-737,69
95	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	-28,991	150,00	-4 348,65
	D	998	Přesun hmot				-2 828,37
97	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	-6,502	435,00	-2 828,37

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace Mělice s převedením odpadních vod do Lohenic - Změnový list č.3

Objekt:

IO 02.2 - Splašková kanalizace - gravitace

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15. 12. 2021

Zadavatel:

Město Přelouč, Čs. Armády 1665, Přelouč

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost Mělice

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

473 803,84

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	473 803,84	21,00%	99 498,81
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

573 302,65

Projektant

IKKO Hradec Králové, s.r.o.

Bratří Štefanu 238

500 03 Hradec Králové

IČ: 274 82 782

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

VIS Vodohospodářsko-inženýrské
služby
spol. s r.o.
Na Sítězině 1079
500 03 Hradec Králové

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

MĚSTO PŘELOUČ
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665
535 33 PŘELOUČ
IČO: 00 274 101 DIČ: CZ00274101

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

VPA Kormenského nám. 12
281 44 Tasmuky
s.r.o. IČ: 270 85201
DIČ: CZ27085201
tel./fax: 321 797 689

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace Mělice s převedením odpadních vod do Lohenic - Změnový list č.3

Objekt:

IO 02.2 - Splašková kanalizace - gravitace

Místo:

Datum: 15. 12. 2021

Zadavatel: Město Přelouč, Čs. Armády 1665, Přelouč

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Mělice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

473 803,84

HSV - Práce a dodávky HSV

473 803,84

1 - Zemní práce

482 838,51

4 - Vodorovné konstrukce

8 482,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-17 517,17

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace Mělice s převedením odpadních vod do Lohenic - Změnový list č.3

Objekt:

IO 02.2 - Splašková kanalizace - gravitace

Místo:

Datum: 15. 12. 2021

Zadavatel: Město Přelouč, Čs. Armády 1665, Přelouč

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Mělice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							473 803,84
D	HSV		Práce a dodávky HSV				473 803,84
D	1		Zemní práce				482 838,51
13	K	120001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztlžení vykopávky v blízkosti inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	257,876	238,00	61 374,49
	VV		"stoka A3"				
	VV		(19,2+4,8+250,080+62,520)*0,85		286,110		
	VV		"stoka A mezi Š7 a Š11"				
	VV		(89*1,2*3,95)*0,85		358,581		
	VV		Mezisoučet		644,691		
	VV		644,691*0,4		257,876		
17	K	132101203	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	242,802	216,00	52 445,23
	VV		80 % zastoupení tř. těžitelnosti zeminy 1/2				
	VV		"rozšíření výkopu v úseku šachty Š29 - Š40"				
	VV		0,80*(186,5*0,3*3,15) "grav.stoka B		140,994		
	VV		Mezisoučet - hloubení jam do hl.v. 4,0 m		140,994		
	VV		0,80*(101*0,3*4,2) "grav.stoka B		101,808		
	VV		Mezisoučet - hloubení jam do hl.v. 6,0 m		101,808		
	VV		Součet		242,802		
18	K	132201202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	60,701	269,00	16 328,57
	VV		20 % zastoupení tř. těžitelnosti zeminy 3				
	VV		"rozšíření výkopu v úseku šachty Š29 - Š40"				
	VV		0,20*(186,5*0,3*3,15) "grav.stoka B		35,249		
	VV		Mezisoučet - hloubení jam do hl.v. 4,0 m		35,249		
	VV		0,20*(101*0,3*4,2) "grav.stoka B		25,452		
	VV		Mezisoučet - hloubení jam do hl.v. 6,0 m		25,452		
	VV		Součet		60,701		
19	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	30,351	27,00	819,48
	VV		0,5*60,701		30,351		
36	K	161101102	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	96,934	107,00	10 371,94
	VV		0,55*176,243 "55% (součet hloubených vykopávek rýh do 4,0 m)		96,934		
	VV		Součet		96,934		
37	K	161101103	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m	m3	76,356	187,00	14 278,57
	VV		0,60*127,26 "60% (součet hloubených vykopávek rýh do 4,0 m)		76,356		
	VV		Součet		76,356		
38	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	303,509	89,00	27 012,30
	VV		242,808+60,701		303,509		
40	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	303,509	17,00	5 159,65

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
41	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadu pod kódem 170 504	t	546,316	180,00	98 336,88
		VV	1,8*303,509		546,316		
42	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	246,953	127,00	31 363,03
		VV	"rozšíření výkopu v úseku šachty Š29 - Š40"				
		VV	242,802+60,701		303,503		
		VV	-8,7-47,850		-56,550		
		VV	Součet		246,953		
43	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	469,211	265,00	124 340,92
		VV	246,953*1,9 "Přepočtené koeficientem množství		469,211		
			Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	47,850	411,00	19 666,35
		VV	"rozšíření výkopu v úseku šachty Š29 - Š40"				
		VV	290*0,3*0,55		47,850		
45	M	583313400	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	95,700	223,00	21 341,10
		VV	47,85*2 "Přepočtené koeficientem množství		95,700		
	D	4	Vodorovné konstrukce				8 482,50
52	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těžného 0 až 4 mm	m3	8,700	975,00	8 482,50
		VV	"rozšíření výkopu v úseku šachty Š29 - Š40"				
		VV	290*0,3*0,1		8,700		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-17 517,17
23	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	-60,500	109,00	-6 594,50
24	M	59218002	krajník betonový silniční 500x250x100mm	m	-61,710	177,00	-10 922,67
		VV	-60,5*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		-61,710		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace Mělice s převedením odpadních vod do Lohenic - Změnový list č.3

Objekt:

IO 03.1 - Opravy komunikací - zůstatkový rozpočet

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15. 12. 2021

Zadavatel:

Město Přelouč, Čs. Armády 1665, Přelouč

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost Mělice

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-311 583,79

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-311 583,79	21,00%	-65 432,60
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-377 016,39

Projektant

IKKO Hradec Králové, s.r.o.
Bratři Štefanů 238
500 03 Hradec Králové
IČ: 274 82 782



Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

VIS Vodaňspodářsko-inženýrské
služby
spol. s r.o.
Na Štítězi 1079
500 03 Hradec Králové



Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

MĚSTO PŘELOUČ
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665
535 33 PŘELOUČ
IČO:00 274 101 DIČ:CZ00274101
- 25 -



Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

VPK Komenského nám. 12
281 43 Zámuky
IČ: 7085201
DIČ: CZ27085201
tel./fax: 321 797 689



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace Mělice s převedením odpadních vod do Lohenic - Změnový list č.3

Objekt:

IO 03.1 - Opravy komunikací - zůstatkový rozpočet

Místo:

Datum:

15. 12. 2021

Zadavatel:

Město Přelouč, Čs. Armády 1665, Přelouč

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Mělice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-311 583,79

HSV - Práce a dodávky HSV

-311 583,79

5 - Komunikace pozemní

-19 414,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-292 168,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace Mělice s převedením odpadních vod do Lohenic - Změnový list č.3

Objekt:

IO 03.1 - Opravy komunikací - zůstatkový rozpočet

Místo:

Datum: 15. 12. 2021

Zadavatel: Město Přelouč, Čs. Armády 1665, Přelouč

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Mělice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-311 583,79
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-311 583,79
D		5	Komunikace pozemní				-19 414,80
12	K	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	-1 078,600	18,00	-19 414,80
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-292 168,99
20	K	919010-R	Zalítí spár flexibilní zálivkou	m	-2 540,600	115,00	-292 169,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace Mělice s převedením odpadních vod do Lohenic - Změnový list č.3

Objekt:

PS 01.1 - Přečerpávací stanice - strojní část

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15. 12. 2021

Zadavatel:

Město Přelouč, Čs. Armády 1665, Přelouč

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost Mělice

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-47 102,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-47 102,00	21,00%	-9 891,42
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-56 993,42

Projektant

IKKO Hradec Králové, s.r.o.
Bratři Štefanu 238
500 03 Hradec Králové
IČ: 274 82 782




Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

MS Vodohospodářsko-inženýrské
služby
spol. s r.o.
Na Sítězině 1079
500 03 Hradec Králové



Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

MĚSTO PŘELOUČ
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665
535 33 PŘELOUČ
IČO: 00 274 101 DIČ: CZ00274101
- 25 -



Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

VPK Komenského nám. 12
281 40 Zásmyky
s.r.o. IČ: 27085201
DIČ: CZ27085201
tel./fax: 321 797 689



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace Mělice s převedením odpadních vod do Lohenic - Změnový list č.3

Objekt:

PS 01.1 - Přečerpávací stanice - strojní část

Místo:

Datum:

15. 12. 2021

Zadavatel:

Město Přelouč, Čs. Armády 1665, Přelouč

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Mělice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-47 102,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-15 686,00

767 - Konstrukce zámečnické

-15 686,00

M - Práce a dodávky M

-31 416,00

35-M - Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař.

-31 416,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace Mělice s převedením odpadních vod do Lohenic - Změnový list č.3

Objekt:

PS 01.1 - Přečerpávací stanice - strojní část

Místo:

Datum: 15. 12. 2021

Zadavatel: Město Přelouč, Čs. Armády 1665, Přelouč

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Mělice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-47 102,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-15 686,00
D	767		Konstrukce zámečnické				-15 686,00
4	K	R-7677020	Patka pro zdvihací zařízení o nosnosti 150kg, materiál žárově zinkovaná konstrukční uhlíková ocel tř.11, vč.kotvení do vodorovné plochy betonového základu	kus	-2,000	7 843,00	-15 686,00
D	M		Práce a dodávky M				-31 416,00
D	35-M		Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař.				-31 416,00
49	K	R-3550101	Zdvihací zařízení otočné, jeřábek nosnost 150 kg, vyložení ramene 1,0 m, ruční naviják s nerez lankem, materiál žárově zinkovaná konstrukční uhlíková ocel tř.11, mobilní provedení	kus	-1,000	31 416,00	-31 416,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL_KP
Stavba: Melice_KP - Kanalizační přípojky Mělice - Změnový list č.3

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Přelouč, Čs. Armády 1665, Přelouč

Zhotovitel:
Společnost Mělice

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28. 12. 2021

IČ: 00274101
DIČ: CZ00274101

IČ: 270 85 201
DIČ: CZ27085201

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-171 495,86
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-171 495,86	-36 014,13
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-207 509,99

Projektant

IKKO Hradec Králové, s.r.o.
Bratři Štefanu 238
500 03 Hradec Králové
IČ: 274 82 782

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Vodohospodářsko-inženýrské
služby
spol. s r.o.
Na Sítězině 1079
500 03 Hradec Králové

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

MĚSTO PŘELOUČ
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665
535 33 PŘELOUČ
IČO:00 274 101 DIČ:CZ00274101
- 25 -

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

VPR
Komenského nám. 12
231 44 Zásmyky
IČ: 270 85 201
DIČ: CZ27085201
tel./fax: 321 797 689

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL KP

Stavba: Melice_KP - Kanalizační přípojky Melice - Změnový list č.3

Místo: Datum: 28. 12. 2021

Zadavatel: Město Přelouč, Čs. Armády 1665, Přelouč

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Melice

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-171 495,86	-207 509,99
KPs.01	Kanalizační přípojky Melice - soukromé části - zůstatkový rozpočet	-387 303,19	-468 636,86
KPv.01	Kanalizační přípojky Melice - veřejné části - zůstatkový rozpočet	-7 570,48	-9 160,28
KPv.02	Kanalizační přípojky Melice - veřejné části - Vícepráce dle zaměření	223 377,81	270 287,15

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Melice_KP - Kanalizační přípojky Mělice - Změnový list č.3

Objekt:

KPs.01 - Kanalizační přípojky Mělice - soukromé části - zůstatkový rozpočet

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Přelouč, Čs. Armády 1665, Přelouč

Zhotovitel:

Společnost Mělice

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 12. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-387 303,19

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-387 303,19	21,00%	-81 333,67
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-468 636,86

Projektant

IKKO Hradec Králové, s.r.o.
Bratří Štefanů 238
500 03 Hradec Králové
IČ: 274 82 782

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

MS Vodohospodářsko-inženýrské
služby
spol. s r.o.
Na Sítězině 1079
500 03 Hradec Králové

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

MĚSTO PŘELOUČ
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665
535 13 PŘELOUČ
IČO: 00 274 101 DIČ: CZ00274101
- 25 -

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

VPK Kotevského nám. 12
281 01 Zásmyky
IČ: 187285201
DIČ: CZ187285201
tel./fax 321 797 689

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Melice_KP - Kanalizační přípojky Mělice - Změnový list č.3

Objekt:

KPs.01 - Kanalizační přípojky Mělice - soukromé části - zůstatkový rozpočet

Místo:

Datum: 28. 12. 2021

Zadavatel:

Město Přelouč, Čs. Armády 1665, Přelouč

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Mělice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-387 303,19

HSV - Práce a dodávky HSV

-387 303,19

1 - Zemní práce

-160 056,72

2 - Zakládání

-757,85

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-2 199,80

4 - Vodorovné konstrukce

-15 026,70

5 - Komunikace pozemní

-16 147,01

8 - Trubní vedení

-174 619,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-12 373,48

997 - Přesun sutě

-2 985,70

998 - Přesun hmot

-3 136,13

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Melice_KP - Kanalizační přípojky Mělice - Změnový list č.3

Objekt:

KPs.01 - Kanalizační přípojky Mělice - soukromé části - zůstatkový rozpočet

Místo:

Datum: 28. 12. 2021

Zadavatel:

Město Přelouč, Čs. Armády 1665, Přelouč

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Mělice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-387 303,19
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-387 303,19
D	1		Zemní práce				-160 056,72
1	K	113106471	Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár ze zámkové dlažby s ložem z	m2	-8,508	65,00	-553,02
2	K	113107024	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	-8,508	255,00	-2 169,54
3	K	113107331	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	-12,091	69,00	-834,28
4	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	-120,000	70,00	-8 400,00
5	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	-5,000	44,00	-220,00
7	K	120001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	-24,068	238,00	-5 728,18
8	K	131101202	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3	m3	-21,108	215,00	-4 538,22
9	K	131201201	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	-5,277	446,00	-2 353,54
10	K	131201209	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepidlo horniny tř. 3	m3	-2,639	42,00	-110,84
11	K	132101202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3	m3	-87,169	214,00	-18 654,17
12	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	-21,792	245,00	-5 339,04
13	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlo horniny tř. 3	m3	-10,896	27,00	-294,19
14	K	151201101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy zátažné, hloubky do 2 m	m2	-220,004	22,00	-4 840,09
15	K	151201111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky do 2 m	m2	-220,004	8,00	-1 760,03
16	K	151201201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření zátažné, hloubky do 4 m	m2	-33,584	91,00	-3 056,14
17	K	151201211	Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu zátažné, hloubky do 4 m	m2	-33,584	26,00	-873,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	151201301	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení zátažném, hloubky do 4 m	m3	-131,718	32,00	-4 214,98
19	K	151201311	Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu roubení zátažného, hloubky do 4 m	m3	-131,718	7,00	-922,03
20	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	-65,018	56,00	-3 641,01
21	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-75,478	89,00	-6 717,54
22	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	-11,519	190,00	-2 188,61
23	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-63,958	17,00	-1 087,29
24	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	-115,125	180,00	-20 722,50
25	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-188,240	127,00	-23 906,48
26	M	58331200	<i>šterkopisek netříděný zásypový materiál</i>	t	-21,887	265,00	-5 800,06
27	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	-28,467	411,00	-11 699,94
28	M	583313400	<i>kamenivo těžené drobné prané frakce 0-4</i>	t	-56,933	223,00	-12 696,06
29	K	181102302	Úprava pláně na stavbách dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	-20,599	23,00	-473,78
30	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	-141,147	25,00	-3 528,68
31	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	-141,147	18,00	-2 540,65
32	M	00572410	<i>osivo směs travní parková</i>	kg	-2,117	91,00	-192,65
	D	2	Zakládání Trativody z drenážních trubek se zřízením šterkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm				-757,85
33	K	212752212		m	-16,841	45,00	-757,85
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	-64,700	34,00	-2 199,80
34	K	359901211					-2 199,80
	D	4	Vodorovné konstrukce				-15 026,70
35	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	-15,412	975,00	-15 026,70
	D	5	Komunikace pozemní Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 350 mm	m2	-8,508	350,00	-2 977,80
36	K	564871121R					-2 977,80
37	K	566901133	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním šterkodrti tl. 200 mm	m2	-12,091	242,00	-2 926,02
38	K	581121115	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB I tl. 150 mm	m2	-12,091	660,00	-7 980,06
39	K	596212212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy př	m2	-8,508	266,00	-2 263,13
	D	8	Trubní vedení				-174 619,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
40	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160	m	-64,700	1 429,00	-92 456,30
41	K	892000012R	Zaměření trasy potrubí	m	-64,700	35,00	-2 264,50
42	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	-64,700	22,00	-1 423,40
43	K	894812201	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 průtočné	kus	-7,000	3 375,00	-23 625,00
44	K	894812231	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm	kus	-7,000	1 891,00	-13 237,00
45	K	894812241	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 375 mm	kus	-7,000	835,00	-5 845,00
46	K	894812249	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za uříznutí šachtové roury	kus	-7,000	81,00	-567,00
47	K	894812262	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop litinový (pro zatížení) plný do teleskopické trubky (40 t)	kus	-7,000	4 770,00	-33 390,00
48	K	899722112	Krytí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	-64,700	28,00	-1 811,60
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-12 373,48
49	K	919124111	Dilatační spáry vkládané v cementobetonovém krytu s odstraněním vložek, s vyčištěním a vyplněním spár kamenivem těženým	m	-23,644	64,00	-1 513,22
50	K	919731112	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy z betonu prostého tl. do 150 mm	m	-23,644	156,00	-3 688,46
51	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	-23,644	242,00	-5 721,85
52	K	919726224	Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polyesteru, podélná/příčná pevnost v tahu 150/150 kN/m	m2	-8,508	107,00	-910,36
53	K	919741111	Ošetření cementobetonové plochy kropením vodou	m2	-12,091	1,00	-12,09
54	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním snár kamenivem	m2	-8,508	62,00	-527,50
D	997		Přesun sutě				-2 985,70
55	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	-11,374	115,00	-1 308,01
56	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-79,778	3,00	-239,33
57	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	-3,929	140,00	-550,06
58	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	-4,935	180,00	-888,30
D	998		Přesun hmot				-3 136,13
59	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené . trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	-7,210	435,00	-3 136,35

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Melice_KP - Kanalizační přípojky Mělice - Změnový list č.3

Objekt:

KPv.01 - Kanalizační přípojky Mělice - veřejné části - zůstatkový rozpočet

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Přelouč, Čs. Armády 1665, Přelouč

Zhotovitel:

Společnost Mělice

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 12. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-7 570,48

DPH základní
snížená

Základ daně
-7 570,48
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-1 589,80
0,00

Cena s DPH

v CZK

-9 160,28

Projektant

IKKO Hradec Králové, s.r.o.
Bratří Štefanu 238
500 03 Hradec Králové
IČ: 274 82 782

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

WIS Vodo hospodářsko-inženýrské
služby
spol. s r.o.
Na Sítězině 1079
500 03 Hradec Králové

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

MĚSTO PŘELOUČ
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665
535 33 PŘELOUČ
IČO: 00 274 101 DIČ: CZ00274101
- 25 -

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

WPK Kroměšské nám. 12
281 44 Čáslav
IČ: 27085201
DIČ: CZ27085201
tel./fax: 321 797 689

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Melice_KP - Kanalizační přípojky Mělice - Změnový list č.3

Objekt:

KPv.01 - Kanalizační přípojky Mělice - veřejné části - zůstatkový rozpočet

Místo:

Datum:

28. 12. 2021

Zadavatel:

Město Přelouč, Čs. Armády 1665, Přelouč

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Mělice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-7 570,48

HSV - Práce a dodávky HSV

-7 570,48

8 - Trubní vedení

-7 570,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Melice_KP - Kanalizační přípojky Mělice - Změnový list č.3

Objekt:

KPv.01 - Kanalizační přípojky Mělice - veřejné části - zůstatkový rozpočet

Místo:

Datum:

28. 12. 2021

Zadavatel:

Město Přelouč, Čs. Armády 1665, Přelouč

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Mělice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-7 570,48
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-7 570,48
D		8	Trubní vedení				-7 570,48
60	K	871225201	Montáž kanalizačního potrubí z plastu z polyethylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm	m	-10,200	495,00	-5 049,00
61	M	286136840	potrubí dvouvrstvé PE100 RC se signalizační vrstvou SDR 11, 63x5,8mm dl 12 m	m	-10,353	147,00	-1 521,89
70	K	892000012R	Zaměření trasy potrubí	m	-10,200	35,00	-357,00
71	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	-10,200	16,00	-163,20
80	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	-10,200	47,00	-479,40

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Melice_KP - Kanalizační přípojky Mělice - Změnový list č.3

Objekt:

KPv.02 - Kanalizační přípojky Mělice - veřejné části - Vícepráce dle zaměření

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Přelouč, Čs. Armády 1665, Přelouč

Zhotovitel:

Společnost Mělice

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 12. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

223 377,81

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	223 377,81	21,00%	46 909,34
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

270 287,15

Projektant

IKKO Hradec Králové, s.r.o.
Bratři Štefanu 238
500 03 Hradec Králové
IČ: 274 82 782




Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

VIS
Vodohospodářsko-inženýrské
služby
spol. s r.o.
Na Střežíně 1079
500 03 Hradec Králové




Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

MĚSTO PŘELOUČ
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665
535 33 PŘELOUČ
IČO:00 274 101 DIČ:CZ00274101



Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

VPR
Komenského nám. 12
281 44 Zámčuky
IČ: 270 6201
DIČ: CZ27085201
tel./fax: 321 797 689



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Melice_KP - Kanalizační přípojky Mělice - Změnový list č.3

Objekt:

KPv.02 - Kanalizační přípojky Mělice - veřejné části - Vícepráce dle zaměření

Místo:

Datum:

28. 12. 2021

Zadavatel:

Město Přelouč, Čs. Armády 1665, Přelouč

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Mělice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

223 377,81

HSV - Práce a dodávky HSV

223 377,81

1 - Zemní práce

107 347,40

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 652,40

5 - Komunikace pozemní

12 600,67

8 - Trubní vedení

94 123,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 449,20

997 - Přesun sutě

4 529,35

998 - Přesun hmot

1 675,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Melice_KP - Kanalizační přípojky Mělice - Změnový list č.3

Objekt:

KPv.02 - Kanalizační přípojky Mělice - veřejné části - Vícepráce dle zaměření

Místo:

Datum: 28. 12. 2021

Zadavatel:

Město Přelouč, Čs. Armády 1665, Přelouč

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Mělice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							223 377,81
D	HSV		Práce a dodávky HSV				223 377,81
D	1		Zemní práce				107 347,40
1	K	113106471	Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár ze zámkové dlažby s ložem z	m2	6,616	65,00	430,04
2	K	113107024	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	6,616	255,00	1 687,08
3	K	113107171	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	3,700	110,00	407,00
4	K	113107182	Odstranění podkladu nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	5,045	85,00	428,83
5	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	23,206	45,00	1 044,27
8	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	1,100	119,00	130,90
11	K	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřeb	m	4,200	273,00	1 146,60
12	K	119001412	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřeb	m	1,700	430,00	731,00
13	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřeb	m	3,000	238,00	714,00
14	K	120001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztižení vykopávky v blízkosti inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	27,175	238,00	6 467,65
15	K	131101201	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3	m3	8,018	218,00	1 747,92
16	K	131201201	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	2,004	446,00	893,78

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	131201209	Hloubení zapažených jam a zářezu s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	1,002	42,00	42,08
18	K	132101202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3	m3	52,800	214,00	11 299,20
19	K	132201202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	13,200	269,00	3 550,80
20	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	6,600	27,00	178,20
21	K	141721117	Řízený zemní protlak v hornině tř. 1 až 4, včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 225 do 315 mm	m	4,500	5 670,00	25 515,00
22	K	151201101	Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy zátažné, hloubky do 2 m	m2	128,977	22,00	2 837,49
23	K	151201102	Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy zátažné, hloubky do 4 m	m2	14,831	45,00	667,40
24	K	151201111	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky do 2 m	m2	128,977	8,00	1 031,82
25	K	151201112	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky přes 2 do 4 m	m2	14,831	18,00	266,96
26	K	151201201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozeprání nebo vzepření zátažné, hloubky do 4 m	m2	10,783	91,00	981,25
27	K	151201211	Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu zátažné, hloubky do 4 m	m2	10,783	26,00	280,36
28	K	151201301	Zřízení rozeprání zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení zátažném, hloubky do 4 m	m3	10,022	32,00	320,70
30	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	30,403	56,00	1 702,57
31	K	161101102	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	6,797	107,00	727,28
32	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	43,769	89,00	3 895,44
33	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	8,810	61,00	537,41
34	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	34,960	17,00	594,32
35	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	62,927	180,00	11 326,86
36	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	49,872	127,00	6 333,74
37	M	58331200	Štěrkopísek netříděný zásypový	t	16,738	265,00	4 435,57
38	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	15,989	411,00	6 571,48
39	M	583313400	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	31,979	223,00	7 131,32
40	K	181102302	Úprava pláně na stavbách dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	34,867	23,00	801,94
41	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	11,026	25,00	275,65

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
42	K	181411131	Založení trávníku na pudě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	11,026	18,00	198,47
43	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,165	91,00	15,02
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				1 652,40
45	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	48,600	34,00	1 652,40
	D	5	Komunikace pozemní				12 600,67
47	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním. po zhutnění tl. 150 mm	m2	23,206	135,00	3 132,81
48	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním. po zhutnění tl. 200 mm	m2	26,906	147,00	3 955,18
50	K	564871121R	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním. po zhutnění tl. 350 mm	m2	6,616	350,00	2 315,60
53	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 130 mm	m2	3,700	263,00	973,10
54	K	571906111	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 25 do 30 kg/m2	m2	23,206	20,00	464,12
59	K	596212212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy př	m2	6,616	266,00	1 759,86
	D	8	Trubní vedení				94 123,60
62	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160	m	48,600	1 429,00	69 449,40
70	K	892000012R	Zaměření trasy potrubí	m	48,600	35,00	1 701,00
72	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	48,600	22,00	1 069,20
73	K	894812201	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 průtočné	kus	2,000	3 375,00	6 750,00
75	K	894812231	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm	kus	2,000	1 891,00	3 782,00
77	K	894812241	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 375 mm	kus	2,000	835,00	1 670,00
78	K	894812249	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za uříznutí šachtové roury	kus	2,000	81,00	162,00
79	K	894812262	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do teleskopické trubky (D400)	kus	2,000	4 770,00	9 540,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 449,20
84	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	1,100	265,00	291,50
86	K	919726224	Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polyesteru, podélná/příčná pevnost v tahu 150/150 kN/m	m2	6,616	107,00	707,91
89	K	979024443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m	1,100	36,00	39,60
90	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	6,616	62,00	410,19
	D	997	Přesun sutě				4 529,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celk.
91	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	15,854	115,00	1 823,21
92	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	122,085	3,00	366,26
93	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	1,203	140,00	168,42
94	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	1,796	150,00	269,40
95	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	10,567	180,00	1 902,06
	D	998	Přesun hmot				1 675,19
96	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	3,851	435,00	1 675,19