



ing. Vítězslav Vomočil  
Bratřanců Veverkových 2717  
530 02 Pardubice

- Přelouč – stavba vodovodní  
přípojky – školní jídelna

naše značka  
HM/20/V/25

vyřizuje  
Mgr. Havrda Matěj DiS.

Přelouč  
Trstenická 1490

Datum  
05.07.2020

věc: **Žádost o vyjádření pro stavbu vodovodní přípojky – školní jídelna –  
Přelouč a její napojení na zásobní vodovodní řad LTH 100 a ověření sítí ve  
správě VAK a.s. Pardubice provoz Přelouč a zaslání přípojovacích  
podmínek –**

**vyjádření**

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. středisko Přelouč Vám sdělují, že nemají námitek pro akci „stavba vodovodní přípojky – školní jídelna“ v zájmovém území Přelouč a její následné napojení na vodovodní řad LTH 100 za splnění následujících podmínek a požadavků:

**Podmínky pro napojení na veřejný vodovod:**

- stavebník 14 dní před zahájením stavby požádá VaK Pardubice a.s. středisko Přelouč o **vytyčení trasy vodovodu a stávajících přípojek**
- pozemek bude napojen vodovodní přípojkou Pe 100 SDR 11 d63, umístění vodoměru **bude umístěn** dle místního šetření – určí odpovědná osoba Vak a.s. stř. Přelouč (technická místnost)
- při místním šetření bude dále řešeno umístění navrtávky na vodovodní řad LTH 100
- investor předá Vak a.s. samostatný projekt vodovodní přípojky a územní souhlas
- při výkopových pracích musí být dodrženo **ochranné pásmo vodovodní přípojky min. 1,5m od osy potrubí rPE 1“ na obě strany**
- materiál vodovodní přípojky a vlastní montáž dodá a provede výhradně Vak a.s. stř. Přelouč bez výkopových prací
- vodovodní přípojka bude uložena do chráničky (tvrzený husí krk - kopoflex) po celé délce trasy
- chráničku vodovodní přípojky zajistí majitel nemovitosti na vlastní náklady
- poloha potrubí a souvisejících zařízení bude vyznačena přímo na staveništi, vyznačení bude udržováno v nezměněném a viditelném stavu
- v případě nutnosti bude na náklady investora provedena ruční sonda k odkrytí vod. potrubí
- během stavby nesmí dojít k omezení přístupu ani příjezdu k vodovodnímu rozvodu a zařízení, jehož provozuschopnost nesmí být stavbou ohrožena
- stavební materiál nebude ukládán v okolí trasy našeho zařízení
- **termín zahájení stavby bude oznámen min. 2 dny předem na VaK a.s. středisko Přelouč**
- příkop nesmí být vyhlouben hluboko, aby se nesnížila zámrzna hloubka u dotčeného řadu
- stavebník prokazatelně seznámí pracovníky provádějící zemní práce s vytyčenou trasou vodovodu,



- a jednotlivých přípojek a s podmínkami práce v jejich blízkosti
- v případě odkrytí našeho zařízení požadujeme přizvat našeho pracovníka ke kontrole a k odsouhlasení postupu dalších prací
  - při poškození potrubí je zodpovědná osoba nebo organizace povinna neprodleně oznámit tuto skutečnost VaK Pardubice a.s. středisko Přelouč
  - dojde-li k poškození našeho zařízení, budou veškeré práce spojené s jeho opravou hrazeny investorem
  - kanalizace v zájmovém území bude vytyčena Vak a.s. stř. Přelouč
  - platnost vyjádření do 06/2021

Mgr. Havrda Matěj DiS.  
ved. střediska Přelouč

**VODOVODY A KANALIZACE  
PARDUBICE, a.s.**  
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE  
IČ: 60 10 86 31 DIČ: CZ60108631  
OR KS HK, oddíl B, vložka 999  
-11-

