

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK č. 1

č. zhotovitele: 006/2022

č. objednatele: 5 222 13

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „smlouva“) mezi:

- 1. Objednatel:** Město Přelouč
Československé armády 1665, 535 33 Přelouč
tel.: 466 094 111
e-mail: epodatelna@mestoprelouc.cz
datová schránka: b4hbqav
IČ: 002 74 101
DIČ: CZ00274101
- Zastoupený:** Bc. Irena Burešová, starostka města
Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:
ve věcech smluvních:
Bc. Irena Burešová, starostka města
tel.: 466 094 102 email: irena.buresova@mestoprelouc.cz
ve věcech technických:
Miroslav Manžel
tel.: 603 184 569 email: miroslav.manzel@mestoprelouc.cz
- Bankovní spojení:** KB, a.s.
Číslo účtu: 19-1425561/0100
- 2. Zhotovitel:** „SPOLEČNOST KLENOVKA“
Zastoupena „Správcem společnosti“ KAVE Bau s.r.o.
tel.: 466 610 149
email: info@kavebau.cz datová schránka: kyy4jtu
- Zastoupený:**
Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:
ve věcech smluvních:
Petr Veselý, jednatel
tel.: 466 610 149, e-mail: vesely@kavebau.cz
Ladislav Kmošek, vedoucí obchodu a přípravy
tel.: 739 572 182, e-mail: kmosek@kavebau.cz
Martin Sokol, stavbyvedoucí
tel.: 733 537 422, e-mail: sokol@kavebau.cz
Václav Kuchta, stavbyvedoucí
tel.: 739 572 180, e-mail: kuchta@kavebau.cz
IČ: 24135658 DIČ: CZ24135658
Zapsáno v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 39441 (příp. Živnostenském rejstříku)
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 277430396/0300

a

VPK Suchý s.r.o. (Společník)
tel.: 321 797 689
email: vpksuchy@vpksuchy.cz

Zastoupený:

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních:

Ladislav Suchý, jednatel

tel.: 603 177 855, e-mail: suchym1@vpksuchy.cz

IČ: 27085201

DIČ: CZ27085201

Zapsáno v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 95134 (příp. Živnostenském rejstříku)

5 Předmět plnění dodatku č.1

Předmětem tohoto dodatku č.1 smlouvy o dílo na zhotovení stavby „**Splašková kanalizace Klenovka s převedením odpadních vod do Přelouče**“ je úprava oceněného rozpočtu u objektů IO 01 – výtlačná potrubí, IO 02A, 02B – Splašková kanalizace, IO 03A, 03B – Oprava komunikací a IO 05 – Přečerpávací stanice PSOV dle změnového listu č. 1 z důvodu prodloužení gravitační kanalizace na stoce A, B a výtlačného potrubí V2.

7 Cena

7.1 Cena díla se tímto dodatkem č. 1 smlouvy o dílo upravuje následovně:

Cena dle původní SoD:

Cena díla bez DPH	47 895 304,97 Kč
DPH 21%	10 058 014,04 Kč
Cena celkem včetně DPH	57 953 319,01 Kč

Cena za dodatek č. 1:

Cena za vícepráce bez DPH	1 617 838,30 Kč
DPH 21%	339 746,04 Kč
Cena za vícepráce celkem včetně DPH	1 957 584,34 Kč

Cena za méněpráce bez DPH	165 653,04 Kč
DPH 21%	34 787,14 Kč
Cena za méněpráce celkem včetně DPH	200 440,18 Kč

Cena celkem za původní SoD a dodatek č. 1:

Cena díla bez DPH	49 347 490,23 Kč
DPH 21%	10 362 972,94 Kč
Cena celkem včetně DPH	59 710 463,17 Kč

27 Závěrečná ustanovení

- 27.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven v ve 4 provedeních s platností originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
- 27.2 Ostatní smluvní ujednání tímto dodatkem č. 1 nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.
- 27.3 Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 27.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku č.1 smlouvy o dílo v registru smluv.
- 27.5 Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění dodatku č.1 smlouvy o dílo prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje ve lhůtě 30 dnů od podpisu smlouvy Město Přelouč.
- 27.6 Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku č.1 smlouvy o dílo nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 27.7 Smluvní strany prohlašují, že dodatek č.1 smlouvy o dílo uzavírají na základě své svobodné, vážné, pravé a určité vůle, nikým a ničím nuceny. Dodatek č.1 smlouvy o dílo není uzavírán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že si dodatek č.1 smlouvy o dílo důkladně přečetly, textu smlouvy rozumí a nemají k němu vnitřní výhrady. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 27.8 Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých v dodatku č.1 smlouvy o dílo uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Městem Přelouč, se sídlem Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč, IČ: 00274101. Souhlas uděluje zhotovitel na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně.
- 27.9 Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo byl schválen usnesením Rady města Přelouče č. 107/4/2022-I ze dne 17.10.2022.

Přílohy a nedílné součásti dodatku č. 1 Smlouvy o dílo

1. Změnový list stavby
2. Oceněný výkaz výměr (soupis prací) změnového listu č. 1

V Přelouči dne 18.10.2022

V Pardubicích dne 18.10.2022

MĚSTO PŘELOUČ
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665
535 33 PŘELOUČ
IČ: 00274 101, DIČ: CZ00274101
25 -

.....
Objednatel
Město Přelouč
Bc. Irena Burešová, starostka města

KAVE Bau s.r.o.
K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice
IČ: 241 35 658, DIČ: CZ24135658
Tel.: 466 610 149

.....
Zhotovitel
KAVE Bau s.r.o. jako Správce společnosti
Petr Veselý, jednatel společnosti

Změnový list stavby

Název stavby: **Splašková kanalizace Klenovka s převedením odpadních vod do Přelouče**

číslo projektu :

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Splašková kanalizace

Číslo SO/PS:

IO 01, IO 02, IO 03, IO 05

Číslo změny stavby:

1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 28. 02. 2022

Objednatel: Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč, IČ: 002 74 101

Zhotovitel: Společnost Klenovka (Správce společnosti Kave Bau s.r.o.), IČ: 241 35 658

TDS: VIS spol. s r.o., Na Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové

Přílohy:

Rozpočet změny

Výkresová část

Zařazení změny

§222 odst.5 ZZVZ: Změna z ekonomických a technických důvodů.

Popis změny:

Změna spočívá ve změně umístění čerpací stanice a prodloužení gravitační stoky a výtlačného potrubí

Odůvodnění změny:

Při geodetickém vytyčení bylo zjištěno, že z prostorových důvodů není možné umístit čerpací stanici dle PD. Proto došlo k jejímu přemístění na větší pozemek a tím k prodloužení gravitační kanalizace na stoce B i výtlačného potrubí V2. Se změnou trasy na stoce A z důvodů přechodu komunikace došlo k prodloužení o 2 m a vložení revizní kanalizační šachty.

Časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Odpočtů řešeného ZL	Cena navrhovaných Přípočtů řešeného ZL	Hodnota změny	Procentuální vyjádření hodnoty změny k původní ceně díla	Změna ceny díla
165 653,04	1 617 838,30	1 783 491,34	3,72 %	1 452 185,26

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor):

jméno

Ing. Bohuslav Kouba

datum

IKKO Hradec Králové, s.r.o.

Bratří Štefanů 238/

500 03 Hradec Králové

IČ: 274 182 782

TDS:

jméno

Michal Vorel

datum

po Vodozodársko-inženýring, spol.s r.o., Na Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel:

jméno

Petr Veselý

datum

KAVE Bau s.r.o.
K Dolnímu 66, 530 02 Pardubice
IČ: 241 35 658, DIČ: CZ24135658
Tel.: 466 610 149

Objednatel:

jméno

Bc. Irena Burešová

datum

MĚSTO PŘELOUČ
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665
535 33 PŘELOUČ
IČO: 00 274 101 DIČ: CZ00274101

Tento Změnový list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí změnového listu stavby jsou písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Změnového rozpočtu".

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL_01

Stavba: Splašková kanalizace Klenovka s převedením odp.vod do Přelouče - ZMĚNOVÝ LIST č.1

KSO:
Místo: Klenovka

CC-CZ:
Datum: 23. 8. 2022

Zadavatel:
Město Přelouč, Československé armády 1665, Přelouč

IČ: 002 74 101
DIČ: CZ00274101

Zhotovitel:
Společnost Klenovka, KAVE Bau s.r.o. (Správce spol

IČ: 241 35 658
DIČ: CZ24135658

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 452 185,26
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 452 185,26	Výše daně 304 958,90
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 757 144,16

IKKO Hradec Králové, s.r.o.
Bratří Štefanů 238
500 03 Hradec Králové
IČ: 274 82 782

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

MĚSTO PŘELOUČ
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665
535 33 PŘELOUČ
IČO: 00274 101 DIČ: CZ00274101
- 25 -

KAVE Bau s.r.o.
K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice
IČ: 241 35 658, DIČ: CZ24135658
Tel.: 466 610 149

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL_01

Stavba: Splašková kanalizace Klenovka s převedením odp.vod do Přelouče - ZMĚNOVÝ LIST č.1

Místo: Klenovka

Datum: 23. 8. 2022

Zadavatel: Město Přelouč, Československé armády 1665, Přelouč

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Klenovka, KAVE Bau s.r.o. (Správce spol

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 452 185,26	1 757 144,16
IO 01	Splašková kanalizace - výtlačná potrubí	233 597,06	282 652,44
IO 02A	Splašková kanalizace - gravitace - stoka A	69 839,93	84 506,32
IO 02B	Splašková kanalizace - gravitace - stoka B	632 234,14	765 003,31
IO 03A	Oprava komunikací - Stoka A	10 527,22	12 737,94
IO 03B	Oprava komunikací - Stoka B + výtlač V2	351 848,00	425 736,08
IO 05	Přečerpávací stanice PSOV č.2	154 138,91	186 508,08

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace Klenovka s převedením odp.vod do Přelouče - ZMĚNOVÝ LIST č.1

Objekt:

IO 01 - Splašková kanalizace - výtlačná potrubí

KSO:

Místo: Klenovka

CC-CZ:

Datum: 23. 8. 2022

Zadavatel:

Město Přelouč, Československé armády 1665, Přelouč

IČ: 002 74 101

DIČ: CZ00274101

Zhotovitel:

Společnost Klenovka, KAVE Bau s.r.o. (Správce spol

IČ: 241 35 658

DIČ: CZ24135658

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

233 597,06

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	233 597,06	21,00%	49 055,38
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

282 652,44

IKKO Hradec Králové, s.r.o.

Bratří Štefanu 238

500 03 Hradec Králové

IČ: 274 82 782



Projektant

Zpracovatel

KAVE Bau s.r.o.

K Dolíčku 66, 530 02, Pardubice

IČ: 241 35 658, DIČ: CZ24135658

Tel.: 466 610 149 ①

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



MĚSTO PŘELOUČ
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665
535 33 PŘELOUČ
IČO:00274101 DIČ:CZ00274101

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace Klenovka s převedením odp.vod do Přelouče - ZMĚNOVÝ LIST č.1

Objekt:

IO 01 - Splašková kanalizace - výtlačná potrubí

Místo: Klenovka

Datum: 23. 8. 2022

Zadavatel: Město Přelouč, Československé armády 1665, Přelouč

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Klenovka, KAVE Bau s.r.o. (Správce spol

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

233 597,06

HSV - Práce a dodávky HSV

233 597,06

1 - Zemní práce

118 709,75

4 - Vodorovné konstrukce

6 234,80

8 - Trubní vedení

99 415,67

998 - Přesun hmot

9 236,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace Klenovka s převedením odp.vod do Přelouče - ZMĚNOVÝ LIST č.1

Objekt:

IO 01 - Splašková kanalizace - výtlačná potrubí

Místo: Klenovka

Datum: 23. 8. 2022

Zadavatel: Město Přelouč, Československé armády 1665, Přelouč

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Klenovka, KAVE Bau s.r.o. (Správce spol.)

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							233 597,06
D HSV Práce a dodávky HSV							233 597,06
D 1 Zemní práce							118 709,75
12	K	132154204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	18,902	289,00	5 462,68
13	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	14,702	491,00	7 218,68
14	K	132354203	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3	m3	8,401	873,00	7 334,07
15	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	8,401	546,00	4 586,95
18	K	151201101	Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky do 2 m	m2	168,950	85,00	14 360,75
20	K	151201111	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky do 2 m	m2	168,950	35,00	5 913,25
26	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	-0,848	79,20	-67,16
27	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	64,340	298,00	19 173,32
28	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	21,488	50,20	1 078,70
29	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	42,852	20,70	887,04
30	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	77,134	180,00	13 884,12
31	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	20,640	331,90	6 850,42
32	M	58331200	Štěrkopísek netříděný zásypový	t	40,827	315,00	12 860,51

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
33	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	17,004	420,70	7 153,58
34	M	583313400	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	34,008	355,00	12 072,84
35	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	-2,000	30,00	-60,00
D 4			Vodorovné konstrukce				6 234,80
44	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	4,360	1 430,00	6 234,80
D 8			Trubní vedení				99 415,67
64	K	871241211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyethylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	54,500	414,00	22 563,00
65	M	28618178R	potrubí třívrstvé PE100-RC/PP s ochranným pláštěm z PP dle PAS 1075 typ III, SDR 11 D 90 x 8,2 mm	m	55,318	1 090,00	60 296,62
74	K	877241110	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 90	kus	3,000	568,00	1 704,00
76	M	28612281R	elektrokoleno 30°, W30° D 90 mm PE100 SDR11	kus	3,000	3 045,00	9 135,00
84	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	54,500	35,00	1 907,50
92	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	54,500	56,90	3 101,05
93	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	54,500	13,00	708,50
D 998			Přesun hmot				9 236,84
105	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	8,714	1 060,00	9 236,84

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace Klenovka s převedením odp.vod do Přelouče - ZMĚNOVÝ LIST č.1

Objekt:

IO 02A - Splašková kanalizace - gravitace - stoka A

KSO:

Místo: Klenovka

CC-CZ:

Datum: 23. 8. 2022

Zadavatel:

Město Přelouč, Československé armády 1665, Přelouč

IČ: 002 74 101

DIČ: CZ00274101

Zhotovitel:

Společnost Klenovka, KAVE Bau s.r.o. (Správce spol

IČ: 241 35 658

DIČ: CZ24135658

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

69 839,93

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	69 839,93	21,00%	14 666,39
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

84 506,32

IKKO Hradec Králové, s.r.o.

Bratří Štefanů 238

500 03 Hradec Králové

IČ: 274 82 782

Projektant

Zpracovatel

KAVE Bau s.r.o.
K Dolíčku 66, 500 02 Pardubice
IČ: 241 35 658, DIČ: CZ24135658
Tel.: 466 610 149 ①

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

MĚSTO PŘELOUČ
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665
535 33 PŘELOUČ
IČO: 00 274 101 DIČ: CZ00274101

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace Klenovka s převedením odp.vod do Přelouče - ZMĚNOVÝ LIST č.1

Objekt:

IO 02A - Splašková kanalizace - gravitace - stoka A

Místo: Klenovka

Datum: 23. 8. 2022

Zadavatel: Město Přelouč, Československé armády 1665, Přelouč

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Klenovka, KAVE Bau s.r.o. (Správce spol

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

69 839,93

HSV - Práce a dodávky HSV

69 839,93

1 - Zemní práce	28 693,71
2 - Zakládání	49,08
3 - Svislé a kompletní konstrukce	170,00
4 - Vodorovné konstrukce	2 970,60
8 - Trubní vedení	31 464,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	192,00
997 - Přesun sutě	1 768,44
998 - Přesun hmot	4 531,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace Klenovka s převedením odp.vod do Přelouče - ZMĚNOVÝ LIST č.1

Objekt:

IO 02A - Splašková kanalizace - gravitace - stoka A

Místo: Klenovka

Datum: 23. 8. 2022

Zadavatel: Město Přelouč, Československé armády 1665, Přelouč

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Klenovka, KAVE Bau s.r.o. (Správce spol

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							69 839,93

D HSV Práce a dodávky HSV 69 839,93

D 1 Zemní práce 28 693,71

2	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	3,000	138,80	416,40
3	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	4,200	89,80	377,16
4	K	113107231	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	8,400	136,00	1 142,40
7	K	113154332	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	7,000	44,70	312,90
12	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotř	m	-1,100	306,00	-336,60
14	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotř	m	1,100	296,00	325,60
15	K	131151204	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	2,700	230,50	622,35
16	K	131251204	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	2,100	406,80	854,28
17	K	131351203	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3	m3	1,200	792,90	951,48
18	K	132154206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	1,584	305,40	483,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	132254206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	4,799	442,60	2 124,04
20	K	132354205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3	m3	0,704	658,00	463,23
21	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	0,704	546,00	384,38
23	K	151201102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky přes 2 do 4 m	m2	8,800	125,00	1 100,00
25	K	151201112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky přes 2 do 4 m	m2	8,800	45,00	396,00
26	K	151201201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření zátažné, hloubky do 4 m	m2	8,400	155,00	1 302,00
27	K	151201211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu zátažné, hloubky do 4 m	m2	8,400	55,00	462,00
28	K	151201301	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení zátažném, hloubky do 4 m	m3	6,000	83,50	501,00
29	K	151201311	Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení zátažného, hloubky do 4 m	m3	6,000	18,10	108,60
31	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	-0,360	79,20	-28,51
32	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	17,260	298,00	5 143,48
33	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	7,380	50,20	370,48
34	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez lhutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	9,880	20,70	204,52
35	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	17,784	180,00	3 201,12
36	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	7,020	331,90	2 329,94
37	M	58331200	štěrkopísek netříděný zásypový	t	14,022	315,00	4 416,93
38	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	1,120	420,70	471,18
39	M	583313400	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	2,240	265,00	593,60
D	2		Zakládání				49,08
41	K	212532111	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného	m3	0,030	936,00	28,08
42	K	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	0,600	35,00	21,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				170,00
44	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	2,000	85,00	170,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	4		Vodorovné konstrukce				2 970,60
46	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	0,420	1 430,00	600,60
47	K	452112111	Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	-1,000	680,00	-680,00
49	M	59224185	prstěncový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	-1,000	247,00	-247,00
51	K	452112121	Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm	kus	3,000	739,00	2 217,00
52	M	59224188	prstěncový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	3,000	360,00	1 080,00
D	8		Trubní vedení				31 464,60
59	K	871363121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 250	m	2,000	418,40	836,80
60	M	28611232	trubka kanalizační PVC-U DN 250x3000mm SN12	m	2,060	1 270,00	2 616,20
61	K	877365221	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 250	kus	1,000	1 134,10	1 134,10
62	M	28611339R	odbočka tříhrdlá PVC-U 45° De 250/De160	kus	1,000	4 154,40	4 154,40
64	K	892381111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350	m	2,000	65,00	130,00
66	M	59224160	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm	kus	-1,000	1 380,00	-1 380,00
67	M	59224161	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm	kus	1,000	2 240,00	2 240,00
69	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	1,000	1 233,20	1 233,20
70	M	59224168	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná kapsová	kus	1,000	2 730,00	2 730,00
71	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	1,000	1 417,60	1 417,60
72	M	59224337	dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40cm	kus	1,000	8 487,00	8 487,00
73	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	1,000	224,00	224,00
74	M	28612242R	vložka šachtová pro potrubí PVC-U De 250	kus	2,000	1 180,00	2 360,00
75	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně ráků a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	1 521,30	1 521,30
76	M	55241014	poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, bez ventilace	kus	1,000	3 760,00	3 760,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				192,00
78	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živичné tl. do 50 mm	m	6,000	12,00	72,00
79	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	6,000	20,00	120,00
D	997		Přesun sutě				1 768,44
82	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	5,338	80,00	427,04
83	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	48,042	6,00	288,25
84	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	1,365	250,00	341,25
85	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1,302	180,00	234,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
86	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	2,653	180,00	477,54
	D	998	Přesun hmot				4 531,50
87	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	4,275	1 060,00	4 531,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace Klenovka s převedením odp.vod do Přelouče - ZMĚNOVÝ LIST č.1

Objekt:

IO 02B - Splašková kanalizace - gravitace - stoka B

KSO:

Místo: Klenovka

CC-CZ:

Datum: 23. 8. 2022

Zadavatel:

Město Přelouč, Československé armády 1665, Přelouč

IČ:

002 74 101

DIČ:

CZ00274101

Zhotovitel:

Společnost Klenovka, KAVE Bau s.r.o. (Správce spol

IČ:

241 35 658

DIČ:

CZ24135658

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

632 234,14

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	632 234,14	21,00%	132 769,17
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

765 003,31

IKKO Hradec Králové, s.r.o.

Bratří Štefanu 238

500 03 Hradec Králové

IČ: 274 82 782



Projektant

Zpracovatel

KAVE Bau s.r.o.
K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice
IČ: 241 35 658, DIČ: CZ24135658
Tel.: 466 510 149 ①

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel


MĚSTO PŘELOUČ
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665
535 33 PŘELOUČ
IČ: 00 274 101 DIČ: CZ00274101
- 25 -

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace Klenovka s převedením odp.vod do Přelouče - ZMĚNOVÝ LIST č.1

Objekt:

IO 02B - Splašková kanalizace - gravitace - stoka B

Místo: Klenovka

Datum: 23. 8. 2022

Zadavatel: Město Přelouč, Československé armády 1665, Přelouč

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Klenovka, KAVE Bau s.r.o. (Správce spol

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

632 234,14

HSV - Práce a dodávky HSV

632 234,14

1 - Zemní práce	373 065,86
2 - Zakládání	1 325,16
3 - Svislé a kompletní konstrukce	4 590,00
4 - Vodorovné konstrukce	10 530,80
8 - Trubní vedení	158 702,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 131,20
997 - Přesun sutě	54 262,08
998 - Přesun hmot	23 626,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace Klenovka s převedením odp.vod do Přelouče - ZMĚNOVÝ LIST č.1

Objekt:

IO 02B - Splašková kanalizace - gravitace - stoka B

Místo: Klenovka

Datum: 23. 8. 2022

Zadavatel: Město Přelouč, Československé armády 1665, Přelouč

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Klenovka, KAVE Bau s.r.o. (Správce spol

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							632 234,14
D	HSV		Práce a dodávky HSV				632 234,14
D	1		Zemní práce				373 065,86
3	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	116,900	89,80	10 497,62
4	K	113107231	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	102,600	136,00	13 953,60
5	K	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	237,500	47,00	11 162,50
6	K	113107243	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	32,300	78,50	2 535,55
7	K	113154332	Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	39,900	44,70	1 783,53
8	K	113154333	Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	125,800	52,60	6 617,08
13	K	119001412	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotř	m	1,100	567,00	623,70
15	K	131151204	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	10,620	230,50	2 447,91
16	K	131251204	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	8,260	406,83	3 360,42
17	K	131351203	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3	m3	4,720	792,92	3 742,58
18	K	132154206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	18,258	305,41	5 576,18

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	132254206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	14,201	442,56	6 284,79
20	K	132354205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3	m3	8,115	657,96	5 339,35
21	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	8,115	546,00	4 430,79
23	K	151201102	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky přes 2 do 4 m	m2	341,000	125,00	42 625,00
25	K	151201112	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky přes 2 do 4 m	m2	341,000	45,00	15 345,00
26	K	151201201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozeptění nebo vzeptění zátažné, hloubky do 4 m	m2	56,200	155,00	8 711,00
27	K	151201211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozeptění nebo vzeptění s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu zátažné, hloubky do 4 m	m2	56,200	55,00	3 091,00
28	K	151201301	Zřízení rozeptění zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení zátažném, hloubky do 4 m	m3	23,600	83,50	1 970,60
29	K	151201311	Odstranění rozeptění stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení zátažného, hloubky do 4 m	m3	23,600	18,10	427,16
31	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	-84,391	79,20	-6 683,77
32	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	257,262	298,00	76 664,08
33	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	108,696	50,20	5 456,54
34	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez zhutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	148,566	20,70	3 075,32
35	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	267,419	180,00	48 135,42
36	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	24,305	331,89	8 066,59
37	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	206,522	315,00	65 054,43
38	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	24,080	420,66	10 129,49
39	M	583313400	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	48,160	265,00	12 762,40
40	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	-4,000	30,00	-120,00
D 2			Zakládání				1 325,16
41	K	212532111	Lože pro travivody z kameniva hrubého drceného	m3	0,810	936,00	758,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
42	K	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	16,200	35,00	567,00
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				4 590,00
44	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	54,000	85,00	4 590,00
	D	4	Vodorovné konstrukce				10 530,80
46	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	5,260	1 430,00	7 521,80
47	K	452112111	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	3,000	680,00	2 040,00
49	M	59224185	prstěnc šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	1,000	247,00	247,00
0	M	59224176	prstěnc šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	2,000	361,00	722,00
	D	8	Trubní vedení				158 702,70
59	K	871363121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 250	m	54,000	418,40	22 593,60
60	M	28611232	trubka kanalizační PVC-U DN 250x3000mm SN12	m	55,620	1 270,00	70 637,40
64	K	892381111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350	m	54,000	65,00	3 510,00
65	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	5,000	1 187,10	5 935,50
66	M	59224160	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm	kus	1,000	1 380,00	1 380,00
67	M	59224161	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm	kus	1,000	2 240,00	2 240,00
68	M	59224162	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm	kus	3,000	2 980,00	8 940,00
69	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	2,000	1 233,20	2 466,40
70	M	59224168	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná kapsová	kus	2,000	2 730,00	5 460,00
71	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	2,000	1 417,60	2 835,20
72	M	59224337	dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40cm	kus	2,000	8 487,00	16 974,00
73	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	2,000	224,00	448,00
74	M	28612242R	vložka šachtová pro potrubí PVC-U Dø 250	kus	4,000	1 180,00	4 720,00
75	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	1 521,30	3 042,60
76	M	55241014	poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, bez ventilace	kus	2,000	3 760,00	7 520,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 131,20
78	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živичné tl. do 50 mm	m	191,600	12,00	2 299,20
79	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	191,600	20,00	3 832,00
	D	997	Přesun sutě				54 262,08
82	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	165,375	80,00	13 230,00
83	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 488,375	6,00	8 930,25
84	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	33,345	250,00	8 336,25
85	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	51,436	180,00	9 258,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
86	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	80,595	180,00	14 507,10
	D	998	Přesun hmot				23 626,34
87	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	22,289	1 060,00	23 626,34

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace Klenovka s převedením odp.vod do Přelouče - ZMĚNOVÝ LIST č.1

Objekt:

IO 03A - Oprava komunikací - Stoka A

KSO:

Místo: Klenovka

CC-CZ:

Datum: 23. 8. 2022

Zadavatel:

Město Přelouč, Československé armády 1665, Přelouč

IČ: 002 74 101

DIČ: CZ00274101

Zhotovitel:

Společnost Klenovka, KAVE Bau s.r.o. (Správce spol

IČ: 241 35 658

DIČ: CZ24135658

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

10 527,22

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 527,22	21,00%	2 210,72
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

12 737,94

IKKO Hradec Králové, s.r.o.

Bratří Štefanů 238

500 03 Hradec Králové

IČ: 274 82 782



Projektant

Zpracovatel

KAVE Bau s.r.o.

K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice

IČ: 241 35 658, DIČ: CZ24135658

Tel.: 466 610 149 ①

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel


MĚSTO PŘELOUČ
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665
535 33 PŘELOUČ
IČO: 00 274 101, DIČ: CZ00274101
- 25 -

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace Klenovka s převedením odp.vod do Přelouče - ZMĚNOVÝ LIST č.1

Objekt:

IO 03A - Oprava komunikací - Stoka A

Místo: Klenovka
Zadavatel: Město Přelouč,Československé armády 1665,Přelouč
Zhotovitel: Společnost Klenovka, KAVE Bau s.r.o. (Správce spol

Datum: 23. 8. 2022

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

10 527,22

HSV - Práce a dodávky HSV

10 527,22

1 - Zemní práce

88,50

5 - Komunikace

9 814,72

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

624,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace Klenovka s převedením odp.vod do Přelouče - ZMĚNOVÝ LIST č.1

Objekt:

IO 03A - Oprava komunikací - Stoka A

Místo: Klenovka

Datum: 23. 8. 2022

Zadavatel: Město Přelouč, Československé armády 1665, Přelouč

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Klenovka, KAVE Bau s.r.o. (Správce spol

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							10 527,22
D	HSV		Práce a dodávky HSV				10 527,22
D	1		Zemní práce				88,50
1	K	181102302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	3,000	29,50	88,50
D	5		Komunikace				9 814,72
2	K	564271111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	3,000	257,00	771,00
5	K	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm	m2	4,200	562,90	2 364,18
7	K	567121114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 3/4 (SC I), po zhutnění tl. 150 mm	m2	4,200	348,00	1 461,60
8	K	573111111	Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	4,200	24,70	103,74
9	K	573211111	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2	m2	7,000	20,80	145,60
11	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	7,000	405,60	2 839,20
12	K	577166111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	4,200	507,00	2 129,40
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				624,00
17	K	919010-R	Zalítí spár flexibilní živíchnou zálivkou se zadrcením	m	6,000	104,00	624,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace Klenovka s převedením odp.vod do Přelouče - ZMĚNOVÝ LIST č.1

Objekt:

IO 03B - Oprava komunikací - Stoka B + výtlak V2

KSO:

Místo: Klenovka

CC-CZ:

Datum: 23. 8. 2022

Zadavatel:

Město Přelouč, Československé armády 1665, Přelouč

IČ: 002 74 101

DIČ: CZ00274101

Zhotovitel:

Společnost Klenovka, KAVE Bau s.r.o. (Správce spol.)

IČ: 241 35 658

DIČ: CZ24135658

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

351 848,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	351 848,00	21,00%	73 888,08
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK


425 736,08

IKKO Hradec Králové, s.r.o.

Bratří Štefanů 238

500 03 Hradec Králové

IČ: 274 82 782



Projektant

Zpracovatel

KAVE Bau s.r.o.
K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice
IČ: 241 35 658, DIČ: CZ24135658
Tel.: 466 610 149

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel


MĚSTO PŘELOUČ
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665
535 33 PŘELOUČ
IČO: 00 274 101 DIČ: CZ00274101

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Splašková kanalizace Klenovka s převedením odp.vod do Přelouče - ZMĚNOVÝ LIST č.1

Objekt: IO 03B - Oprava komunikací - Stoka B + výtlak V2

Místo:	Klenovka	Datum:	23. 8. 2022
Zadavatel:	Město Přelouč,Československé armády 1665,Přelouč	Projektant:	
Zhotovitel:	Společnost Klenovka, KAVE Bau s.r.o. (Správce spol	Zpracovatel:	

Kód dílů - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	351 848,00
HSV - Práce a dodávky HSV	351 848,00
1 - Zemní práce	3 448,55
5 - Komunikace	292 676,25
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	55 723,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace Klénovka s převedením odp.vod do Přelouče - ZMĚNOVÝ LIST č.1

Objekt:

IO 03B - Oprava komunikací - Stoka B + výtlač V2

Místo: Klénovka

Datum: 23. 8. 2022

Zadavatel: Město Přelouč, Československé armády 1665, Přelouč

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Klénovka, KAVE Bau s.r.o. (Správce spol

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

351 848,00

D	HSV	Práce a dodávky HSV	
---	-----	---------------------	--

351 848,00

D	1	Zemní práce	3 448,55
---	---	-------------	----------

1	K	181102302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhuťněním	m2	116,900	29,50	3 448,55
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

D	5	Komunikace	292 676,25
---	---	------------	------------

2	K	564271111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vhlčením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 250 mm	m2	84,600	257,00	21 742,20
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

4	K	564871116	Podklad ze štěrkdrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 300 mm	m2	32,300	344,00	11 111,20
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

5	K	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuťněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhuťnění tl. 80 mm	m2	102,600	562,90	57 753,54
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

6	K	565175103	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuťněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhuťnění tl. 120 mm	m2	32,300	843,70	27 251,51
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

7	K	567121114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuťněním SC C 3/4 (SC I), po zhuťnění tl. 150 mm	m2	102,600	348,00	35 704,80
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

8	K	573111111	Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	134,900	24,70	3 332,03
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

9	K	573211111	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2	m2	165,700	20,80	3 446,56
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

10	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhuťnění tl. 40 mm	m2	39,900	323,70	12 915,63
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

11	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhuťnění tl. 50 mm	m2	125,800	405,60	51 024,48
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

12	K	577166111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhuťnění tl. 70 mm	m2	134,900	507,00	68 394,30
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	55 723,20
---	---	-------------------------------------	-----------

17	K	919010-R	Zaliti spár flexibilní živичnou zálivkou se zadrčením	m	535,800	104,00	55 723,20
----	---	----------	---	---	---------	--------	-----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace Klenovka s převedením odp.vod do Přelouče - ZMĚNOVÝ LIST č.1

Objekt:

IO 05 - Přečerpávací stanice PSO V č.2

KSO:

Místo:

Klenovka

CC-CZ:

Datum:

23. 8. 2022

Zadavatel:

Město Přelouč, Československé armády 1665, Přelouč

IČ:

002 74 101

DIČ:

CZ00274101

Zhotovitel:

Společnost Klenovka, KAVE Bau s.r.o. (Správce spol

IČ:

241 35 658

DIČ:

CZ24135658

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

154 138,91

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	154 138,91	21,00%	32 369,17
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

186 508,08

IKKO Hradec Králové, s.r.o.

Bratři Štefanů 238

500 03 Hradec Králové

IČ: 274 82 782

Projektant

Zpracovatel

KAVE Bau s.r.o.
K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice
IČ: 241 35 658, DIČ: CZ24135658
Tel.: 466 810 149 ①

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

MĚSTO PŘELOUČ
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665
535 33 PŘELOUČ
IČO: 00 274 101, DIČ: CZ00274101
- 25 -

Datum a podpis:

Razitko

Datum a podpis:

Razitko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Splášková kanalizace Klenovka s převedením odp.vod do Přelouče - ZMĚNOVÝ LIST č.1

Objekt:

IO 05 - Přečerpávací stanice PSOV č.2

Místo: Klenovka

Datum: 23. 8. 2022

Zadavatel: Město Přelouč, Československé armády 1665, Přelouč

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Klenovka, KAVE Bau s.r.o. (Správce spol

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

154 138,91

HSV - Práce a dodávky HSV

130 788,91

1 - Zemní práce

57 433,70

2 - Zakládání

2 493,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

67 900,00

4 - Vodorovné konstrukce

1 922,00

998 - Přesun hmot

1 040,21

PSV - Práce a dodávky PSV

23 350,00

767 - Konstrukce zámečnické

23 350,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace Klenovka s převedením odp.vod do Přelouče - ZMĚNOVÝ LIST č.1

Objekt:

IO 05 - Přečerpávací stanice PSOV č.2

Místo: Klenovka

Datum: 23. 8. 2022

Zadavatel: Město Přelouč, Československé armády 1665, Přelouč

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Klenovka, KAVE Bau s.r.o. (Správce spol

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							154 138,91
D		HSV	Práce a dodávky HSV				130 788,91
D		1	Zemní práce				57 433,70
3	K	131151203	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3	m3	6,416	300,00	1 924,80
4	K	131251203	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	4,990	506,00	2 524,94
5	K	131351202	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	2,851	885,00	2 523,14
7	K	153112111	Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu nastražení štětovnic ve standardních podmínkách, délky do 10 m	m2	14,400	390,42	5 622,05
8	K	153112122	Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu zaberanění štětovnic ve standardních podmínkách, délky do 8 m	m2	14,400	1 123,80	16 182,72
9	M	134422200R	profily ocelové hrubé na štětovnice (neopracované), typ štětovnice ZTV III n S240GP (1.0021) dle EN 10248-1	t	1,116	7 408,77	8 268,19
10	K	153113112	Vytažení stěn z ocelových štětovnic zaberaněných z terénu délky do 12 m ve standardních podmínkách, zaberaněných na hloubku do 8 m	m2	14,400	1 173,82	16 903,01
16	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2,894	298,00	862,41
17	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	5,209	180,00	937,62
18	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	2,894	20,70	59,91
19	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	11,363	143,00	1 624,91
D		2	Zakládání				2 493,00
21	K	278381146R	Základ (podezdívka) betonový pod ventilátory, čerpadla, ohříváče, motorová zařízení apod. z betonu prostého včetně potřebného bednění, s hladkou cementovou omítkou stěn, s potěrem, s vynecháním otvorů pro kotevní železa, bez zemních prací a izolace půdory	m3	0,180	13 850,00	2 493,00
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				67 900,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	R-39416034	Prefabrikovaná ŽB nádrž pr. 1600 mm v. 2,60/2,45 se vztlakovou pojistkou + nástavec v.0,8m + ZD pro D400 se 2 otvory DN 600 mm + nabetonování dna, vodotěsné spojení prefabrikátů	kus	-1,000	135 800,00	-135 800,00
0	K	R-39416044	Prefabrikovaná ŽB nádrž pr. 1600 mm v. 2,60/2,45 se vztlakovou pojistkou + nástavec v.1,8m + ZD pro D400 se 2 otvory DN 600 mm + nabetonování dna, vodotěsné spojení prefabrikátů	kus	1,000	203 700,00	203 700,00
D	4		Vodorovné konstrukce				1 922,00
26	K	452112111	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	2,000	658,00	1 316,00
29	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	2,000	303,00	606,00
D	998		Přesun hmot				1 040,21
41	K	998271301	Přesun hmot pro kanalizace (stoky) hloubené monolitické z betonu nebo železobetonu v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	3,334	312,00	1 040,21
D	PSV		Práce a dodávky PSV				23 350,00
D	767		Konstrukce zámečnické				23 350,00
46	M	44983300R	žebřík jednoduchý přímý š. 400 mm z nerezové oceli dl. 3,00 m, stupně s protiskluzovou úpravou, výsuvné madlo	kus	-1,000	20 250,00	-20 250,00
0	M	44983310R	žebřík jednoduchý přímý š. 400 mm z nerezové oceli dl. 4,10 m, stupně s protiskluzovou úpravou, výsuvné madlo	kus	1,000	28 100,00	28 100,00
0	K	R-7677000	Patka pro zdvihací zařízení o nosnosti 300kg, materiál zároveň zinkovaná konstrukční uhlíková ocel tř.11, vč.kotvení do vodorovné plochy betonového základu	kus	1,000	15 500,00	15 500,00