

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy: 5 216 01

Uzavřená podle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku


I. Smluvní strany

1. Objednatel : jméno: **Město Přelouč**
sídlo: 535 33 Přelouč, Československé armády 1665
zastoupené: Martin Šmíd, starosta města
IČ: 00274101
DIČ: CZ00274101
bankovní spojení : KB Přelouč
číslo účtu : 1425561/0100
tel. : 466 094 102
dále jen objednatel
(Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky)

2. Zhotovitel : jméno: **PF Stavitelství, s.r.o.**
sídlo: Divišova 234, Pardubice 530 03
zastoupený: Bc. Petr Formánek
IČ: 05406595
DIČ: CZ05406595
bankovní spojení: Česká spořitelna
číslo účtu: 5922829379/0800
tel.: 774 249 058
dále jen zhotovitel
(Zhotovitelem je účastník zadávacího řízení – dodavatel – po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky)

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla – stavby „Částečné zateplení haly v areálu TS Přelouč“ podle projektové dokumentace a výkazu výměr jako její součásti, zadávací dokumentace, cenové nabídky zhotovitele předložené v zadávacím řízení této veřejné zakázky a za podmínek dohodnutých v této smlouvě o dílo.
2. Jedná se o částečné zateplení vnějšího obvodového pláště objektu haly TS kontaktním zateplovacím systémem, a to v prostoru administrativní části (na úrovni 2.NP), zateplení podhledu nad řešenou částí a výměna stávajících obvodových dveřních i okenních vyplní otvorů.
3. Zpracovatel projektové dokumentace: Prodin a.s., K Vápence 2745, 530 02 Pardubice, IČ: 252 92 161, Hlavní projektant: Ing. Tomáš Koblása, Číslo ČKAIT: 0602275




4. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Dále se jedná o provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, apod.).
5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí a ve stanovené době dílo zhotovit a předat objednateli. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení ujednanou cenu.
6. Součástí díla je rovněž:
 - dodržení podmínek zadávacího řízení a zadávací dokumentace,
 - zřízení, provoz, zajištění a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 2 vyhotovení a v datové podobě na datovém nosiči,
 - fotodokumentace postupu stavebních prací v digitální formě,
 - likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební suti a ostatního vyprodukovaného stavebního odpadu na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona o odpadech,
 - průběžný úklid stavbou dotčených a znečištěných prostor,
 - uvedení všech okolních povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
 - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.

III.

Osoby oprávněné k jednání

1. Za objednatele :
 - a) Zástupce objednatele ve věcech smluvních:
Martin Šmíd, starosta města Přelouče
 - b) Zástupce objednatele ve věcech technických:
 - Miroslav Manžel tel.: 466 094 181, 603 184 569
e-mail: miroslav.manzel@mestoprelouc.cz
 - Štěpán Bartoš tel.: 466 094 184, 732 691 460
e-mail: stepan.bartos@mestoprelouc.cz
 - Miroslav Beránek tel.: 466 094 186, 739 246 128
e-mail: miroslav.beranek@mestoprelouc.cz
 - technický dozor stavebníka (nebude-li jej provádět sám objednatel), a to v rozsahu jeho písemného zmocnění; tato fyzická (právníká) osoba bude uvedena ve



stavebním deníku.

2. Za zhotovitele :
 - a) Zástupce zhotovitele ve věcech technických a smluvních :
 - Bc. Petr Formánek
 - tel.: 774 249 058
 - e-mail: pfstavitelstvi@seznam.cz
 - b) Stavbyvedoucí (s příslušnou autorizací):
 - Ing. Jiří Novotný
 - tel.: 606 657 227
 - e-mail: pfstavitelstvi@seznam.cz

IV.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v čl. II. této smlouvy, včetně objednatelem požadovaných případných změn, řádně zhotovit a předat objednateli závěrečným protokolem nejpozději do doby uvedené níže. Zhotovitel převezme staveniště do 3 pracovních dnů od doručení výzvy k převzetí staveniště.
2. Termíny:


Předpokládaný termín zahájení plnění: 04/2023
(za zahájení plnění je považováno předání staveniště)

Požadovaný termín ukončení plnění: do 12 týdnů od předání staveniště
(za ukončení plnění je považováno předání hotového díla objednateli)
3. Doba plnění díla se přiměřeně prodlužuje, resp. termín předání hotového díla se posunuje a uzavírá se o tom písemný dodatek této smlouvy v těchto případech:
 - a) nebude-li moci zhotovitel pokračovat v pracích z důvodů na straně objednatele,
 - b) při dlouhodobě výrazně nepříznivých klimatických podmínkách, které by narušovaly technologické procesy prací – nepříznivými klimatickými podmínkami se myslí takové, které jsou minimálně po dobu dvou týdnů výrazně horší, než je pro dané období z dlouhodobého hlediska obvyklé,
 - c) v případě jiných závažných, zřetele hodných a objednatelem uznaných důvodů.
4. Na prodloužení doby plnění nemá zhotovitel právní nárok. Případné prodloužení doby plnění díla bude předmětem dodatku smlouvy o dílo.
5. Případné vícepráce, rozsahově a cenově nepřevyšující 10% z celkové ceny díla, nezakládají zhotoviteli nárok na prodloužení doby plnění díla.
6. **Místem plnění** veřejné zakázky je Chocenská 1771, 535 01 Přelouč.

V.

Cena díla

1. Cena díla v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena ujednáním smluvních stran jako konečná a maximální, a to na základě cenové nabídky zhotovitele ve smyslu zákona



č. 526/1990 Sb., o cenách v ve znění pozdějších předpisů, ve výši:


Cena bez DPH	2.078.369,42 Kč
DPH 21 %	436.457,58 Kč
Cena vč. DPH	2.514.827,00 Kč

2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zařízení staveniště, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.
3. Práce, které nebyly předmětem zadávacího řízení a zadávací dokumentace, jejichž potřeba nastala v průběhu provádění prací na díle a jejichž provedení je nutné ke zdárnému dokončení díla, budou zhotovitelem zapsány do stavebního deníku nebo deníku víceprací a po odsouhlasení objednatelem budou oceněny za použití jednotkových cen, uvedených zhotovitelem v oceněných výkazech výměr. Ceny prací ve výkazech výměr neuvedených nesmí přesáhnout ceny kalkulované dle ceníků URS Praha nebo RTS Brno.
4. Případné změny v ceně díla (vícepráce / méněpráce) budou předmětem dodatku k této smlouvě o dílo.
5. Práce, které vedly ke změně ceny a jsou tedy součástí dodatku smlouvy o dílo, mohou být zhotovitelem fakturovány až po uzavření předmětného dodatku smlouvy o dílo.

VI.


Úhrada ceny

1. Objednatel prohlašuje, že práce budou provedeny na objektu, který není objednatelem používán k ekonomické činnosti ve smyslu informace GŘ a MFČR ze dne 9.11.2011, a nebude pro výše uvedenou dodávku prací aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a ZDPH.
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. Za každý měsíc zhotovování díla bude zhotovitelem předložena dílčí faktura (daňový doklad) vystavená na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací. Soupis bude zhotovitelem předložen ve struktuře (sloupcích): rozpočet dle SoD / výkon za období / fakturováno dosud celkem / zbývá. Tento soupis je nedílnou přílohou faktury. Součástí faktury bude též fotodokumentace fakturovaných prací. Faktura bude zhotovitelem podepsána.
4. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
5. Dílčí měsíční faktura bude mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
6. 10 % z ceny díla bude sloužit jako zádržné a bude objednatelem uhrazeno po odstranění vad a nedodělků, zjištěných při převzetí díla.
7. Zádržné dle předchozího odstavce lze ve stejné výši a za stejných podmínek nahradit formou bankovní záruky vystavené ve prospěch objednatele. Zhotovitel v takovém případě předloží objednateli originál bankovní záruky. Zhotovitel je povinen zajistit, aby



jeho záruka poskytnutá objednateli měla platnost až do úplného odstranění všech vad a nedodělků. Bankovní záruku objednatel uvolní bezodkladně (do 15 dnů) po úplném dokončení díla a odstranění vad a nedodělků, zjištěných při převímce díla. Pokud zhotovitel v rozporu s touto smlouvou o dílo a zápisem o odstranění vad a nedodělků nesplní své závazky a neodstraní ve stanoveném termínu vady a nedodělků, má objednatel právo na plnění z bankovní záruky, a to minimálně ve výši nákladů, které bude muset sám vynaložit na odstranění předmětných vad a nedodělků.


8. V případě, že daňový doklad (faktura) nesplňuje některé z povinných nebo dohodnutých náležitostí, má objednatel právo jej vrátit zhotoviteli a požadovat jeho opravení. V takovém případě se hledí na fakturu jako na nedoručenou a běh lhůt započne, počínaje dnem doručení opraveného dokladu objednateli.
9. Faktury mají splatnost 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli.
10. Dnem úhrady ujednané ceny je den připsání předmětné částky na účet zhotovitele.
11. Úhrada za plnění veřejné zakázky se provede v české měně (CZK, Kč) a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Za doklad o provedení úhrady se považuje výpis z účtu objednatele.
12. Objednatel si vyhrazuje právo nezaplatit předmět díla, pokud bude úhrada směřována na jiný než zveřejněný účet v registru plátců DPH, popřípadě provést přímou úhradu DPH na účet správce daně v souladu s § 109 odst.2, písm. c) ZDPH.
13. Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověří provedením díla nebo jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavateli za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli. Pokud bude zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky poddodavateli, je objednatel oprávněn plnit za zhotovitele a zaplatit poddodavateli přímo, pokud poddodavatel objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku a oprávněnosti nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá objednatel písemné stanovisko zhotovitele, který je povinen jej doručit objednateli do 3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není objednatel vázán, přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě nebude stanovisko zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele oprávněný. Částku zaplacenou poddodavateli přímo objednatelem je objednatel oprávněn započíst proti zhotovitelem nárokováným splatným i nesplatným pohledávkám z této smlouvy o dílo, anebo vyzvat zhotovitele k zaplacení této částky na účet objednatele. Pokud objednatel vyzve zhotovitele k zaplacení částky vyplacené objednatelem poddodavateli, je zhotovitel povinen objednateli tuto částku vyplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy a zároveň je povinen objednateli zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20% z dlužné částky. Pokud zhotovitel nezaplatí do 3 pracovních dnů od doručení výzvy, zavazuje se dále zaplatit objednateli úrok z prodlení ve výši, stanovené příslušným právním předpisem, a smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením. Pokud zhotovitel nezaplatí objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Výše uvedená přímá platba objednatelem poddodavateli nemá vliv na ostatní ustanovení této smlouvy.



VII.

Provádění díla, odpovědnost za škodu

1. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis.
2. Zařízení staveniště zabezpečí zhotovitel v souladu s jeho potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
3. Zhotovitel označí staveniště podle platných předpisů a objednatel umožní zhotoviteli umístění tabulí se jménem zhotovitele na dohodnutém místě staveniště.
4. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je 10 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
5. Před zahájením prací zabezpečí zhotovitel na vlastní náklady vytyčení a označení veškerých inženýrských sítí nacházejících se v prostoru staveniště. Provoz těchto sítí bude zajištěn po celou dobu stavby a nesmí dojít k jejich poškození. V případě potřeby dočasného přeložení, nebo odkrytí budou zajištěny proti fyzickému poškození v souladu s příslušnými předpisy a podmínkami správců sítí.
6. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny kupřesnění nebo určení způsobu provádění díla.
7. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče, že bude dodržovat obecně závazné předpisy, nařízení orgánů státní správy, závazné i doporučené technické normy.
8. Práce budou prováděny řádně dle příslušných ČSN EN, ČSN a ON a v kvalitě, odpovídající požadavkům a způsobu užívání díla; příslušné normy vztahující se k prováděným pracím se stávají pro zhotovitele závazné.
9. Zhotovitel je povinen naložit na vlastní náklad s vybouranými materiály a odpady vyprodukovanými v souvislosti s realizací díla v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. a navazujícími předpisy.
10. Technický dozor (TD) u této stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. Technický dozor zajistí objednatel.
11. Podle potřeby budou probíhat v místě plnění kontrolní dny za účasti pověřených zástupců zhotovitele a objednatele. Zhotovitel povede stavební deník s denními záznamy, který bude předkládat ke kontrole a odsouhlasení technickému dozoru objednatele.
12. TD má právo kdykoli kontrolovat jakékoli práce, které zhotovitel na staveništi provádí. Odpovědný zástupce zhotovitele má povinnost umožnit mu tuto kontrolu. Veškerá písemná komunikace mezi oběma stranami probíhá přes stavební deník nebo doporučenou korespondenci.
13. Zhotovitel má za povinnost zvát TD ke všem zkouškám kvality, které se budou konat na staveništi.
14. Zhotovitel je povinen vyzvat zápisem ve stavebním deníku minimálně 3 pracovní dny předem technický dozor objednatele ke kontrole konstrukcí a jiných částí stavby, které budou dalším postupem zakryty.
15. Práce, které budou další činností zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, zkontroluje objednatel (TD) bez zbytečného odkladu od výzvy zhotovitele ve stavebním deníku,




nejpozději do 3 pracovních dnů od této výzvy. V případě, že se na tuto výzvu objednatel (TD) bez závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele a dostatečném a průkazném zdokumentování kvality předmětných prací.

16. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má objednatel právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést.
17. Pokud bude objednatel požadovat dodatečné (opakované) odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit.
18. V případě, že se prokáže nedodržení technických parametrů díla, je zhotovitel povinen na vlastní náklady odstranit zjištěné vady. V případě, že zhotovitel dodržel technické parametry díla, náklady na dodatečné (opakované) odkrytí uhradí objednatel.
19. Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace díla může být důvodem i pro odstoupení od smlouvy o dílo ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která by tímto zhotoviteli vznikla.
20. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s určeným koordinátorem BOZP. Při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy.
21. Objednatel pověřuje koordinátora BOZP podle §16 zákona č.379/2005Sb. k vyzvání osob na staveništi ke splnění povinnosti podrobit se vyšetření na přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky. Kontrola bude prováděna za přítomnosti svědka (např. stavbyvedoucího).
22. Zhotovitel plně odpovídá za škody včetně škod na zdraví, které vzniknou při provádění díla objednateli nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být prováděním dotčeny a to až do předání a převzetí hotového díla.
23. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
24. Pojištění odpovědnosti - zhotovitel bude mít po celou dobu plnění díla, dle článku II. této smlouvy, sjednáno pojištění proti škodám způsobeným jeho činnostmi, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši minimálně 10 mil.Kč.
25. Doklad o pojištění dle předchozího bodu předloží zhotovitel objednateli nejpozději před předáním staveniště.
26. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu realizace díla, tzn. do doby převzetí díla objednatelům, stejně tak zhotovitel přejímá odpovědnost za škody způsobené stavební činností třetí osobě.

VIII.

Stavební deník

1. Stavební deník bude na stavbě veden ode dne zahájení stavebních prací, a to způsobem



dle zákona 183/2006 Sb. a vyhl.č. 499/2006 Sb..

2. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele a TD. Denní záznamy budou čitelné a TD je bude podepisovat způsobem stanoveným v zápisu na první straně stavebního deníku.
3. Vyhotovují se jeden originál a dvě kopie. Originál stavebního deníku bude při předání díla předán objednateli, kopii stavebního deníku si v průběhu realizace stavby po podepsání vytrhává TD.

IX.


Přejímání díla

1. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelným způsobem k předání a převzetí ukončeného díla minimálně 3 pracovní dny předem. Přejímací řízení se uskuteční v místě stavby.
2. Dokončené dílo bude předáváno zhotovitelem a přebíráno objednatelem písemným zápisem. Součástí předání díla budou následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby,
 - doklady o prokázání kvality díla, předepsané zkoušky, revize...,
 - veškeré atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky,
 - stavební deník,
 - doklady o likvidaci odpadů.
3. Nedodání uvedených dokladů je důvodem k nepřevzetí dokončeného díla.
4. Drobné stavební vady a nedodělky, které nebrání užívání díla ke stanovenému účelu, nejsou důvodem předávané dílo nepřevzít.
5. V případě zjištění vad a nedodělků při přejímacím řízení, budou tyto vady sepsány v zápisu o předání a převzetí díla a tamtéž bude dohodnuta lhůta k jejich odstranění. O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.
6. Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace díla může být důvodem i pro odstoupení od smlouvy o dílo ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která by tímto zhotoviteli vznikla.

X.

Záruční doba

1. Smluvní strany si ujednaly záruční dobu v délce 60 měsíců.
2. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla objednateli.
3. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci, stavebním povolení, technických normách a dalších dokumentech podle této smlouvy a v souladu s obecně platnými právními předpisy, které se na provádění díla vztahují, vyjma běžného opotřebení.
4. Reklamací podává objednatel u zhotovitele písemně, a to formou doporučeného dopisu, či prostřednictvím datové schránky. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do pěti pracovních dnů ode dne, kdy ji obdržel.



5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu.
6. O předání a převzetí opravené reklamované vady strany sepíší zápis.
7. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

XI.


Sankce

1. Smluvní strany si ujednaly, že neplnění závazků obou smluvních stran podléhá následujícím sankcím:
 - a) V případě prodlení s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,015 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
 - b) Za každý započatý den prodlení s dokončením díla v termínu dle čl. IV této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z ceny díla**.
 - c) Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla a to **1 000,- Kč** za každou vadu nebo nedodělek a za každý započatý den prodlení.
 - d) Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad v záruční době (reklamace) ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu a za každý započatý den prodlení.
 - e) Za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP nebo provozního řádu stavby pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků, alkohol apod.) a/nebo nesplnění pokynů koordinátora BOZP zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč**.
2. Vznikne-li v důsledku porušení závazku jedné smluvní strany (na který byla sjednána smluvní pokuta) straně druhé škoda, má tato nárok i na náhradu škody.
3. Strany se dohodly, že smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
4. Splatnost smluvních pokut se stanoví ve lhůtě 30 dnů po obdržení písemného vyčíslení smluvní pokuty.

XII.

Odstoupení od smlouvy

1. Obě smluvní strany mají možnost od smlouvy odstoupit v případě, že druhá strana závažným způsobem porušila své smluvní či zákonné povinnosti stanovené občanským zákoníkem. Odstoupit lze i v případě prohlášení konkurzu na zhotovitele.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě, kdy přes jeho upozornění je zřejmé, že dílo nebude řádně dokončeno v dohodnutém termínu.
3. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z jakéhokoliv sjednaného či zákonem stanoveného důvodu, má právo na úhradu veškerých prokazatelných škod, které mu




v důsledku neplnění smluvních povinností zhotovitele vznikly. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik nároku na ujednané sankce.

4. Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude písemně dohodnuto jinak.

XIII.

Závěrečná ujednání

1. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.
2. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran, a to formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků ke smlouvě.
3. Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen zpřístupnit veškerou dokumentaci k projektu, včetně účetních dokladů.
4. Smluvní strany si pro účely této smlouvy výslovně ujednávají užití zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. To platí i pro otázky a situace touto smlouvou výslovně neupravené.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 provedeních s platností originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
6. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.
7. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají na základě své svobodné, vážné, pravé a určité vůle, nikým a ničím nuceny. Smlouva není uzavírána v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že si smlouvu důkladně přečetly, textu smlouvy rozumí a nemají k němu vnitřní výhrady. Na důkaz toho připojují své podpisy.
8. V případě, že některá část smlouvy či její nedílné součásti podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), je zhotovitel povinen tuto informaci objednateli sdělit bez zbytečného odkladu, nejpozději však před podpisem smlouvy, a označit rozsah podléhající anonymizaci z důvodu obchodního tajemství. V opačném případě objednatel považuje smlouvu včetně všech součástí prostou obchodního tajemství.
9. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
10. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv.
11. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje ve lhůtě 30 dnů od podpisu smlouvy Město Přelouč.
12. Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Městem Přelouč, se sídlem Přelouč,



Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

Československé armády 1665, 535 33 Přelouč, IČ: 00274101. Souhlas uděluje zhotovitel na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně.

13. Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Tato Smlouva o dílo byla schválena usnesením Rady města Přelouče č. 9/9/2023-II. ze dne 13.2.2023.

Za objednatele:

V Přelouči dne 15.2.2023

MĚSTO PŘELOUČ
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665
535 33 PŘELOUČ
IČO:00 274 101 DIČ: CZ00274101

Martin Šmíd
starosta města

Za zhotovitele:

V Pardubicích dne 17.2.2023

PF Stavitelství, s.r.o.
Divišova 234
530 03 Pardubice
IČ: 05406598
Telefon: 774 249 058

Bc. Petr Formánek
jednatel společnosti

Přílohy:

1. Položkový rozpočet

(Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.)

2. Harmonogram

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/008/R
Stavba: ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ HALY V AREÁLU TS PŘELOUČ, Chocehoňská 1771, 535 01 Přelouč

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	01.02.2023
Zadavatel:		IČ:	25292161
PRODIN a.s.		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	05406595
PF Stavitelství, s.r.o.		DIČ:	CZ05406595
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	14243610
Ing. Michal Kala		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH	2 078 369,42
--------------	--------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	2 078 369,42	436 457,58
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	2 514 827,00
------------	---	-----	--------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/008/R

Stavba: ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ HALY V AREÁLU TS PŘELOUČ, Choceňská 1771, 535 01 Přelouč

Místo: Datum: 01.02.2023

Zadavatel: PRODIN a.s.

Projektant:

Uchazeč: PF Stavitelství, s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Michal Kala

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 078 369,42	2 514 827,00
01	Architektonicko-stavební řešení	2 078 369,42	2 514 827,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ HALY V AREÁLU TS PŘELOUČ, Choceňská 1771, 535 01

Přelouč

Objekt:

01 - Architektonicko-stavební řešení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

PRODIN a.s.

Uchazeč:

PF Stavitelství, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Ing. Michal Kala

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

01.02.2023

IČ:

25292161

DIČ:

IČ:

05406595

DIČ:

CZ05406595

IČ:

DIČ:

IČ:

14243610

DIČ:

Cena bez DPH

2 078 369,42

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 078 369,42	21,00%	436 457,58
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 514 827,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ HALY V AREÁLU TS PŘELOUČ, Choceňská 1771, 535 01
Přelouč

Objekt:

01 - Architektonicko-stavební řešení

Místo:

Datum: 01.02.2023

Zadavatel:

PRODIN a.s.

Projektant:

Uchazeč:

PF Stavitelství, s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Michal Kala

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 078 369,42

HSV - Práce a dodávky HSV	751 656,19
3 - Svislé a kompletní konstrukce	33 948,81
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	537 858,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	123 671,57
997 - Přesun sutě	45 206,46
998 - Přesun hmot	10 971,35
PSV - Práce a dodávky PSV	1 306 713,23
713 - Izolace tepelné	190 171,87
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	1 900,00
764 - Konstrukce klempířské	105 797,00
766 - Konstrukce truhlářské	1 005 844,36
767 - Konstrukce zámečnické	3 000,00
M - Práce a dodávky M	13 000,00
21-M - Elektromontáže	13 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	7 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	500,00
VRN2 - Příprava staveniště	2 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	2 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	500,00
VRN6 - Územní vlivy	2 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ HALY V AREÁLU TS PŘELOUČ, Choceňská 1771, 535 01

Přelouč

Objekt:

01 - Architektonicko-stavební řešení

Místo:

Datum: 01.02.2023

Zadavatel:

PRODIN a.s.

Projektant:

Uchazeč:

PF Stavitelství, s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Michal Kala

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 078 369,42

D HSV

Práce a dodávky HSV

751 656,19

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

33 948,81

1	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	195,196	160,00	31 231,36
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

PP

Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm

VV

"Zapravení ostění po vybourání oken a dveří" 195,196

195,196

2	K	319202321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl přes 30 do 80 mm přizdřením	m2	3,197	850,00	2 717,45
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

PP

Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva přizdřením, tl. přes 30 do 80 mm

VV

2,13*0,48*2+2,4*0,48

3,197

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

537 858,00

3	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	65,655	260,00	17 070,30
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

PP

Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn

VV

Zapravení špalet z interiéru

VV

262,62*0,25

65,655

4	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	433,350	220,00	95 337,00
---	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

PP

Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.

VV

Zapravení špalet

VV

"OK.01" (2,4+2*2,32)*3+(2,4+2*2,32)*3*2

63,360

VV

"OK.02a" (2,4+2*1,5)*7

37,800

VV

"OK.02b" (2,4+2*1,5)*2*2

21,600

VV

"OK.03" (2,4+2*1,5)*4*2

43,200

VV

"OK.04" (2,4+2*2,8)

8,000

VV

"OK.05" (2,4+2*0,6)

3,600

VV

"OK.06" (2,4+2*1,0)*2

8,800

VV

"OK.07" (0,8+2*0,8)*2

4,800

VV

"OK.08" (1,2+2*1,5)

4,200

VV

"OK.09" (1,35+2*1,5)

4,350

VV

"OK.10" (1,35+2*1,5)*2

8,700

VV

"OK.11" (1,2+2*1,5)*2

8,400

VV

"OK.12" (1,2+2*1,5)*2*2

16,800

VV

"OK.13" (1,35+2*1,5)*2*2

17,400

VV

"OK.14" (2,4+2*1,2)*15*2

144,000

VV

Mezisoučet

395,010

VV

"D.01" (2,5+2*2,48)

7,460

VV

"D.02" (1,1+2*2,13)*2+(1,1+2*2,13)

16,080

VV

"D.04" (2,5+2*2,45)*2

14,800

VV

Mezisoučet

38,340

VV

Součet

433,350

5	K	621131121	Penetrační nátěr vnějších podhledů nanášený ručně	m2	3,320	25,00	83,00
---	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

PP

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace

VV

nanášená ručně podhledů

VV

"vchodové stříšky"

3,320

3,0*0,5+(3,0+2*0,5)*0,2+1,8*0,3+(1,8+2*0,3)*0,2

6	K	621135011	Vyrovnání podkladu vnějších podhledů tmelem tl do 2 mm	m2	3,320	215,00	713,80
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

PP

Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem,

VV

tloušťky do 2 mm podhledů

VV

"vchodové stříšky"

3,320

3,0*0,5+(3,0+2*0,5)*0,2+1,8*0,3+(1,8+2*0,3)*0,2

7	K	621135095	Příplatek k vyrovnání vnějších podhledů tmelem za každý dalších 1 mm tl	m2	9,960	45,00	448,20
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

PP

Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem,

VV

tloušťky do 2 mm Příplatek k ceně za každý další 1 mm tloušťky

VV

podkladní vrstvy přes 2 mm tmelem podhledů

3,32

3,32*3 'Přepočtené koeficientem množství

9,960

8	K	621142001	Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	3,320	380,00	1 261,60
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Potažení vnějších ploch pleťvem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu podhledů				
	VV		"vchodové stříšky" 3,0*0,5+(3,0+2*0,5)*0,2+1,8*0,3+(1,8+2*0,3)*0,2		3,320		
9	K	621151011	Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek podhledů	m2	3,320	25,00	83,00
	PP		Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový paropropustný podhledů				
	VV		"vchodové stříšky" 3,0*0,5+(3,0+2*0,5)*0,2+1,8*0,3+(1,8+2*0,3)*0,2		3,320		
10	K	621521022	Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 2,0 mm vnějších podhledů	m2	3,320	320,00	1 062,40
	PP		Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm podhledů				
	VV		"vchodové stříšky" 3,0*0,5+(3,0+2*0,5)*0,2+1,8*0,3+(1,8+2*0,3)*0,2		3,320		
11	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	288,670	25,00	7 216,75
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn				
	VV		skladba SN.02 - podklad				
	VV		(36,53+12,28)*3,3 "špalety"		161,073		
	VV		(2,4+2,32*2)*0,24*3+(3,6+3,6*2)*0,48*3+(2,4+0,6*2)*0,24+(2,5+2,48*2)*0,24+(1,1+2,13*2)*0,24+(1,2+1,5*2)*0,24+(1,35+1,5*2)*0,24		26,614		
	VV		"odečet výplní" -2,4*2,32*3-3,6*3,6*3-2,4*0,6-2,5*2,48-1,1*2,13-1,2*1,5-1,35*1,5		-69,392		
	VV		Mezisoučet		118,295		
	VV		skladba SN.03 - podklad				
	VV		37,085*3,76+12,28*4,11+(12,28*2,64)/2		206,120		
	VV		"odečet výplní" -2,4*1,5*7-2,4*2,8-1,2*1,5-1,35*1,5		-35,745		
	VV		Mezisoučet		170,375		
	VV		Součet		288,670		
12	K	622135011	Vyrovnání podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm	m2	86,601	60,00	5 196,06
	PP		Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm stěn				
	VV		"předpoklad do 30% plochy" 288,67*0,3		86,601		
13	K	622135095	Příplatek k vyrovnání vnějších stěn tmelem za každý dalších 1 mm tl	m2	259,803	15,00	3 897,05
	PP		Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm Příplatek k ceně za každý další 1 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 2 mm tmelem stěn				
	VV		86,601		86,601		
	VV		86,601*3 'Přepočtené koeficientem množství		259,803		
14	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pleťvem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	130,462	340,00	44 357,08
	PP		Potažení vnějších ploch pleťvem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn				
	VV		skladba SN.02				
	VV		118,295		118,295		
	VV		"špalety KZS"				
	VV		(2,4+1,5*2)*0,22*7+(2,4+2,8*2)*0,22+(1,2+2*1,5)*0,27+(1,35+2*1,5)*0,22		12,167		
	VV		Součet		130,462		
15	K	622151011	Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	304,151	25,00	7 603,78
	PP		Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový paropropustný stěn				
	VV		SN.01				
	VV		118,295		118,295		
	VV		Mezisoučet		118,295		
	VV		SN.03				
	VV		"vchodové stříšky"				
	VV		3,0*0,5+(3,0+2*0,5)*0,2+1,8*0,3+(1,8+2*0,3)*0,2		3,320		
	VV		"skladba SN.03 - KZS" 170,369		170,369		
	VV		"špalety KZS"				
	VV		(2,4+1,5*2)*0,22*7+(2,4+2,8*2)*0,22+(1,2+2*1,5)*0,27+(1,35+2*1,5)*0,22		12,167		
	VV		Mezisoučet		185,856		
	VV		Součet		304,151		
16	K	622211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrenových desek do betonu a zdiva tl do 40 mm	m2	1,504	260,00	391,04
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnice keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek do 40 mm				
	VV		"nika pro svod" 0,2*3,76*2		1,504		
17	M	28376072	deska EPS grafitová fasádní λ=0,030-0,031 tl 40mm	m2	1,579	85,00	134,22
	PP		deska EPS grafitová fasádní λ=0,030-0,031 tl 40mm				
	VV		1,504*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1,579		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 40 do 80 mm	m2	1,920	290,00	556,80
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrénových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnice keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm				
	WV		podlepení niky pod oknem OK.08				
	WV		1,2*1,6		1,920		
19	M	28376075	deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,030-0,031$ tl 80mm	m2	2,016	170,00	342,72
	PP		deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,030-0,031$ tl 80mm				
	WV		1,92*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		2,016		
20	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm	m2	170,369	535,00	91 147,42
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrénových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnice keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm				
	WV		skladba SN.03 - KZS				
	WV		37,245*3,76+12,445*4,11+(12,445*2,64)/2		207,618		
	WV		"odečet výplně" -2,4*1,5*7-2,4*2,8-1,2*1,5-1,35*1,5		-35,745		
	WV		"nika pro svod" -0,2*3,76*2		-1,504		
	WV		Součet		170,369		
21	M	28376079	deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,030-0,031$ tl 160mm	m2	178,887	285,00	50 982,80
	PP		deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,030-0,031$ tl 160mm				
	WV		170,369*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		178,887		
22	K	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápusťnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	170,369	18,00	3 066,64
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením				
	WV		Příplatek k cenám za zápusťnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu				
	WV		170,369		170,369		
23	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky	m	49,690	45,00	2 236,05
	PP		Montáž profilů kontaktního zateplení základacích soklových				
	WV		připevněných hmoždinkami				
	WV		37,245+12,445		49,690		
24	M	59051638	profil základací Al tl 1,0mm pro ETICS pro izolant tl 160mm	m	52,175	65,00	3 391,38
	PP		profil základací Al tl 1,0mm pro ETICS pro izolant tl 160mm				
	WV		49,69*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		52,175		
25	M	28342209	okapnicová lišta s tkaninou na základací profil pro ETICS	m	52,175	35,00	1 826,13
	PP		profil zakončující protipožární s okapnicí a tkaninou pro ETICS				
	WV		49,69*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		52,175		
26	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	455,035	25,00	11 375,88
	PP		Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu				
	WV		"roh" 170,34		170,340		
	WV		"apu" 132,84		132,840		
	WV		"nadpraží" 48,30		48,300		
	WV		"parapet" 33,9		33,900		
	WV		"ukončovací" 69,655		69,655		
	WV		Součet		455,035		
27	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	178,857	35,00	6 260,00
	PP		profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS				
	WV		3,76*6+4,75+0,4*6,0		29,710		
	WV		1,5*2*7+2,8*2+1,5*2+1,5*2		32,600		
	WV		2*2,32*3+2*3,6*3+2*0,6+2*2,48+2*2,13+2*1,5+2*1,5		51,940		
	WV		(3,0+2*0,5)+(1,8+2*0,3)		6,400		
	WV		37,245+12,445		49,690		
	WV		Součet		170,340		
	WV		170,34*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		178,857		
28	M	28342205	profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	139,482	35,00	4 881,87
	PP		profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS				
	WV		(2,4+2*1,5)*7+(2,4+2*2,8)+(1,2+2*1,5)+(1,35+2*1,5)		54,350		
	WV		(2,4+2*2,32)*3+(3,6+2*3,6)*3+(2,4+2*0,6)+(2,5+2*2,48)+(1,1+2*2,13)+(1,2+2*1,5)+(1,35+2*1,5)		78,490		
	WV		Součet		132,840		
	WV		132,84*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		139,482		
29	M	59051510	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	50,715	35,00	1 775,03
	PP		profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS				
	WV		2,4*7+2,4+1,2+1,35		21,750		
	WV		2,4*3+3,6*3+2,4+2,5+1,1+1,2+1,35		26,550		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	WV		Součet		48,300		
	WV		48,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		50,715		
30	M	59051512	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	35,595	35,00	1 245,83
	PP		profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS				
	WV		2,4*7+2,4+1,2+1,35		21,750		
	WV		2,4*3+2,4+1,2+1,35		12,150		
	WV		Součet		33,900		
	WV		33,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		35,595		
31	M	590000001	profil ukončovací s výztužnou tkaninou pro ETICS	m	73,138	35,00	2 559,83
	PP		profil ukončovací s výztužnou tkaninou pro ETICS				
	WV		3,76+3,3+37,245+10,35+15,0		69,655		
	WV		69,655*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		73,138		
32	K	622325102	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	288,670	115,00	33 197,05
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1				
	WV		hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% 288,67		288,670		
33	K	622521022	Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn	m2	304,151	320,00	97 328,32
	PP		Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn				
	WV		SN.01				
	WV		118,295		118,295		
	WV		Mezisoučet		118,295		
	WV		SN.03				
	WV		"vchodové stříšky"				
	WV		3,0*0,5+(3,0+2*0,5)*0,2+1,8*0,3+(1,8+2*0,3)*0,2		3,320		
	WV		"skladba SN.03 - KZS" 170,369		170,369		
	WV		"špalety KZS"				
	WV		(2,4+1,5*2)*0,22*7+(2,4+2,8*2)*0,22+(1,2+2*1,5)*0,27+(1,35+2*1,5)*0,22		12,167		
	WV		Mezisoučet		185,856		
	WV		Součet		304,151		
34	K	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 150 do 300 mm	m	99,800	60,00	5 988,00
	PP		Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm				
	WV		"OK.01" 2,4*6		14,400		
	WV		"OK.02a" 2,4*7		16,800		
	WV		"OK.02b" 2,4*2		4,800		
	WV		"OK.03" 2,4*4		9,600		
	WV		"OK.04" 2,4		2,400		
	WV		"OK.05" 2,4		2,400		
	WV		"OK.06" 2,4		2,400		
	WV		"OK.07" 0,8		0,800		
	WV		"OK.08" 1,2		1,200		
	WV		"OK.09" 1,35		1,350		
	WV		"OK.10" 1,35		1,350		
	WV		"OK.11" 1,2		1,200		
	WV		"OK.12" 1,2*2		2,400		
	WV		"OK.13" 1,35*2		2,700		
	WV		"OK.14" 2,4*15		36,000		
	WV		Součet		99,800		
35	K	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou	m2	93,300	45,00	4 198,50
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně				
	WV		(37,5+24,7)*1,5		93,300		
36	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	402,896	45,00	18 130,32
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou				
	WV		"OK.01" 2,4*2,32*6*2		66,816		
	WV		"OK.02a" 2,4*1,5*7*2		50,400		
	WV		"OK.02b" 2,4*1,5*2*2		14,400		
	WV		"OK.03" 2,4*1,5*4*2		28,800		
	WV		"OK.04" 2,4*2,8*2		13,440		
	WV		"OK.05" 2,4*0,6*2		2,880		
	WV		"OK.06" 2,4*1,0*2		4,800		
	WV		"OK.07" 0,8*0,8*2		1,280		
	WV		"OK.08" 1,2*1,5*2		3,600		
	WV		"OK.09" 1,35*1,5*2		4,050		
	WV		"OK.10" 1,35*1,5*2		4,050		
	WV		"OK.11" 1,2*1,5*2		3,600		
	WV		"OK.12" 1,2*1,5*2*2		7,200		
	WV		"OK.13" 1,35*1,5*2*2		8,100		
	WV		"OK.14" 2,4*1,2*15*2		86,400		
	WV		Mezisoučet		299,816		
	WV		"D.01" 2,5*2,48*2		12,400		
	WV		"D.02" 1,1*2,13*2*2		9,372		
	WV		"D.03" 1,25*1,995*2		4,988		
	WV		"D.04" 2,5*2,45*2		12,250		
	WV		Mezisoučet		39,010		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"vrata" 3,6*3,6*4		51,840		
	VV		"navazující neupravované plochy fasády"		12,230		
	VV		10,05*1,0+0,76*1,0+1,42*1,0		402,896		
	VV		Součet				
	VV		"nové výplně oboustranně"				
37	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	291,990	35,00	10 219,65
	PP		Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím				
	VV		288,67		288,670		
	VV		3,32		3,320		
	VV		Součet		291,990		
38	K	644941111	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 200 mm	kus	2,000	250,00	500,00
	PP		Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 200 mm				
	VV		2		2,000		
39	M	56245611	mřížka větrací hranatá plast se síťovinou 150x150mm	kus	2,000	450,00	900,00
	PP		mřížka větrací hranatá plast se síťovinou 150x150mm				
40	K	644941121	Montáž průchodky k větrací mřížce se zhotovením otvoru v tepelné izolaci	kus	2,000	150,00	300,00
	PP		Montáž průchodky k větrací mřížce se zhotovením otvoru v tepelné izolaci				
	VV		2		2,000		
41	M	RGL.16731	Potrubí kruhové plast 150mm - 1m	kus	0,500	185,00	92,50
	PP		Potrubí kruhové plast 150mm - 1m				
	VV		0,5		0,500		
	VV		Součet		0,500		
42	K	699-R00001	Zapravení otvorů v omítce po kotvení lešení	kpl	1,000	500,00	500,00
	PP		Zapravení otvorů v KZS po kotvení lešení				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				123 671,57
43	K	941311112	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	439,109	39,00	17 125,25
	PP		Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m				
	VV		(37,245+12,28+1,0*3)*(7,36+1,0)		439,109		
44	K	941311211	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití	m2	13 173,270	1,20	15 807,92
	PP		Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112				
	VV		439,109		439,109		
	VV		439,109*30 'Přepočtené koeficientem množství		13 173,270		
45	K	941311812	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	439,109	29,00	12 734,16
	PP		Demontáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m				
	VV		439,109		439,109		
46	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	439,109	5,00	2 195,55
	PP		Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken				
	VV		439,109		439,109		
47	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	13 173,270	0,10	1 317,33
	PP		Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111				
	VV		439,109		439,109		
	VV		439,109*30 'Přepočtené koeficientem množství		13 173,270		
48	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	439,109	1,00	439,11
	PP		Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken				
	VV		439,109		439,109		
49	K	952901221	Vyčištění budov průmyslových objektů při jakémkoliv výšce podlaží	m2	400,000	25,00	10 000,00
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespasnou podlahou jakékoliv výšky podlaží				
50	K	962032431	Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,522	3 700,00	1 931,40
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z dutých cihel nebo tvárníc pálených nebo nepálených, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3				
	VV		zvětšení otvoru				
	VV		2,4*0,48*0,1*3+2,48*0,48*0,05*2+1,2*0,48*0,1		0,522		
51	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	195,196	60,00	11 711,76
	PP		Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(0,8+0,8)*2*0,48		1,536		
	VV		((1,2+1,8)*2+(1,2+1,5)*2*3+(2,4+0,6)*2)*0,48		13,536		
	VV		((1,35+1,5)*2*4+(2,4+1,5)*2*13+(2,4+1,2)*2*14+(2,4+1,1)*2+(2,4+1,0)*2)*0,48		114,624		
	VV		((2,4+2,4)*2*6+(2,4+2,8)*2)*0,48		32,640		
	VV		((1,2+2,15)*2*2+(2,4+2,38)*2+(2,5+2,45)*2)		32,860		
	VV		Součet		195,196		
52	K	968082015	Vybourání plastových rámu oken včetně křídel plochy do 1 m2	m2	0,640	220,00	140,80
	PP		Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy do 1 m2				
	VV		0,8*0,8		0,640		
53	K	968082016	Vybourání plastových rámu oken včetně křídel plochy přes 1 do 2 m2	m2	9,000	220,00	1 980,00
	PP		Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2				
	VV		1,2*1,8+1,2*1,5*3+2,4*0,6		9,000		
54	K	968082017	Vybourání plastových rámu oken včetně křídel plochy přes 2 do 4 m2	m2	100,260	220,00	22 057,20
	PP		Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2				
	VV		1,35*1,5*4+2,4*1,5*13+2,4*1,2*14+2,4*1,1+2,4*1,0		100,260		
55	K	968082018	Vybourání plastových rámu oken včetně křídel plochy přes 4 m2	m2	41,280	220,00	9 081,60
	PP		Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 4 m2				
	VV		2,4*2,4*6+2,4*2,8		41,280		
56	K	968082022	Vybourání plastových zárubní dveří plochy do 4 m2	m2	16,997	220,00	3 739,34
	PP		Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat dveřních zárubní, plochy přes 2 do 4 m2				
	VV		1,2*2,15*2+2,4*2,38+2,5*2,45		16,997		
57	K	978015341	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 20 do 30 %	m2	288,670	45,00	12 990,15
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrafováním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 30 %				
	VV		288,67		288,670		
58	K	999000001	Přesazení ventilační žaluzie vč. prodloužení potrubí	kus	1,000	420,00	420,00
	PP		Přesazení ventilační žaluzie vč. prodloužení potrubí				
	D	997	Přesun sutě				45 206,46
59	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s použitím mechanizace	t	25,255	375,00	9 470,63
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m				
60	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	25,255	375,00	9 470,63
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
61	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	252,550	19,00	4 798,45
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
	VV		25,255*10 'Přepočtené koeficientem množství		252,550		
62	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	25,255	850,00	21 466,75
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demolčního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04				
	D	998	Přesun hmot				10 971,35
63	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	16,879	650,00	10 971,35
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 306 713,23
	D	713	Izolace tepelné				190 171,87
64	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	656,425	120,00	78 771,00
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá skladba SN.01				
	VV		"celá plocha" 47,89*11,65		557,919		
	VV		"doplnění stávající izolace - předpoklad do 10%" 557,919*0,1		55,792		
	VV		"vytažení po štítových stěnách" (47,89+2*11,65)*0,3*2		42,714		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		656,425		
65	M	ISV.5901644636035	Isover DOMO PLUS 160mm, $\lambda D = 0,038$ (W·m-1·K-1), šířka pásu 1200mm, izolace vhodná do konstrukcí šikmých střech, podhledů, k izolaci dutin, na nepochozí stropní konstrukce.	m2	689,246	158,00	108 900,87
PP			Isover DOMO PLUS 160mm, $\lambda D = 0,038$ (W·m-1·K-1), šířka pásu 1200mm, izolace vhodná do konstrukcí šikmých střech, podhledů, k izolaci dutin, na nepochozí stropní konstrukce.				
VV			656,425*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		689,246		
66	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	%	100,000	25,00	2 500,00
PP			Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
D			721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				1 900,00
67	K	721000001	Posun stávajícího lapače střešních splavenin - výkop, posun do nové pozice, napojení na stávající kanalizaci, zpětný zásyp	kpl	2,000	950,00	1 900,00
PP			Posun stávajícího lapače střešních splavenin - výkop, posun do nové pozice, napojení na stávající kanalizaci, zpětný zásyp				
D			764 Konstrukce klempířské				105 797,00
68	K	764001901	Napojení klempířských konstrukcí na stávající délky spoje do 0,5 m	kus	5,000	420,00	2 100,00
PP			Napojení na stávající klempířské konstrukce délky spoje do 0,5 m				
VV			5		5,000		
69	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	13,000	60,00	780,00
PP			Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti				
70	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	101,000	60,00	6 060,00
PP			Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti				
VV			98,6+1,2		99,800		
VV			"nika pod oknem OK.08" 1,2		1,200		
VV			Součet		101,000		
71	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	4,000	60,00	240,00
PP			Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti				
72	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	14,600	60,00	876,00
PP			Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti				
73	K	764215607	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz plechu s povrchovou úpravou celoplošně lepené rš 600 mm	m	13,000	720,00	9 360,00
PP			Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou celoplošně lepené rš 670 mm				
VV			"K.03.01" 13,0		13,000		
74	K	764226444	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 330 mm	m	98,600	475,00	46 835,00
PP			Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm				
VV			"K.01.01 až K.01.06" 2,4*(6+7+2+4+1+1+1)		52,800		
VV			"K.01.07" 0,8		0,800		
VV			"K.01.09" 1,35		1,350		
VV			"K.01.10" 1,35		1,350		
VV			"K.01.11" 1,2		1,200		
VV			"K.01.12" 1,2*2		2,400		
VV			"K.01.13" 1,35*2		2,700		
VV			"K.01.14" 2,4*15		36,000		
VV			Součet		98,600		
75	K	764226445	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 400 mm	m	1,200	530,00	636,00
PP			Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 400 mm				
VV			"K.01.08" 1,2		1,200		
76	M	764000001	PVC krytky parapetů - pár	kus	46,000	22,00	1 012,00
PP			PVC krytky parapetů				
VV			46		46,000		
77	K	764311606	Lemování rovných zdí z Pz s povrchovou úpravou rš 450 mm	m	37,500	540,00	20 250,00
PP			Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 500 mm				
VV			"K.04.01" 37,5		37,500		
78	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	4,000	680,00	2 720,00
PP			Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm				
VV			"K.02.02" 2,0*2		4,000		
79	K	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	2,000	1 250,00	2 500,00
PP			Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm				
VV			"K.02.01" 2		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
80	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	14,600	680,00	9 928,00
	PP		Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm				
	VV		"K.02.01" 7,3*2		14,600		
81	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	%	100,000	25,00	2 500,00
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	D	766	Konstrukce truhlářské				1 005 844,36
82	K	766622115	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných v do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	49,425	497,91	24 609,20
	PP		Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 pevných do zdiva, výšky do 1,5 m				
	VV		"OK.06" 2,4*1,0		2,400		
	VV		"OK.10" 1,35*1,5		2,025		
	VV		"OK.11" 1,2*1,5		1,800		
	VV		"OK.14" 2,4*1,2*15		43,200		
	VV		Součet		49,425		
83	M	766000001	Plastové okno fixní, 6-komorový profil, izolační trojsklo, U=0,8 W/m2K, barva bílá	m2	49,425	4 465,00	220 682,63
	PP		Plastové okno fixní, 6-komorový profil, izolační trojsklo, U=0,8 W/m2K, barva bílá				
	VV		49,425		49,425		
84	K	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	59,715	495,00	29 558,93
	PP		Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m				
	VV		"OK.02a" 2,4*1,5*7		25,200		
	VV		"OK.02b" 2,4*1,5*2		7,200		
	VV		"OK.03" 2,4*1,5*4		14,400		
	VV		"OK.05" 2,4*0,6		1,440		
	VV		"OK.08" 1,2*1,5		1,800		
	VV		"OK.09" 1,35*1,5		2,025		
	VV		"OK.12" 1,2*1,5*2		3,600		
	VV		"OK.13" 1,35*1,5*2		4,050		
	VV		Součet		59,715		
85	M	766000002	Plastové okno otevíravé, 6-komorový profil, izolační trojsklo, U=0,8 W/m2K, barva bílá	m2	59,715	5 376,00	321 027,84
	PP		Plastové okno otevíravé, 6-komorový profil, izolační trojsklo, U=0,8 W/m2K, barva bílá				
86	K	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	33,408	495,00	16 536,96
	PP		Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m				
	VV		"OK.01" 2,4*2,32*6		33,408		
87	M	766000003	Plastové okno otevíravé, 6-komorový profil, izolační trojsklo, U=0,8 W/m2K, barva bílá	m2	33,408	5 397,00	180 302,98
	PP		Plastové okno otevíravé, 6-komorový profil, izolační trojsklo, U=0,8 W/m2K, barva bílá				
88	K	766622133	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v přes 2,5 m s rámem do zdiva	m2	6,720	495,00	3 326,40
	PP		Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 2,5 m				
	VV		"OK.04" 2,4*2,8		6,720		
89	M	766000004	Plastové okno otevíravé, 6-komorový profil, izolační trojsklo, U=0,8 W/m2K, barva bílá	m2	6,720	4 836,00	32 497,92
	PP		Plastové okno otevíravé, 6-komorový profil, izolační trojsklo, U=0,8 W/m2K, barva bílá				
90	K	766622216	Montáž vchodových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva	kus	1,000	2 200,00	2 200,00
	PP		Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva				
	VV		"OK.07 - 0,8x0,8" 1		1,000		
91	M	766000005	Plastové okno otevíravé, 6-komorový profil, izolační trojsklo, U=0,8 W/m2K, barva bílá	m2	0,640	6 875,00	4 400,00
	PP		Plastové okno otevíravé, 6-komorový profil, izolační trojsklo, U=0,8 W/m2K, barva bílá				
	VV		0,8*0,8		0,640		
92	K	766660411	Montáž vchodových dveří jednokřídlých bez nadsvětlíku do zdiva	kus	2,000	2 500,00	5 000,00
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlých bez nadsvětlíku				
	VV		"D.02" 2		2,000		
93	M	766000006	Plastové vchodové dveře jednokřídlé, 5-komorový profil, izolační trojsklo, barva bílá	kus	2,000	28 350,00	56 700,00
	PP		Plastové vchodové dveře jednokřídlé, 5-komorový profil, izolační trojsklo, barva bílá				
94	K	766660451	Montáž vchodových dveří dvoukřídlých bez nadsvětlíku do zdiva	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlých bez nadsvětlíku				
	VV		"D.04" 1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
95	M	766000007	Plastové vchodové dveře dvoukřídlové, 5-komorový profil, barva bílá	kus	1,000	38 500,00	38 500,00
	PP		Plastové vchodové dveře dvoukřídlové, 5-komorový profil, izolační trojsklo, barva bílá				
96	K	766660481	Montáž vchodových dveří dvoukřídlových s díly a nadsvětlíkem do zdiva	kus	1,000	4 000,00	4 000,00
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových s díly a nadsvětlíkem				
	VV		"D.01" 1		1,000		
97	M	766000008	Plastové vchodové dveře dvoukřídlové s nadsvětlíkem a bočním zasklením, 5-komorový profil, izolační trojsklo, barva bílá	kus	1,000	33 000,00	33 000,00
	PP		Plastové vchodové dveře dvoukřídlové s nadsvětlíkem a bočním zasklením, 5-komorový profil, izolační trojsklo, barva bílá				
98	K	766691925	Vyvěšení nebo zavěšení křídel plastových dveří pl přes 2 m2	kus	6,000	220,00	1 320,00
	PP		Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel plastových dveřních s křídly otevíravými, plochy přes 2 m2				
	VV		6		6,000		
99	K	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl do 1,0 m	kus	1,000	150,00	150,00
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm				
	VV		"OK.07" 1		1,000		
100	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl přes 1,0 do 1,6 m	kus	6,000	170,00	1 020,00
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm				
	VV		"OK.10" 1		1,000		
	VV		"OK.11" 1		1,000		
	VV		"OK.12" 2		2,000		
	VV		"OK.13" 2		2,000		
	VV		Součet		6,000		
101	K	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl přes 1,6 do 2,6 m	kus	29,000	170,00	4 930,00
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm				
	VV		"OK.01" 6		6,000		
	VV		"OK.02b" 2		2,000		
	VV		"OK.03" 4		4,000		
	VV		"OK.05" 1		1,000		
	VV		"OK.06" 1		1,000		
	VV		"OK.14" 15		15,000		
	VV		Součet		29,000		
102	K	766694122	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových š přes 30 cm dl přes 1,0 do 1,6 m	kus	2,000	170,00	340,00
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm				
	VV		"OK.08" 1		1,000		
	VV		"OK.09" 1		1,000		
	VV		Součet		2,000		
103	K	766694123	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových š přes 30 cm dl přes 1,6 do 2,6 m	kus	8,000	170,00	1 360,00
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm				
	VV		"OK.02a" 7		7,000		
	VV		"OK.04" 1		1,000		
	VV		Součet		8,000		
104	M	61140078	parapet plastový vnitřní – š 200mm, barva bílá	m	78,050	165,00	12 878,25
	PP		parapet plastový vnitřní – š 200mm, barva bílá				
	VV		"OK.01" 2,4*6		14,400		
	VV		"OK.02b" 2,4*2		4,800		
	VV		"OK.03" 2,4*4		9,600		
	VV		"OK.05" 2,4		2,400		
	VV		"OK.06" 2,4		2,400		
	VV		"OK.07" 0,8		0,800		
	VV		"OK.10" 1,35		1,350		
	VV		"OK.11" 1,2		1,200		
	VV		"OK.12" 1,2*2		2,400		
	VV		"OK.13" 1,35*2		2,700		
	VV		"OK.14" 2,4*15		36,000		
	VV		Součet		78,050		
105	M	61140082	parapet plastový vnitřní – š 400mm, barva bílá	m	21,750	299,00	6 503,25
	PP		parapet plastový vnitřní – š 400mm, barva bílá				
	VV		"OK.02a" 2,4*7		16,800		
	VV		"OK.04" 2,4		2,400		
	VV		"OK.08" 1,2		1,200		
	VV		"OK.09" 1,35		1,350		
	VV		Součet		21,750		
106	K	998766202	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%	100,000	25,00	2 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
D 767			Konstrukce zámečnické				
107	K	767000001	Repase ocelových dveří /odstranění starého nátěru a rezu, odmaštění, aplikace nových kovářských nátěrů - D.03	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
PP			Repase ocelových dveří /odstranění starého nátěru a rezu, odmaštění, aplikace nových kovářských nátěrů - D.03				
D M			Práce a dodávky M				
D 21-M			Elektromontáže				
108	K	210000001	Demontáž hromosvodu k opětovnému použití, zpětná montáž hromosvodu vč. nového kotvení a pomocných prvků	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
PP			Demontáž hromosvodu k opětovnému použití, zpětná montáž hromosvodu vč. nového kotvení				
109	K	210000002	Demontáž elektroinstalace na fasádě, zpětná montáž elektroinstalace vč. nového spotřebního materiálu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
PP			Demontáž elektroinstalace na fasádě, zpětná montáž elektroinstalace vč. nového spotřebního materiálu				
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				
110	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	...	1,000	500,00	500,00
PP			Průzkumné, geodetické a projektové práce				
D VRN2			Příprava staveniště				
111	K	020001000	Příprava staveniště	...	1,000	2 000,00	2 000,00
PP			Příprava staveniště				
D VRN3			Zařízení staveniště				
112	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	2 000,00	2 000,00
PP			Zařízení staveniště				
D VRN4			Inženýrská činnost				
113	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	...	1,000	500,00	500,00
PP			Kompletační a koordinační činnost				
D VRN6			Územní vlivy				
114	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	...	1,000	2 000,00	2 000,00
PP			Mimostaveništní doprava materiálů				

