

Město Přelouč

Číslo objednatele: 5 204 06 - 3

Číslo zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č.1

I. Smluvní strany

Objednatel:

Město Přelouč

Sídlo: Československé armády 1665, 535 33 Přelouč
Zastoupený: Martinem Šmídem, starostou města
Kontaktní osoba pro věcná a technická jednání:
Miroslav Manžel-vedoucí Odboru správy majetku, tel.: 466 094 181, 603 184 569, e-mail: miroslav.manzel@mestoprelouc.cz
Štěpán Bartoš-TDI, referent Odboru správy majetku, tel.: 466 094 184, 732 691 460, e-mail: stepan.bartos@mestoprelouc.cz
IČ: 00274101
DIČ: CZ00274101
Bank. spojení: KB Přelouč
číslo účtu: 1425561/0100

a

Zhotovitel:

Stavební firma Balcar s.r.o.

Sídlo: T. N. Kautníka 1644, 565 01 Choceň
Zastoupený: Zdeňkou Balcarovou, jednatelkou společnosti
Kontaktní osoba pro věcná jednání:
Miloš Balcar
E-mail/telefon: balcar03@seznam.cz / 774 715 253
IČO: 25261126
DIČ: CZ25261126
Bank. spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 8540150217/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č.1

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 4.10.2022, na akci „**Revitalizace Švarcavy (ř.km 0,200 -0,723) - 3.část – Zkapacitnění kanalizace**“ (dále jen SoD) takto:

II.

Předmět smlouvy

doplňuje se odst. 7.

Předmět plnění díla se mění z důvodu vzniklých víceprací a méněprací vyvolaných rozdílem mezi projektovou dokumentací a skutečně zjištěným stavem. Změnový list 1 je nedílnou přílohou dodatku č. 1 SoD. Jedná se o změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s § 222, odst. 6 a 9, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

V.

Cena díla

Cena díla se na základě doplnění v čl. II. odst. 7. mění o cenu víceprací a méněprací v rozsahu položkových rozpočtů odsouhlasených změn, které jsou přílohou tohoto dodatku:

1. Původní cena díla byla sjednána ve výši:

Cena bez DPH:	5.324.612,11 Kč
DPH 21 %	1.118.168,54 Kč
Cena vč. DPH	6.442.780,65 Kč

Změnové listy:

ZL 1 - Změna spočívá ve úpravě technického řešení 3. části akce "Revitalizace Švarcavy (ř. km 0,200 - 0,723)" - "Zkapacitnění kanalizace". Šachty nelze vyrobit dle projektové dokumentace z důvodů velkých podélných spádů a úhlů svíraných mezi vtokovým a výtokovým potrubím šachet Š13, Š14. Neproveditelnost napojení šachet Š15 a Š16 z důvodů velkých spádů, návrh řeší zachování a úpravu stávající odlehčovací komory OK Švarcava, vytvoření skluzu ze šachty Š 15 a její posun přímo za OK Švarcava. ZL řeší dodávku a montáž nových atypických šachet. Novým technickým řešením došlo k úspoře, kterou řeší ZL 1.

Cena ZL 1 bez DPH:	- 272 471,04 Kč
---------------------------	------------------------

Celková cena díla ve znění dodatku č. 1 činí:

Cena bez DPH:	5.052.141,07 Kč
DPH 21 %	1.060.949,62 Kč
Cena vč. DPH	6.113.090,69 Kč

Další ujednání

- 1.Ustanovení SoD neřešená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, k jehož zajištění se ve lhůtě 10 dnů tímto zavazuje objednatel.
- 3.Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1 v registru smluv.

4.Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy ani dodatku č. 1 nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

5.Tento dodatek č. 1 schválila rada města Přelouče na své schůzi konané dne 15.5.2023, usnesením č. 16/5/2023-1.

V Přelouči dne

V Chocni dne

.....

Město Přelouč

Martin Šmíd

Starosta města

.....

Stavební firma Balcar s.r.o.






Zdeňka Balcarová

Jednatelka

Přílohy

1. Změnový list ZL 1

Změnový list stavby

Název stavby: Revitalizace Švarcavy (ř.km 0,200 -0,723) - 3.část - Zkapacitnění kanalizace číslo projektu : CZ.05.1.24/0.0/0.0/21_159/0015363 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): IO 01- Zkapacitnění kanalizace u vodoteče IO 09- Rušená kanalizace	Číslo SO/PS:	Číslo změny stavby: 1										
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne: 4.10.2022 Objednatel: Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč, IČ: 002 74 101 Zhotovitel: Stavební firma Balcar s.r.o. , IČ:25261126 TDS: Ing. Vítězslav Bezpalec												
Přílohy: Výkaz výměr s odpočty, výkaz víceprací Rozpočet změny												
Popis změny: Změna spočívá ve úpravě technického řešení 3. části akce "Revitalizace Švarcavy (ř. km 0,200 - 0,723)" - "Zkapacitnění kanalizace". Odůvodnění změny: Šachty nelze vyrobit dle projektové dokumentace z důvodů velkých podélných spádů a úhlů svíraných mezi vtokovým a výtokovým potrubím šachet Š13, Š14. Neproveditelnost napojení šachet Š15 a Š16 z důvodů velkých spádů, návrh řeší zachování a úpravu stávající odlehčovací komory OK Švarcava, vytvoření skluzu ze šachty Š 15 a její posun přímo za OK Švarcava. ZL řeší dodávku a montáž nových atypických šachet. Jedná se o změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s § 222, odst. 6 a 9, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.												
Časový vliv na plnění SoD: má vliv												
Údaje v Kč bez DPH:												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Cena navrhovaných odpočtů řešeného ZL</th> <th style="width: 20%;">Cena navrhovaných přípočtů řešeného ZL</th> <th style="width: 20%;">Hodnota změny</th> <th style="width: 20%;">Procentuální vyjádření hodnoty změny k původní ceně díla</th> <th style="width: 20%;">Změna ceny díla</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1 048 570,04</td> <td style="text-align: center;">776 099,00</td> <td style="text-align: center;">1 824 669,04</td> <td style="text-align: center;">34,27%</td> <td style="text-align: center;">-272 471,04</td> </tr> </tbody> </table>	Cena navrhovaných odpočtů řešeného ZL	Cena navrhovaných přípočtů řešeného ZL	Hodnota změny	Procentuální vyjádření hodnoty změny k původní ceně díla	Změna ceny díla	1 048 570,04	776 099,00	1 824 669,04	34,27%	-272 471,04		
Cena navrhovaných odpočtů řešeného ZL	Cena navrhovaných přípočtů řešeného ZL	Hodnota změny	Procentuální vyjádření hodnoty změny k původní ceně díla	Změna ceny díla								
1 048 570,04	776 099,00	1 824 669,04	34,27%	-272 471,04								
Vyjádření - souhlas se změnou:												
TDS:	jméno Ing. Vítězslav Bezpalec	datum 11.5. 2023	podpis 									
AD:	jméno Ing. Vendula Koterová	datum 11.5. 2023	podpis 									
Zhotovitel: 	jméno Miloš Balcar	datum 11.5. 2023	podpis 									
Objednatel:	jméno Martin Šmid	datum 11.5. 2023	podpis 									

REKAPITULACE STAVBY – odpočet (-)

Kód: 4470

Stavba: Revitalizace Švarcavy - 3.část - Zkapacitnění kanalizace

KSO:

Místo: Přelouč

CC-CZ:

Datum: 1. 11. 2021

Zadavatel:

Město Přelouč

IČ: 00274101

DIČ: CZ00274101

Uchazeč:

Stavební firma Balcar s.r.o.

IČ: 25261126

DIČ: CZ25261126

Projektant:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

IČ: 47116901

DIČ: CZ47116901

Zpracovatel:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

IČ: 47116901

DIČ: CZ47116901

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. _x000D_

Pro kontrolní (oceněný rozpočet) byla u všech stavebních objektů s výjimkou VRN nastavena indexace 0,95, tj., 95% cenové úrovně URS._x000D_

Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na <https://podminky.urs.cz>.

Cena bez DPH

-1 048 570,04

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-1 048 570,04	-220 199,71
snížená	15,00%	0,00	0,00
zákl. přenesená	21,00%	0,00	0,00
sníž. přenesená	15,00%	0,00	0,00
nulová	0,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

-1 268 769,75**REKAPITULACE OBJEKTŮ-ODPOČET STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ**

Kód: 4470

Stavba: Revitalizace Švarcavy - 3.část - Zkapacitnění kanalizaceMísto: **Přelouč**

Datum: 15.03.2023

Zadavatel: Město Přelouč

Projektant: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Uchazeč: Stavební firma Balcar s.r.o.

Zpracovatel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-1 048 570,04	-1 268 769,75	
01	IO 01 Zkapacitnění kanalizace u vodoteče	-360 758,37	-436 517,63	STA
02	IO 09 Rušená kanalizace	-687 811,67	-832 252,12	STA
03	Soupis vedlejších a ostatních nákladů	0,00	0,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#NENÍ_K_DISPOZICI

Objekt:

01 - IO 01 Zkapacitnění kanalizace u vodoteče

KSO: 827 21 11

Místo: Přelouč

CC-CZ:

Datum: 15.03.2023

Zadavatel:

město Přelouč

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Stavební firma Balcar s.r.o.

IČ:

25261126

DIČ:

CZ25261126

Projektant:

Ing. Koblenc

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba

IČ:

47116901

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-360 758,37

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-360 758,37	21,00%	-75 759,26
snížená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-436 517,63

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#NENÍ_K_DISPOZICI

Objekt:

01 - IO 01 Zkapacitnění kanalizace u vodoteče

Místo: Přelouč

Datum: 15.03.2023

Zadavatel: město Přelouč

Projektant: Ing. Koblenc

Uchazeč: Stavební firma Balcar s.r.o.

Zpracovatel: Vodohospodářský
rozvoj a výstavba

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-360 758,37

HSV - Práce a dodávky HSV

-360 758,37

1.1 - Příprava území

0,00

1.2 - Zřízení povrchů

0,00

1.3 - Výkopové práce

-48 881,86

1.4 - Zemní práce - přesuny

-68 286,10

4 - Vodorovné konstrukce

-36 716,25

8.1 - Gravitační stoky

-99 957,36

8.2 - Kanalizační šachty prefabrikované

-96 480,36

8.4 - Ostatní

-463,92

9 - Ostatní konstrukce a práce

0,00

998 - Přesun hmot

-9 972,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#NENÍ_K_DISPOZICI

Objekt:

01 - IO 01 Zkapacitnění kanalizace u vodoteče

Místo: Přelouč

Datum: 15.03.2023

Zadavatel: město Přelouč

Projektant: Ing. Koblenc

Uchazeč: Stavební firma Balcar s.r.o.

Zpracovatel: Vodohospodářský
rozvoj a výstavba

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-360 758,37

D HSV Práce a dodávky HSV

-360 758,37

D 1.1 Příprava území

0,00

1	K	112151114	Pokácení stromu směřové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 400 do 500 mm	kus	0,000	3 300,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112151114

VV

"kácení"2

2,000

2	K	111211232	Snesení větví stromů na hromady nebo naložení na dopravní prostředek listnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, průměru kmene přes 30 cm	kus	0,000	400,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/111211232

Poznámka k položce:_x000D_

včetně spáleníPoznámka k položce:_x000D_

včetně spáleníPoznámka k položce:_x000D_

včetně spáleníPoznámka k položce:_x000D_

včetně spáleníPoznámka k položce:_x000D_

včetně spáleníPoznámka k položce:_x000D_

včetně spáleníPoznámka k položce:_x000D_

včetně spáleníPoznámka k položce:_x000D_

včetně spáleníPoznámka k položce:_x000D_

včetně spáleníPoznámka k položce:_x000D_

včetně spáleníPoznámka k položce:_x000D_

včetně spáleníPoznámka k položce:_x000D_

včetně spáleníPoznámka k položce:_x000D_

včetně spáleníPoznámka k položce:_x000D_

včetně spáleníPoznámka k položce:_x000D_

včetně spáleníPoznámka k položce:_x000D_

včetně spáleníPoznámka k položce:_x000D_

včetně spáleníPoznámka k položce:_x000D_

včetně spáleníPoznámka k položce:_x000D_

včetně spáleníPoznámka k položce:_x000D_

včetně spáleníPoznámka k položce:_x000D_

včetně spáleníPoznámka k položce:_x000D_

včetně spáleníPoznámka k položce:_x000D_

včetně spáleníPoznámka k položce:_x000D_

včetně spáleníPoznámka k položce:_x000D_

včetně spáleníPoznámka k položce:_x000D_

včetně spáleníPoznámka k položce:_x000D_

včetně spáleníPoznámka k položce:_x000D_

včetně spáleníPoznámka k položce:_x000D_

včetně spáleníPoznámka k položce:_x000D_

včetně spáleníPoznámka k položce:_x000D_

včetně spáleníPoznámka k položce:_x000D_

včetně spáleníPoznámka k položce:_x000D_

včetně spáleníPoznámka k položce:_x000D_

včetně spáleníPoznámka k položce:_x000D_

včetně spáleníPoznámka k položce:_x000D_

včetně spáleníPoznámka k položce:_x000D_

včetně spáleníPoznámka k položce:_x000D_

včetně spáleníPoznámka k položce:_x000D_

včetně spáleníPoznámka k položce:_x000D_

včetně spáleníPoznámka k položce:_x000D_

včetně spáleníPoznámka k položce:_x000D_

včetně spáleníPoznámka k položce:_x000D_

včetně spáleníPoznámka k položce:_x000D_

včetně spáleníPoznámka k položce:_x000D_

včetně spáleníPoznámka k položce:_x000D_

včetně spáleníPoznámka k položce:_x000D_

včetně spáleníPoznámka k položce:_x000D_

včetně spáleníPoznámka k položce:_x000D_

včetně spáleníPoznámka k položce:_x000D_

včetně spáleníPoznámka k položce:_x000D_

včetně spáleníPoznámka k položce:_x000D_

včetně spáleníPoznámka k položce:_x000D_

včetně spáleníPoznámka k položce:_x000D_

včetně spáleníPoznámka k položce:_x000D_

včetně spáleníPoznámka k položce:_x000D_

včetně spáleníPoznámka k položce:_x000D_

včetně spáleníPoznámka k položce:_x000D_

včetně spáleníPoznámka k položce:_x000D_

včetně spáleníPoznámka k položce:_x000D_

včetně spáleníPoznámka k položce:_x000D_

včetně spáleníPoznámka k položce:_x000D_

VV

"kácení"2

2,000

3	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm	kus	0,000	1 500,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112251102

VV

"kácení"2

2,000

4	K	111251102	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m2	m2	0,000	98,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	-------	-------	------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/111251102

Poznámka k položce: _x000D_ včetně spálení

P	W	"profezáni křovin"120		120,000			
5	K	111301111	Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše	m2	0,000	71,18	0,00 CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/111301111				
	W		"sejmutí drnu DN 1400"(35+2+2)*10		390,000		
	W		"sejmutí drnu DN 1000"(20+2+2)*10		240,000		
	W		"sejmutí drnu DN 600"(18+2+2)*10		220,000		
	W		Součet		850,000		
6	K	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5	m3	0,000	93,87	0,00 CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121103111				
	W		"skrývka ornice DN 1400"(35+2+2)*10		390,000		
	W		"skrývka ornice DN 1000"(20+2+2)*10		240,000		
	W		"skrývka ornice DN 600"(18+2+2)*10		220,000		
	W		Mezisoučet		850,000		
	W		850*0,2		170,000		
	D	1.2	Zřízení povrchů				0,00
7	K	181351114	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	0,000	23,53	0,00 CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181351114				
	W		"rozprostření ornice DN 1400"(35+2+2)*10		390,000		
	W		"rozprostření ornice DN 1000"(20+2+2)*10		240,000		
	W		"rozprostření ornice DN 600"(18+2+2)*10		220,000		
	W		Součet		850,000		
8	K	183405211	Výsev trávniku hydroosevem na ornici	m2	0,000	30,98	0,00 CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183405211				

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101302						
		VV	"přečerpávání splaškových vod"100				100,000		
		VV	"přečerpávání drenážních vod"100				100,000		
		VV	Součet				200,000		
12	K	115101204	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 2 000 do 4 000 l/min	hod	0,000	414,54		0,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101204						
		VV	"přečerpávání nátoků jednotnou kanalizací při dešti"30*8				240,000		
13	K	115101304	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 2 000 do 4 000 l/min	den	0,000	187,18		0,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101304						
		VV	"přečerpávání nátoků jednotnou kanalizací"100				100,000		
14	K	132154202	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3	m3	0,000	543,30		0,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132154202						
		VV	"potrubí DN 600*18*1,6*2,4				69,120		
		VV	"rozšíření pro šachty na potrubí DN 600*2*(2*(0,2*2)*2,4)				3,840		
		VV	Mezisoučet				72,960		
		VV	"zastoupení zemin"72,96*0,4				29,184		
15	K	132254202	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	0,000	867,30		0,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132254202						
		VV	"potrubí DN 600*18*1,6*2,4				69,120		
		VV	"rozšíření pro šachty na potrubí DN 600*2*(2*(0,2*2)*2,4)				3,840		
		VV	Mezisoučet				72,960		
		VV	"zastoupení zemin"72,96*0,3				21,888		
16	K	132354201	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	0,000	1 488,77		0,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132354201						
		VV	"potrubí DN 600*18*1,6*2,4				69,120		
		VV	"rozšíření pro šachty na potrubí DN 600*2*(2*(0,2*2)*2,4)				3,840		
		VV	Mezisoučet				72,960		
		VV	"zastoupení zemin"72,96*0,2				14,592		
17	K	132454201	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti II skupiny 5 do 20 m3	m3	0,000	2 207,53		0,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132454201						
		VV	"potrubí DN 600*18*1,6*2,4				69,120		
		VV	"rozšíření pro šachty na potrubí DN 600*2*(2*(0,2*2)*2,4)				3,840		
		VV	Mezisoučet				72,960		
		VV	"zastoupení zemin"72,96*0,1				7,296		
18	K	131151204	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	-17,600	215,83		-3 798,61	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131151204						
		VV	"potrubí DN 1000*30,9*2,0*3,2				197,760		
		VV	"rozšíření pro šachty na potrubí DN 1000*2*(2*(0,4*2,8)*3,2)				14,336		
		VV	"potrubí DN 1400*35*2,5*2,4				210,000		
		VV	"rozšíření pro šachty na potrubí DN 1400*2*(2*(0,15*2,8)*2,4)				4,032		

	W		Mezisoučet				426,128			
	W		"zastoupení zemin"426,128*0,4				170,451			
19	K	131251204	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	-8,000	380,62		-3 044,96	CS ÚRS 2021 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131251204							
	W		"potrubí DN 1000"30,9*2,0*3,2				197,760			
	W		"rozšíření pro šachty na potrubí DN 1000"2*(2*(0,4*2,8)*3,2)				14,336			
	W		"potrubí DN 1400"35*2,5*2,4				210,000			
	W		"rozšíření pro šachty na potrubí DN 1400"2*(2*(0,15*2,8)*2,4)				4,032			
	W		Mezisoučet				426,128			
	W		"zastoupení zemin"426,128*0,3				127,838			
20	K	131351203	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3	m3	-11,000	741,39		-8 155,29	CS ÚRS 2021 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131351203							
	W		"potrubí DN 1000"30,9*2,0*3,2				197,760			
	W		"rozšíření pro šachty na potrubí DN 1000"2*(2*(0,4*2,8)*3,2)				14,336			
	W		"potrubí DN 1400"35*2,5*2,4				210,000			
	W		"rozšíření pro šachty na potrubí DN 1400"2*(2*(0,15*2,8)*2,4)				4,032			
	W		Mezisoučet				426,128			
	W		"zastoupení zemin"426,128*0,2				85,226			
21	K	131451202	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 20 do 50 m3	m3	-10,000	1 701,70		-17 017,00	CS ÚRS 2021 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131451202							
	W		"potrubí DN 1000"30,9*2,0*3,2				197,760			
	W		"rozšíření pro šachty na potrubí DN 1000"2*(2*(0,4*2,8)*3,2)				14,336			
	W		"potrubí DN 1400"35*2,5*2,4				210,000			
	W		"rozšíření pro šachty na potrubí DN 1400"2*(2*(0,15*2,8)*2,4)				4,032			
	W		Mezisoučet				426,128			
	W		"zastoupení zemin"426,128*0,1				42,613			
22	K	151811132	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeprání stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m	m2	-45,000	241,75		-10 878,75	CS ÚRS 2021 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151811132							
	W		"potrubí DN 600"18*2,4*2				86,400			
	W		"potrubí DN 1000"30,9*3,2*2				197,760			
	W		"potrubí DN 1400"35*2,4*2				168,000			
	W		Součet				452,160			
23	K	151811232	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeprání stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m	m2	-45,000	133,05		-5 987,25	CS ÚRS 2021 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151811232							
	W		"potrubí DN 600"18*2,4*2				86,400			
	W		"potrubí DN 1000"30,9*3,2*2				197,760			
	W		"potrubí DN 1400"35*2,4*2				168,000			
	W		Součet				452,160			
D	1.4		Zemní práce - přesuny					-68 286,10		
24	K	162551108	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m3	-46,600	155,80		-7 260,28	CS ÚRS 2021 02	

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162551108		
VV	"přesun výkopku na mezideponii"499,088*0,7	349,362	
VV	"přesun výkopku k zásypu"174,293	174,293	
VV	"přesun podsypu a obsypu"46,465+168,6	215,065	
VV	"přesun trativod"(18*1,6+30,9*2,0+35*2,5)*0,15	26,715	
VV	Součet	765,435	

25	K	162551128	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m3	-8,000	178,47	-1 427,76	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162551128		
VV	"přesun výkopku na mezideponii"499,088*0,3	149,726	

26	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-46,000	344,42	-15 843,32	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	--	----	---------	--------	------------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117		
VV	"odvoz na skládku 1-3"349,362-174,293	175,069	

27	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	-200,000	27,05	-5 410,00	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	--	----	----------	-------	-----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119		
VV	"odvoz na skládku 1-3"175,069*10	1 750,690	

28	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,000	399,08	0,00	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	--	----	-------	--------	------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751137		
VV	"odvoz na skládku 4"499,088*0,2	99,818	
VV	"odvoz na skládku 5"499,088*0,1	49,909	
VV	Součet	149,727	

29	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	0,000	31,72	0,00	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	--	----	-------	-------	------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751139		
VV	"odvoz na skládku 1-3"149,727*10	1 497,270	

30	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	-46,000	22,77	-1 047,42	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201201		
VV	"uložení na skládce"175,069+149,727	324,796	

31	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-110,000	300,00	-33 000,00	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	---	---	----------	--------	------------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201221		
VV	"uložení na skládce"(175,069+149,727)*2	649,592	

32	K	460120019	Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1a až 4	m3	-46,000	93,42	-4 297,32	CS ÚRS 2020 02
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

VV	"přesun výkopku na mezideponii"499,088*0,7	349,362	
VV	"přesun výkopku k zásypu"174,293	174,293	
VV	"odvoz na skládku 1-3"349,362-174,293	175,069	
VV	"přesun podsypu a obsypu"46,465+168,6	215,065	
VV	"přesun trativod"(18*1,6+30,9*2,0+35*2,5)*0,15	26,715	
VV	Součet	940,504	

33	K	460120020	Naložení výkopku strojně z hornin třídy 5až7	m3	0,000	125,00	0,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"přesun výkopku na mezideponii"499,088*0,3			149,726		
	VV		"odvoz na skládku 4"499,088*0,2			99,818		
	VV		"odvoz na skládku 5"499,088*0,1			49,909		
	VV		Součet			299,453		
	D	4	Vodorovné konstrukce				-36 716,25	
34	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-29,000	148,45	-4 305,05	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174101101					
	VV		"potrubí DN 600*18*1,6*(2,4-0,25-0,6-0,3)			36,000		
	VV		"rozšíření pro šachty na potrubí DN 600*2*(2*(0,2*2)*2,4)			3,840		
	VV		"potrubí DN 1000*30,9*2,0*(3,2-0,25-1-0,3)			101,970		
	VV		"rozšíření pro šachty na potrubí DN 1000*2*(2*(0,4*2,8)*3,2)			14,336		
	VV		"potrubí DN 1400*35*2,5*(2,4-0,25-1,2-0,3)			56,875		
	VV		"rozšíření pro šachty na potrubí DN 1400*2*(2*(0,15*2,8)*2,4)			4,032		
	VV		"odečtený objem šachet"-(2,9*2+10,56*2+7,92*2)			-42,760		
	VV		Součet			174,293		
35	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuťnění bez prohození sypaniny	m3	-22,000	222,26	-4 889,72	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101					
	VV		"potrubí DN 600*18*1,6*(0,6+0,3)-5,09			20,830		
	VV		"potrubí DN 1000*30,9*2,0*(1+0,3)-24,26			56,080		
	VV		"potrubí DN 1400*35*2,5*(1,2+0,3)-39,56			91,690		
	VV		Součet			168,600		
36	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	-41,000	446,00	-18 286,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58341341					
	VV		168,6*2 *Přepočtené koeficientem množství			337,200		
37	K	212750101	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka tyčová PVC-U plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4 celoperforovaná 360° DN 100	m	-8,000	340,15	-2 721,20	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/212750101					
	VV		"potrubí DN 600*18			18,000		
	VV		"potrubí DN 1000*30,9			30,900		
	VV		"potrubí DN 1400*35			35,000		
	VV		Součet			83,900		
38	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	-4,000	1 628,57	-6 514,28	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451572111					
	VV		"potrubí DN 600*18*1,6*0,25			7,200		
	VV		"rozšíření pro šachty na potrubí DN 600*2*(2*(0,2*2)*0,25)			0,400		
	VV		"potrubí DN 1000*30,9*2,0*0,25			15,450		
	VV		"rozšíření pro šachty na potrubí DN 1000*2*(2*(0,4*2,8)*0,25)			1,120		
	VV		"potrubí DN 1400*35*2,5*0,25			21,875		
	VV		"rozšíření pro šachty na potrubí DN 1400*2*(2*(0,15*2,8)*0,25)			0,420		
	VV		Součet			46,465		
	D	8.1	Gravitační stoky				-99 957,36	

39	K	871442111	Montáž kanalizačního potrubí z laminátových trub v otevřeném výkopu spojované spojkami DN 600	m	0,000	391,98	0,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871442111					
		VV	"potrubí DN 600*18			18,000		
40	M	28641270	roury z odstředivé litého laminátu PN 1 SN 10000 se spojkou DN 600	m	0,000	5 350,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28641270					
		VV	18*1,05 *Přepočtené koeficientem množství			18,900		
41	K	871492111	Montáž kanalizačního potrubí z laminátových trub v otevřeném výkopu spojované spojkami DN 1000	m	-8,000	494,67	-3 957,36	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871492111					
		VV	"potrubí DN 1000*30,9			30,900		
42	M	28641274	roury z odstředivé litého laminátu PN 1 SN 10000 se spojkou DN 1000	m	-8,000	12 000,00	-96 000,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28641274					
		VV	30,9*1,05 *Přepočtené koeficientem množství			32,445		
43	K	871542111	Montáž kanalizačního potrubí z laminátových trub v otevřeném výkopu spojované spojkami DN 1400	m	0,000	604,90	0,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871542111					
		VV	"potrubí DN 1400*35			35,000		
44	M	28641277	roury z odstředivé litého laminátu PN 1 SN 10000 se spojkou DN 1400	m	0,000	22 000,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28641277					
		VV	35*1,05 *Přepočtené koeficientem množství			36,750		
		D 8.2	Kanalizační šachty prefabrikované				-96 480,36	
45	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	-1,000	1 268,61	-1 268,61	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899104112					
46	M	55241402	poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 bez odvětrání	kus	-1,000	8 600,00	-8 600,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55241402					
		VV	"skladba šachet*6			6,000		
47	K	452112111	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	0,000	737,25	0,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452112111					
48	M	59224184	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm	kus	0,000	242,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59224184			0		
		VV	"skladba šachet*1			1,000		
49	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	0,000	361,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59224176					
		VV	"skladba šachet*1			1,000		
50	K	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	-1,000	908,97	-908,97	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894414211					
51	M	PFB.1121601	Deska zákrytová TZK-Q.1 100-63/17	kus	0,000	4 089,93	0,00	
		VV	"skladba šachet*4			4,000		
52	M	PFB.1121811	Deska zákrytová TZK-Q 150-63/18 ZDC	kus	-1,000	10 954,80	-10 954,80	
		VV	"skladba šachet*4			4,000		
53	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	-1,000	1 174,46	-1 174,46	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894412411					
54	M	59224056	kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5x67x12cm	kus	-1,000	2 630,00	-2 630,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59224056					
		VV	"skladba šachet*2			2,000		
55	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	-2,000	1 136,42	-2 272,84	CS ÚRS 2021 02

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894411311						
56	M	PFB.1122163J	Skruž TBS-Q 1650/500 PS	kus	0,000	7 261,16	0,00	
VV		"skladba šachet"1				1,000		
57	M	PFB.1122113	Skruž výšky 500 mm TBS-Q 100/50/12 PS	kus	-1,000	2 581,37	-2 581,37	
P		Poznámka k položce:_x000D_ 1000/500/120Poznámka k položce:_x000D_ 1000/500/120Poznámka k položce:_x000D_ 1000/500/120Poznámka k položce:_x000D_ 1000/500/120Poznámka k položce:_x000D_ 1000/500/120						
VV		"skladba šachet"1				1,000		
58	M	PFB.1122121	Skruž výšky 1000 mm TBS-Q 100/100/12 PS	kus	-1,000	3 814,07	-3 814,07	
P		Poznámka k položce:_x000D_ 1000/1000/120Poznámka k položce:_x000D_ 1000/1000/120Poznámka k položce:_x000D_ 1000/1000/120Poznámka k položce:_x000D_ 1000/1000/120Poznámka k položce:_x000D_ 1000/1000/120						
VV		"skladba šachet"1				1,000		
59	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	-1,000	1 339,24	-1 339,24	CS ÚRS 2021 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894414111						
60	M	PFB.1132001G	Dno výšky 1000 mm přímé - VÝROBA NA ZAKÁZKU TBZ-Q.1 100/100 V max 60	kus	0,000	11 892,80	0,00	
VV		"skladba šachet"1				1,000		
61	M	PFB.1132001G_R 1	TBZ-Q 600/1000_opevněné čedičem	kus	0,000	37 000,00	0,00	
P		Poznámka k položce:_x000D_ Kyneta, nástupnice a stěny opevněny čedičemPoznámka k položce:_x000D_ Kyneta, nástupnice a stěny opevněny čedičemPoznámka k položce:_x000D_ Kyneta, nástupnice a stěny opevněny čedičemPoznámka k položce:_x000D_ Kyneta, nástupnice a stěny opevněny čedičem						
VV		"skladba šachet"1				1,000		
62	M	PFB.1132001G_R 2	TBZ-Q 1400-2060	kus	0,000	40 000,00	0,00	
VV		"skladba šachet"2				2,000		
63	M	PFB.1132001G_R 3	TBZ-Q 1000-2060	kus	-1,000	30 000,00	-30 000,00	
VV		"skladba šachet"1				1,000		
64	M	PFB.1132001G_R 4	TBZ-Q 1200-2060	kus	-1,000	30 000,00	-30 000,00	
VV		"skladba šachet"1				1,000		
65	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	-4,000	234,00	-936,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59224348						
VV		"skladba šachet"8				8,000		
66	M	59224342	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1500	kus	0,000	722,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59224342						
VV		"skladba šachet"5				5,000		
67	K	977211111	Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu do 200 mm	m	0,000	1 492,34	0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/977211111						
VV		"zkrácení šachty Š13"3,14*1,95				6,123		
VV		"zkrácení šachty Š14"3,14*1,95				6,123		
VV		"zkrácení šachty Š16"3,14*1,95				6,123		

	W		"zkrácení šachty Š18"3,14*1,24				3,894			
	W		Součet				22,263			
	D	8.4	Ostatní						-463,92	
68	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	-8,000	42,94		-343,52	CS ÚRS 2021 02	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/359901211							
	W		"potrubí DN 600"18				18,000			
	W		"potrubí DN 1000"30,9				30,900			
	W		"potrubí DN 1400"35				35,000			
	W		Součet				83,900			
69	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	-8,000	15,05		-120,40	CS ÚRS 2021 02	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899722112							
	W		"potrubí DN 600"18				18,000			
	W		"potrubí DN 1000"30,9				30,900			
	W		"potrubí DN 1400"35				35,000			
	W		Součet				83,900			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce						0,00	
70	K	119003223	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem zřízení	m	0,000	92,64		0,00	CS ÚRS 2021 02	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119003223							
	W		"potrubí DN 600*((18+5)+(5))*2				56,000			
	W		"potrubí DN 1000*((30,9+5)+(5))*2				81,800			
	W		"potrubí DN 1400*((35+5)+(5))*2				90,000			
	W		Součet				227,800			
71	K	119003224	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem odstranění	m	0,000	58,93		0,00	CS ÚRS 2021 02	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119003224							
	W		"potrubí DN 600*((18+5)+(5))*2				56,000			
	W		"potrubí DN 1000*((30,9+5)+(5))*2				81,800			
	W		"potrubí DN 1400*((35+5)+(5))*2				90,000			
	W		Součet				227,800			
	D	998	Přesun hmot						-9 972,52	
72	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	-4,000	1 148,58		-4 594,32	CS ÚRS 2021 02	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276101							
	W		"hmotnost celkem"51,55				51,550			
73	K	998276127	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 2000 do 3000 m	t	-4,000	1 344,55		-5 378,20	CS ÚRS 2021 02	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276127							
	W		"hmotnost celkem"51,55				51,550			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#NENÍ_K_DISPOZICI

Objekt:

02 - IO 09 Rušená kanalizace

KSO: 827 21 11

Místo: Přelouč

CC-CZ:

Datum: 01.11.2021

Zadavatel:

město Přelouč

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Stavební firma Balcar s.r.o.

IČ:

25261126

DIČ:

CZ25261126

Projektant:

Ing. Koblenc

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba

IČ:

47116901

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-687 811,67

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-687 811,67	21,00%	-144 440,45
snížená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-832 252,12

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#NENÍ_K_DISPOZICI

Objekt:

02 - IO 09 Rušená kanalizace

Místo: Přelouč

Datum: 01.11.2021

Zadavatel: město Přelouč

Projektant: Ing. Koblenc

Uchazeč: Stavební firma Balcar s.r.o.

Zpracovatel: Vodohospodářský
rozvoj a výstavba

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-687 811,67

HSV - Práce a dodávky HSV

-687 811,67

1.1 - Příprava území

-6 514,00

1.2 - Výkopové práce

-35 102,90

1.3 - Zemní práce - přesuny

-29 906,40

1.4 - Zemní práce - zásypy

-50 222,00

9.1 - Rušené trubní vedení

-8 400,00

9.2 - Rušený výtokový objekt

0,00

9.3 - Rušená odlehčovací komora

-381 523,85

997 - Přesun sutě

-176 142,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#NENÍ_K_DISPOZICI

Objekt:

02 - IO 09 Rušená kanalizace

Místo: Přelouč

Datum: 15.03.2023

Zadavatel: město Přelouč

Projektant: Ing. Koblenc

Uchazeč: Stavební firma Balcar s.r.o.

Zpracovatel: Vodohospodářský
rozvoj a výstavba

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-687 811,67

D HSV Práce a dodávky HSV

-687 811,67

D 1.1 Příprava území

-6 514,00

1	K	966072826	Rozebrání oplocení z dílců plechových vlnitých nebo profilovaných, hmotnosti 1 m oplocení přes 70 kg	m	-25,000	84,47	-2 111,75	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966072826

VV "rozebrání stávajícího oplocení"25 25,000

2	K	348171135	Montáž oplocení z dílců kovových rámových, na ocelové sloupky, výšky přes 2,0 m	m	-25,000	176,09	-4 402,25	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/348171135

VV "montáž stávajícího oplocení"25 25,000

D 1.2 Výkopové práce

-35 102,90

3	K	132151253	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3	m3	-10,000	316,38	-3 163,80	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132151253

VV "DN 1200*((15+2)*2*2)-26,49 41,510

VV "DN 600*((6+2)*1,1*2)-2,65 14,950

VV "DN 400*((36+2)*1,0*2)-5,72 70,280

VV "DN 250*((27+2)*0,8*2)-1,91 44,490

VV Mezisoučet 171,230

VV "zastoupení zemin"171,23*0,5 85,615

4	K	132251253	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	-10,000	482,06	-4 820,60	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132251253

VV "DN 1200*((15+2)*2*2)-26,49 41,510

VV "DN 600*((6+2)*1,1*2)-2,65 14,950

VV "DN 400*((36+2)*1,0*2)-5,72 70,280

VV "DN 250*((27+2)*0,8*2)-1,91 44,490

VV Mezisoučet 171,230

VV "zastoupení zemin"171,23*0,5 85,615

5	K	131151103	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3	m3	-50,000	208,70	-10 435,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131151103

VV "rušené kanalizační šachty na DN 250 a 400*3*((2*2*2)-(2,41)) 16,770

VV "rušena odlehčovací komora"8*8*2,6-(6*6*1,8) 101,600

VV Mezisoučet 118,370

VV "zastoupení zemin"118,37*0,5 59,185

6	K	131251103	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	-50,000	333,67	-16 683,50	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131251103

VV "rušené kanalizační šachty na DN 250 a 400*3*((2*2*2)-(2,41)) 16,770

VV "rušena odlehčovací komora"8*8*2,6-(6*6*1,8) 101,600

VV Mezisoučet 118,370

VV "zastoupení zemin"118,37*0,5 59,185

D 1.3 Zemní práce - přesuny

-29 906,40

7	K	162551108	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m3	-120,000	155,80	-18 696,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	----------	--------	------------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162551108

	VV		"výkopek na mezideponii"85,615+85,615+59,185+59,185						289,600
	VV		"výkopek k zásypu"398,4+16						414,400
	VV		Součet						704,000
8	K	460120019	Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1až4	m3	-120,000	93,42	-11 210,40	CS ÚRS 2020 02	
	VV		"výkopek na mezideponii"85,615+85,615+59,185+59,185						289,600
	VV		"výkopek k zásypu"398,4+16						414,400
	VV		Součet						704,000
	D	1.4	Zemní práce - zásypy						-50 222,00
9	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-180,000	180,00	-32 400,00	CS ÚRS 2021 02	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174101101						
	VV		"DN 1200"(15+2)*2*2						68,000
	VV		"DN 600"(6+2)*1,1*2						17,600
	VV		"DN 400"(36+2)*1,0*2						76,000
	VV		"DN 250"(27+2)*0,8*2						46,400
	VV		"rušené kanalizační šachty na DN 250 a 400"3*(2*2*2)						24,000
	VV		"rušena odlehčovací komora"8*8*2,6						166,400
	VV		"dotvarování koryta v místě rušeného výtokového objektu DN 1200"(8*2*2)/2						16,000
	VV		Součet						414,400
10	M	58344199	šterkodrt' frakce 0-63	t	-38,000	469,00	-17 822,00	CS ÚRS 2020 02	
	VV		"nakupovaný zasypový materiál"(414,4-289,6)*1,9						237,120
11	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	0,000	98,00	0,00	CS ÚRS 2021 02	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/182151111						
	VV		"dotvarování koryta v místě rušeného výtokového objektu DN 1200"8*2						16,000
	D	9.1	Rušené trubní vedení						-8 400,00
12	K	899101211	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně ráků, hmotnosti jednotlivě do 50 kg	kus	0,000	220,00	0,00	CS ÚRS 2021 02	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899101211						
	VV		"kanalizační šachty"3						3,000
13	K	820521811	Bourání stávajícího potrubí ze železobetonu v otevřeném výkopu DN přes 1000 do 1200	m	-8,000	1 050,00	-8 400,00	CS ÚRS 2021 02	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/820521811						
	VV		"potrubí DN 1200"15						15,000
14	K	820441811	Bourání stávajícího potrubí ze železobetonu v otevřeném výkopu DN přes 400 do 600	m	0,000	600,00	0,00	CS ÚRS 2021 02	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/820441811						
	VV		"potrubí DN 600"6						6,000
15	K	830391811	Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu DN přes 250 do 400	m	0,000	280,00	0,00	CS ÚRS 2021 02	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/830391811						
	VV		"potrubí DN 400"36						36,000
16	K	830361811	Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu DN přes 150 do 250	m	0,000	200,00	0,00	CS ÚRS 2021 02	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/830361811						
	VV		"potrubí DN 250"27						27,000
17	K	890431851	Bourání šachet a jímků strojně velikosti obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 z prefabrikovaných skruží	m3	0,000	2 890,00	0,00	CS ÚRS 2021 02	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/890431851						
	VV		"rušené kanalizační šachty na DN 250 a 400"3*2,41						7,230
	D	9.2	Rušený výtokový objekt						0,00

18	K	963051113	Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm	m3	0,000	4 200,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/963051113					
			VV "strop"2,6*2,6*0,3			2,028		
19	K	962052211	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3	m3	0,000	5 800,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/962052211					
			VV "obvodové svislé zdivo výtokové objektu potrubí DN 600*4*(2*2*0,3)			4,800		
			VV "dělicí stěna výtokové objektu potrubí DN 600*(2*1,7*0,3)			1,020		
			VV "svislé zdivo výtokové objektu potrubí DN 1200*(9,5*2,5*0,3)			7,125		
			VV Součet			12,945		
20	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,000	4 400,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/961044111					
			VV "základ výtokové objektu potrubí DN 600*2,5*2,5*0,4			2,500		
			VV "základ výtokové objektu potrubí DN 1200*10*0,8*0,4			3,200		
			VV Součet			5,700		
	D	9.3	Rušená odlehčovací komora				-381 523,85	
21	K	899101211	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě do 50 kg	kus	-1,000	230,00	-230,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899101211					
			VV "odlehčovací komora"1			1,000		
22	K	890431851	Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 z prefabrikovaných skruží	m3	0,000	2 900,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/890431851					
			VV "vstup"1,81			1,810		
23	K	963051113	Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm	m3	-13,068	3 779,07	-49 384,89	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/963051113					
			VV "strop"6,6*6,6*0,3			13,068		
24	K	962052211	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3	m3	-43,200	5 890,00	-254 448,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/962052211					
			VV "obvodové svislé zdivo"4*(6*6*0,3)			43,200		
25	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	-19,600	3 952,09	-77 460,96	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/961044111					
			VV "základ"7*7*0,4			19,600		
	D	997	Přesun sutě				-176 142,52	
26	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	-180,000	122,45	-22 041,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997002511					
			VV "stavební odpad betonový"269,639			269,639		
27	K	997002519	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-3 300,000	13,69	-45 177,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997002519					
			VV "stavební odpad betonový"269,639*20			5 392,780		
28	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	-146,000	129,62	-18 924,52	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997002611					
			VV "stavební odpad betonový"269,639			269,639		
29	K	997221862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	-180,000	500,00	-90 000,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221862					

VV

"stavební odpad betonový"269,639

269,639

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#NENÍ_K_DISPOZICI

Objekt:

03 - Soupis vedlejších a ostatních nákladů

KSO: 827 21 11

Místo: Přelouč

CC-CZ:

Datum: 15.03.2023

Zadavatel:

město Přelouč

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Stavební firma Balcar s.r.o.

IČ:

25261126

DIČ:

CZ25261126

Projektant:

Ing. Koblenc

IČ:

DIČ:

Žpracovatel:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba

IČ:

47116901

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#NENÍ_K_DISPOZICI

Objekt:

03 - Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Místo: Přelouč

Datum: 15.03.2023

Zadavatel: město Přelouč

Projektant: Ing. Koblenc

Uchazeč: Stavební firma Balcar s.r.o.

Zpracovatel: Vodohospodářský
rozvoj a výstavba

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#NENÍ_K_DISPOZICI

Objekt:

03 - Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Místo: Přelouč

Datum: 15.03.2023

Zadavatel: město Přelouč

Projektant: Ing. Koblenc

Uchazeč: Stavební firma Balcar s.r.o.

Zpracovatel: Vodohospodářský
rozvoj a výstavba

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
D		0	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
1	K	01220300_r	Zařízení staveniště	kpl	0,000	6 000,00	0,00	
2	K	01220302_r	Vytyčení inženýrských sítí	kpl	0,000	7 000,00	0,00	
3	K	01220303_r	Provizorní dopravní značení	kpl	0,000	8 000,00	0,00	
4	K	01220304_r	Geodetické práce	kpl	0,000	9 000,00	0,00	
5	K	01220305_r	Dokumentace skutečného provedení	kpl	0,000	10 000,00	0,00	
6	K	01220306_r	Průzkumné práce	kpl	0,000	10 000,00	0,00	
7	K	01220307_r	Zkoušky na staveništi	kpl	0,000	25 000,00	0,00	
8	K	01220308_r	Provizorní příjezdové komunikace k objektům a řadům	kpl	0,000	50 000,00	0,00	
9	K	01220309_r	Poplatky za dočasný zábor komunikací a ploch	kpl	0,000	10 000,00	0,00	

10	K	01220310_r	Realizační dokumentace stavby	kpl	0,000	10 000,00	0,00	
11	K	01220313_r	Zajištění povolení pro nakládání s vodami v průběhu výstavby	kpl	0,000	10 000,00	0,00	
12	K	01220314_r	Činnost odpovědného statika, geodeta, hydrogeologa	kpl	0,000	10 000,00	0,00	
13	K	01220315_r	Kompletační činnost	kpl	0,000	10 000,00	0,00	
14	K	01220317_r	Zpracování provozního řádu kanalizace	kpl	0,000	10 000,00	0,00	
15	K	01220318_r	Součinnost při zabezpečení kolaudace stavby	kpl	0,000	10 000,00	0,00	
16	K	01220320_r	Kontrolní a zkušební plán, technologické postupy	kpl	0,000	10 000,00	0,00	
17	K	01220321_r	Zkoušky hutitelnosti	kpl	0,000	10 000,00	0,00	
18	K	01220326_r	Havarijní a povodňový plán	kpl	0,000	10 000,00	0,00	
19	K	01220327_r	Harmonogram stavby	kpl	0,000	10 000,00	0,00	
20	K	01220328_r	Plán BOZP	kpl	0,000	1 000,00	0,00	
21	K	01220330_r	Monitorování úrovně HPV	kpl	0,000	1 000,00	0,00	
22	K	01220331_r	Vodorovné dopravní značení - dle technické zprávy kap. 1.23	kpl	0,000	10 000,00	0,00	

Balcar s.r.o. Návrh změnového listu

Objednatel: Město přelouč

Dodavatel Balcar s.r.o.

Datum: 15.3.2023

Návrh nového řešení šachet a odlehčovací komory

P.Č.	položka	MJ	Množství celkem	Cena za mj	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH
1	5	6	7	8	9	10

2	Šachta Š13 nové řešení (5-ti úhelník)				176 000,00 Kč	
	šachta včetně zákrytové desky	ks	1	148 000,00 Kč	148 000,00 Kč	
	Vytvoření kinety	ks	1	28 000,00 Kč	28 000,00 Kč	
4	Šachta Š14 nové řešení (5-ti úhelník)				183 000,00 Kč	
	šachta včetně zákrytové desky	ks	1	183 000,00 Kč	183 000,00 Kč	
4	Šachta Š16				295 950,00 Kč	
	šachta rozměr 2x1,5m včetně zákrytové desky	ks	1	247 950,00 Kč	247 950,00 Kč	
	Vytvoření skluzu v šachtě	ks	1	48 000,00 Kč	48 000,00 Kč	
4	Úprava odlehčovací komory				86 670,00 Kč	
	Odbourání přelivové hrany	ks	1	17 000,00 Kč	17 000,00 Kč	
	Vyspravení stěn a stropu komory	m2	19	620,00 Kč	11 780,00 Kč	
	úprava dna odlehčovací komory	ks	1	57 890,00 Kč	57 890,00 Kč	
4	Šachta na potrubí DN1200				34 479,00 Kč	
	Vývrt na potrubí DN1200	ks	1	9 300,00 Kč	9 300,00 Kč	
	Vytvoření dna šachty ze skruže DN1000	ks	1	4 890,00 Kč	4 890,00 Kč	
	Deska přechodová	ks	1	4 089,00 Kč	4 089,00 Kč	
	Poklop	ks	1	8 600,00 Kč	8 600,00 Kč	
	Zemní práce	ks	1	7 600,00 Kč	7 600,00 Kč	
	Celkové navýšení				776 099,00 Kč	