

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK č. 3

č. zhotovitele: 006/2022

č. objednatele: 5 222 13

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „smlouva“) mezi:

1. Objednatel: Město Přelouč
Československé armády 1665, 535 33 Přelouč
tel.: 466 094 111
e-mail: epodatelna@mestoprelouc.cz
datová schránka: b4hbqav
IČ: 002 74 101
DIČ: CZ00274101

Zastoupený: Martin Šmíd, starosta města
Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:
ve věcech smluvních:
Martin Šmíd, starosta města
tel.: 466 094 102 email: martin.smid@mestoprelouc.cz
ve věcech technických:
Miroslav Manžel
tel.: 603 184 569 email: miroslav.manzel@mestoprelouc.cz
Bankovní spojení: KB, a.s.
Číslo účtu: 19-1425561/0100

2. Zhotovitel: „SPOLEČNOST KLENOVKA“
Zastoupena „Správcem společnosti“ KAVE Bau s.r.o.
tel.: 466 610 149
email: info@kavebau.cz datová schránka: kyy4jtu

Zastoupený:
Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:
ve věcech smluvních:
Petr Veselý, jednatel
tel.: 466 610 149, e-mail: vesely@kavebau.cz
Ladislav Kmošek, vedoucí obchodu a přípravy
tel.: 739 572 182, e-mail: kmosek@kavebau.cz
Martin Sokol, stavbyvedoucí
tel.: 733 537 422, e-mail: sokol@kavebau.cz
Václav Kuchta, stavbyvedoucí
tel.: 739 572 180, e-mail: kuchta@kavebau.cz
IČ: 24135658 DIČ: CZ24135658

Zapsáno v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 39441 (příp. Živnostenském rejstříku)

Bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 277430396/0300

a

VPK Suchý s.r.o. (Společník)
tel.: 321 797 689
email: vpksuchy@vpksuchy.cz

Zastoupený:

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních:

Ladislav Suchý, jednatel

tel.: 603 177 855, e-mail: suchym1@vpksuchy.cz

IČ: 27085201

DIČ: CZ27085201

Zapsáno v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 95134 (příp. Živnostenském rejstříku)

5 Předmět plnění dodatku č.3

Předmětem tohoto dodatku č.3 smlouvy o dílo na zhotovení stavby „**Splašková kanalizace Klenovka s převedením odpadních vod do Přelouče**“ je úprava oceněného rozpočtu z důvodu odpočtu skutečné výměry výtlačného a gravitačního potrubí, kanalizačních přípojek a oprav komunikací a přípočtu o dodávku a montáž zpětné klapky na přepadovém potrubí a odvodňovacího žlabu na místní komunikaci.

7 Cena

7.1 Cena díla se tímto dodatkem č. 3 smlouvy o dílo upravuje následovně:

Cena dle původní SoD, dodatku č.1 a č.2:

Cena díla bez DPH	51 571 543,20 Kč
DPH 21%	10 830 024,06 Kč
Cena celkem včetně DPH	62 401 567,26 Kč

Cena za dodatek č. 3:

Cena za méněpráce bez DPH	2 924 929,85 Kč
DPH 21%	614 235,27 Kč
Cena za méněpráce celkem včetně DPH	3 539 165,12 Kč

Cena za vícepráce bez DPH	24 441,00 Kč
DPH 21%	5 132,61 Kč
Cena za vícepráce celkem včetně DPH	29 573,61 Kč

Cena celkem za původní SoD a dodatek č. 3:

Cena díla bez DPH	48 671 054,35 Kč
DPH 21%	10 220 921,41 Kč
Cena celkem včetně DPH	58 891 975,76 Kč

27 Závěrečná ustanovení


- 27.1 Tento dodatek č. 3 smlouvy je vyhotoven v ve 4 provedeních s platností originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
- 27.2 Ostatní smluvní ujednání tímto dodatkem č. 3 nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.
- 27.3 Tento dodatek č.3 smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 27.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku č.3 smlouvy o dílo v registru smluv.
- 27.5 Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění dodatku č.3 smlouvy o dílo prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje ve lhůtě 30 dnů od podpisu smlouvy Město Přelouč.
- 27.6 Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku č.3 smlouvy o dílo nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 27.7 Smluvní strany prohlašují, že dodatek č.3 smlouvy o dílo uzavírají na základě své svobodné, vážné, pravé a určité vůle, nikým a ničím nenuceny. Dodatek č.3 smlouvy o dílo není uzavírán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že si dodatek č.3 smlouvy o dílo důkladně přečetly, textu smlouvy rozumí a nemají k němu vnitřní výhrady. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 27.8 Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých v dodatku č.3 smlouvy o dílo uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Městem Přelouč, se sídlem Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč, IČ: 00274101. Souhlas uděluje zhotovitel na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně.
- 27.9 Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Tento dodatek č.3 smlouvy o dílo byl schválen usnesením Rady města Přelouče č. 30/11/2023-I ze dne 4.12.2023.

Přílohy a nedílné součásti dodatku č. 3 Smlouvy o dílo

1. Změnový list stavby
2. Oceněný výkaz výměr (soupis prací) změnového listu č. 3

V Přelouči dne 5.12.2023

MĚSTO PŘELOUČ
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665
535 33 PŘELOUČ
IČO:00 274 101 DIČ:CZ00274101

- 25 -


.....
Objednatel
Město Přelouč
Martin Šmíd, starosta města

V Pardubicích dne 5.12.2023

KAVE Bau s.r.o.
K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice
IČ: 241 35 658, DIČ: CZ24135658
Tel.: 465 610 149 

.....
Zhotovitel
KAVE Bau s.r.o. jako Správce společnosti
Petr Veselý, jednatel společnosti

Změnový list stavby				
Název stavby: Splašková kanalizace Klenovka s převedením odpadních vod do Přelouče číslo projektu : Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Splašková kanalizace		Číslo SO/PS: IO 02, IO 03, PS 01, KP	Číslo změny stavby: 3	
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 28. 02. 2022 Objednatel: Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč, IČ: 002 74 101 Zhotovitel: Společnost Klenovka (Správce společnosti Kave Bau s.r.o.), IČ: 241 35 658 TDS: VIS spol. s r.o., Na Stězině 1079, 500 03 Hradec Králové				
Přílohy: Rozpočet změny Výkresová část				
Zařazení změny §222 odst.5 ZZVZ Změna z ekonomických a technických důvodů.				
Popis změny: Dorovnání stavby na základě geodetického zaměření, nepřevídatelné vlivy Odůvodnění změny: IO 01 Splašková kanalizace - výtlačné potrubí - Odpočet na základě geodetického zaměření, práce neprováděné IO 02 Splašková kanalizace - gravitace - Odpočet na základě geodetického zaměření, práce neprováděné IO 02 Splašková kanalizace - gravitace - zpětná klapka na odtoku do vodoteče, požadavek provozovatele IO 03 Opravy komunikací - Odpočet na základě geodetického zaměření, práce neprováděné IO 03 Opravy komunikací - odvodňovací žaba na soce A1-1, požadavek investora PS 01 Přečerpávací stanice - strojní technologie - práce neprováděné KP Kanalizační přípojky - Odpočet na základě geodetického zaměření, práce neprováděné KPs Kanalizační přípojky - Odpočet na základě geodetického zaměření, práce neprováděné ZL2 IO 02 - splašková kanalizace - Změna trasy A1, práce neprováděné ZL2 IO 02 - splašková kanalizace - Přeložka vodovodu A1-1 ZL2 IO 03 - Celoplošná oprava místních komunikací, práce neprováděné				
Časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Odpočtů řešeného ZL	Cena navrhovaných Přípočtů řešeného ZL	Hodnota změny	Procentuální vyjádření hodnoty změny k původní ceně díla	Změna ceny díla
2 924 929,85	24 441,00	2 949 370,85	6,16%	-2 900 488,85
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dozor):		jméno Ing. Bohuslav Kouba	datum 500 03 Hradec Králové	podpis
TDS:		jméno Michal Vorel	datum	podpis
Zhotovitel:		jméno Petr Veselý	datum	podpis
Objednatel:		jméno Martin Šmíd	datum	podpis
Tento Změnový list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí změnového listu stavby jsou písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Změnového rozpočtu".				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Klenovka_ZL3

Stavba: Splašková kanalizace Klenovka s převedením odp.vod do Přelouče - Změnový list č.3

KSO:
Místo: k.ú. Klenovka, Přelouč a Štěpánov

CC-CZ:
Datum: 15. 7. 2021

Zadavatel:
Město Přelouč, Československé armády 1665, Přelouč

IČ: 00274101
DIČ: CZ00274101

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
IKKO Hradec Králové, s.r.o., Bratří Štefanů 238, HK

IČ: 27482782
DIČ: CZ27482782

Zpracovatel:
K.Hlaváčková, L.Burianec

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			-2 900 488,85
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-2 900 488,85	-609 102,66
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-3 509 591,51

Projektant

Zpracovatel

IKKO Hradec Králové, s.r.o.
Bratří Štefanů 238
500 03 Hradec Králové
IČ: 274 82 782

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

MĚSTO PŘELOUČ
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665
535 33 PŘELOUČ
IČO: 00 274 101 DIČ: CZ00274101
- 25 -

KAVÉ Bau s.r.o.
K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice
IČ: 241 35 656, DIČ: CZ24135658
Tel.: 466 610 149 ④

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



Zhotovitel:

Náklady z rozpočtu		-2 900 488,85	-3 509 591,51
IO_01	Splašková kanalizace - výtlačná potrubí	-55 834,00	-67 559,14
IO_02	Splašková kanalizace - gravitace	-169 465,36	-205 053,09
IO_03	Opravy komunikací a zpevněné plochy u ČS	-205 525,93	-248 686,38
01	Opravy komunikací	-33 470,86	-40 499,74
02	Zpevněné plochy u PSOV	-172 055,07	-208 186,63
PS_01	Přečerpávací stanice - strojní technologie	-51 614,00	-62 452,94
KP	Splašková kanalizace Klenovka - kanalizační přípojky	-289 262,14	-350 007,19
KPs	Splašková kanalizace Klenovka - kanalizační přípoikv. soukromé části	-1 933 336,09	-2 339 336,67
ZL_2	Splašková kanalizace Klenovka s převedením odp.vod do Přelouče - ZMĚNOVÝ LIST č.2	-195 451,33	-236 496,11
IO 02	Splašková kanalizace - gravitace - Změna trasy A1	-11 318,98	-13 695,97
IO 02.01	Splašková kanalizace - přeložka vodovodu stoka A1-1	-20 831,40	-25 205,99
IO 03.01	Opravy komunikací - Celoplošná oprava místních komunikací	-163 300,95	-197 594,15

SECRET
 100-443887-100
 100-443887-100
 100-443887-100

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace Klenovka s převedením odp.vod do Přelouče - Změnový list č.3

Objekt:

IO_01 - Splašková kanalizace - výtlačná potrubí

KSO:

Místo: k.ú. Klenovka, Přelouč a Štěpánov

CC-CZ:

Datum: 15. 7. 2021

Zadavatel:

Město Přelouč, Československé armády 1665, Přelouč

IČ: 00274101

DIČ: CZ00274101

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IKKO Hradec Králové, s.r.o., Bratři Štefanů 238, HK

IČ: 27482782

DIČ: CZ27482782

Zpracovatel:

K.Hlaváčková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		-55 834,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-55 834,00	21,00%	-11 725,14
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-67 559,14

Projektant

Zpracovatel

IKKO Hradec Králové, s.r.o.

Bratři Štefanů 238

500 03 Hradec Králové

IČ: 274 82 782

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

MĚSTO PŘELOUČ
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665
535 33 PŘELOUČ
IČO: 00 274 101 DIČ: CZ00274101
- 25 -


KAVE Ban s.r.o.
K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice
IČ: 241 35 658, DIČ: CZ24135658
Tel.: 466 510 149 ④

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace Klenovka s převedením odp.vod do Přelouče - Změnový list č.3

Objekt:

IO_01 - Splašková kanalizace - výtlačná potrubí

Místo:

k.ú. Klenovka, Přelouč a Štěpánov

Datum:

15. 7. 2021

Zadavatel:

Město Přelouč, Československé armády 1665, Přelouč

Projektant:

IKKO Hradec
Králové, s.r.o., Bratři
Štefanů 238, HK

Zhotovitel:

Zpracovatel:

K.Hlaváčková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-55 834,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-55 834,00

1 - Zemní práce	-28 429,06
4 - Vodorovné konstrukce	-2 390,96
8 - Trubní vedení	-23 429,86
998 - Přesun hmot	-1 584,12

SOUPIS PRACÍ
OBJEKT: Splašková kanalizace Klenovka
MÍSTO: k.ú. Klenovka, Přelouč a Štěpánov
DOKUMENTACE: IO_01 - Splašková kanalizace - výtlačná potrubí
ZPRACOVATEL: K.Hlaváčková

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace Klenovka s převedením odp.vod do Přelouče - Změnový list č.3

Objekt:

IO_01 - Splašková kanalizace - výtlačná potrubí

Místo: k.ú. Klenovka, Přelouč a Štěpánov

Datum: 15. 7. 2021

Zadavatel: Město Přelouč,Československé armády 1665,Přelouč

Projektant: IKKO Hradec
Králové,s.r.o., Bratří

Zhotovitel:

Štefanů 238, HK
Zpracovatel: K.Hlaváčková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-55 834,00

D HSV Práce a dodávky HSV

-55 834,00

D 1 Zemní práce

-28 429,06

12	K	132154204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	-9,781	289,00	-2 826,71
13	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	-7,608	491,00	-3 735,53
14	K	132354203	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3	m3	-4,347	873,00	-3 794,93
27	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-11,211	298,00	-3 340,88
29	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	-11,211	20,70	-232,07
30	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-20,180	180,00	-3 632,40
31	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-10,525	331,90	-3 493,25
33	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	-6,521	420,70	-2 743,38
34	M	583313400	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	-13,042	355,00	-4 629,91

D 4 Vodorovné konstrukce

-2 390,96

44	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	-1,672	1 430,00	-2 390,96
----	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

D 8 Trubní vedení

-23 429,86

64	K	871241211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	-15,200	414,00	-6 292,80
65	M	28618178R	potrubí třívrstvé PE100-RC/PP s ochranným pláštěm z PP dle PAS 1075 typ III, SDR 11 D 90 x 8,2 mm	m	-15,234	1 090,00	-16 605,06
84	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	-15,200	35,00	-532,00

D 998 Přesun hmot

-1 584,12

105	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	-1,495	1 060,00	-1 584,70
-----	---	-----------	--	---	--------	----------	-----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace Klenovka s převedením odp.vod do Přelouče - Změnový list č.3

Objekt:

IO_02 - Splašková kanalizace - gravitace

KSO:

Místo: k.ú. Klenovka, Přelouč a Štěpánov

CC-CZ:

Datum: 15. 7. 2021

Zadavatel:

Město Přelouč, Československé armády 1665, Přelouč

IČ: 00274101

DIČ: CZ00274101

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IKKO Hradec Králové, s.r.o., Bratří Štefanů 238, HK

IČ: 27482782

DIČ: CZ27482782

Zpracovatel:

K.Hlaváčková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-169 465,36

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-169 465,36	21,00%	-35 587,73
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-205 053,09

Projektant

Zpracovatel

IKKO Hradec Králové, s.r.o.

Bratří Štefanů 238

500 03 Hradec Králové

IČ: 274 82 782

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

MĚSTO PŘELOUČ
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665
535 33 PŘELOUČ
IČO:00 274 101 DIČ:CZ00274101
- 25 -

KAVE Bau s.r.o.
K Dolníku 66, 530 02 Pardubice
IČ: 241 35 658 DIČ: CZ24135658
Tel: 466 610 149 ④

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace Klenovka s převedením odp.vod do Přelouče - Změnový list č.3

Objekt:

IO_02 - Splašková kanalizace - gravitace

Místo: k.ú. Klenovka, Přelouč a Štěpánov

Datum: 15. 7. 2021

Zadavatel: Město Přelouč,Československé armády 1665,Přelouč

IKKO Hradec
Projektant: Králové,s.r.o., Bratři
Štefanů 238, HK

Zhotovitel:

Zpracovatel: K.Hlaváčková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-169 465,36

HSV - Práce a dodávky HSV

-174 962,36

1 - Zemní práce

-85 440,99

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-3 145,00

4 - Vodorovné konstrukce

-4 876,30

8 - Trubní vedení

-67 396,14

998 - Přesun hmot

-14 103,93

VCP - Vícepráce

5 497,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace Klenovka s převedením odp.vod do Přelouče - Změnový list č.3

Objekt:

IO_02 - Splašková kanalizace - gravitace

Místo:

k.ú. Klenovka, Přelouč a Štěpánov

Datum:

15. 7. 2021

Zadavatel:

Město Přelouč,Československé armády 1665,Přelouč

Projektant:

IKKO Hradec
Králové,s.r.o., Bratří
Štefanů 238, HK

Zhotovitel:

Zpracovatel:

K.Hlaváčková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-169 465,36

D HSV

Práce a dodávky HSV

-174 962,36

D 1

Zemní práce

-85 440,99

18	K	132154206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	-27,621	305,40	-8 435,45
19	K	132254206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	-21,483	442,60	-9 508,38
20	K	132354205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3	m3	-12,276	658,00	-8 077,61
23	K	151201102	Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky přes 2 do 4 m	m2	-111,600	125,00	-13 950,00
25	K	151201112	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky přes 2 do 4 m	m2	-111,600	45,00	-5 022,00
32	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-18,505	298,00	-5 514,49
34	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	-18,505	20,70	-383,05
35	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-33,161	180,00	-5 968,98
36	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-42,875	331,90	-14 230,21
38	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	-15,095	420,70	-6 350,47
39	M	583313400	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	-30,190	265,00	-8 000,35

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

-3 145,00

44	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	-37,000	85,00	-3 145,00
----	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

D 4

Vodorovné konstrukce

-4 876,30

46	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těžného 0 až 4 mm	m3	-3,410	1 430,00	-4 876,30
----	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

D 8

Trubní vedení

-67 396,14

57	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200	m	-11,200	371,00	-4 155,20
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
58	M	28611231	trubka kanalizační PVC-U DN 200x3000mm SN12	m	-11,536	664,50	-7 665,67
59	K	871363121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 250	m	-31,000	418,40	-12 970,40
60	M	28611232	trubka kanalizační PVC-U DN 250x3000mm SN12	m	-31,841	1 270,00	-40 438,07
63	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	-6,000	25,30	-151,80
64	K	892381111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350	m	-31,000	65,00	-2 015,00
D 998 Přesun hmot							-14 103,93
87	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	-13,306	1 060,00	-14 104,36
D VCP Vícepráce							5 497,00
89	K	891365111	Montáž koncových klapek hrdlových DN 250	kus	1,000	777,00	777,00
90	M	42284021.1	klapka zpětná koncová DN 250	kus	1,000	4 720,00	4 720,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace Klenovka s převedením odp.vod do Přelouče - Změnový list č.3

Objekt:

IO_03 - Opravy komunikací a zpevněné plochy u ČS

Soupis:

01 - Opravy komunikací

KSO:

Místo: k.ú. Klenovka, Přelouč a Štěpánov

Zadavatel:

Město Přelouč, Československé armády 1665, Přelouč

Zhotovitel:

Projektant:

IKKO Hradec Králové, s.r.o., Bratří Štefanů 238, HK

Zpracovatel:

K.Hlaváčková

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15. 7. 2021

IČ:

00274101

DIČ:

CZ00274101

IČ:

DIČ:

IČ:

27482782

DIČ:

CZ27482782

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-33 470,86

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-33 470,86	21,00%	-7 028,88
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-40 499,74

Projektant

Zpracovatel

IKKO Hradec Králové, s.r.o.

Bratří Štefanů 238

500 03 Hradec Králové

IČ: 274 82 782

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

MĚSTO PŘELOUČ
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665
535 33 PŘELOUČ
IČO: 00 274 101 DIČ: CZ00274101
- 25 -


KAVE Bau s.r.o.
K Doličku 66, 530 02 Pardubice
IČ: 241 35 658, DIČ: CZ24135658
Tel.: 466 610 149

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace Klenovka s převedením odp.vod do Přelouče - Změnový list č.3

Objekt:

IO_03 - Opravy komunikací a zpevněné plochy u ČS

Soupis:

01 - Opravy komunikací

Místo: k.ú. Klenovka, Přelouč a Štěpánov

Datum: 15. 7. 2021

Zadavatel: Město Přelouč,Československé armády 1665,Přelouč

IKKO Hradec
Projektant: Králové,s.r.o., Bratři
Štefanů 238, HK

Zhotovitel:

Zpracovatel: K.Hlaváčková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	-33 470,86
HSV - Práce a dodávky HSV	-52 414,86
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-52 414,86
VCP - Vícepráce	18 944,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace Klenovka s převedením odp.vod do Přelouče - Změnový list č.3

Objekt:

IO_03 - Opravy komunikací a zpevněné plochy u ČS

Soupis:

01 - Opravy komunikací

Místo: k.ú. Klenovka, Přelouč a Štěpánov

Datum: 15. 7. 2021

Zadavatel: Město Přelouč, Československé armády 1665, Přelouč

Projektant: IKKO Hradec
Králové, s.r.o., Bratři
Štefanů 238, HK

Zhotovitel:

Zpracovatel: K.Hlaváčková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-33 470,86

D HSV Práce a dodávky HSV -52 414,86

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -52 414,86

17	K	919010-R	Zalítí spár flexibilní živícnou zálivkou se zadrcením	m	-503,989	104,00	-52 414,86
----	---	----------	---	---	----------	--------	------------

D VCP Vícepráce 18 944,00

18	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	4,000	586,00	2 344,00
19	M	59227101	žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu dna pozinkovaná hrana š 100mm	m	4,000	2 270,00	9 080,00
20	M	56241018	rošt můstkový D400 litina pro žlab š 100mm	m	4,000	1 880,00	7 520,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace Klenovka s převedením odp.vod do Přelouče - Změnový list č.3

Objekt:

IO_03 - Opravy komunikací a zpevněné plochy u ČS

Soupis:

02 - Zpevněné plochy u PSOV

KSO:

Místo: k.ú. Klenovka, Přelouč a Štěpánov

Zadavatel:

Město Přelouč,Československé armády 1665,Přelouč

Zhotovitel:

Projektant:

IKKO Hradec Králové,s.r.o., Bratří Štefanů 238, HK

Zpracovatel:

K.Hlaváčková

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15. 7. 2021

IČ:

00274101

DIČ:

CZ00274101

IČ:

DIČ:

IČ:

27482782

DIČ:

CZ27482782

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-172 055,07

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-172 055,07	21,00%	-36 131,56
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-208 186,63

Projektant

Zpracovatel

IKKO Hradec Králové, s.r.o.

Bratří Štefanů 238

500 03 Hradec Králové

IČ: 274 82 782

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

MĚSTO PŘELOUČ
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665
535 33 PŘELOUČ
IČO:00 274 101 DIČ:CZ00274101
- 25 -


KAVÉ Bau s.r.o.
K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice
IČ: 241 35 658, DIČ: CZ24135658
Tel.: 466 610 149 ④

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace Klenovka s převedením odp.vod do Přelouče - Změnový list č.3

Objekt:

IO_03 - Opravy komunikací a zpevněné plochy u ČS

Soupis:

02 - Zpevněné plochy u PSOV

Místo:

k.ú. Klenovka, Přelouč a Štěpánov

Datum:

15. 7. 2021

Zadavatel:

Město Přelouč,Československé armády 1665,Přelouč

Projektant:

IKKO Hradec
Králové,s.r.o., Bratři
Štefanů 238, HK

Zhotovitel:

Zpracovatel:

K.Hlaváčková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-172 055,07

HSV - Práce a dodávky HSV

-172 055,07

5 - Komunikace

-148 067,79

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-23 987,28

Číslo účtu: 02851M
Jednotlivé účty: 02851M
Číslo účtu: 02851M
Jednotlivé účty: 02851M

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace Klenovka s převedením odp.vod do Přelouče - Změnový list č.3

Objekt:

IO_03 - Opravy komunikací a zpevněné plochy u ČS

Soupis:

02 - Zpevněné plochy u PSOV

Místo:

k.ú. Klenovka, Přelouč a Štěpánov

Datum:

15. 7. 2021

Zadavatel:

Město Přelouč, Československé armády 1665, Přelouč

Projektant:

IKKO Hradec
Králové, s.r.o., Bratří
Štefanů 238, HK

Zhotovitel:

Zpracovatel:

K.Hlaváčková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-172 055,07

D HSV

Práce a dodávky HSV

-172 055,07

D 5

Komunikace

-148 067,79

14	K	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuťněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhuťnění tl. 80 mm	m2	-89,700	495,00	-44 401,50
15	K	567121114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuťněním SC C 3/4 (SC I), po zhuťnění tl. 150 mm	m2	-89,700	348,00	-31 215,60
16	K	573111111	Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	-89,700	15,50	-1 390,35
17	K	573211111	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2	m2	-89,700	11,20	-1 004,64
18	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhuťnění tl. 50 mm	m2	-89,700	347,00	-31 125,90
19	K	577166111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhuťnění tl. 70 mm	m2	-89,700	434,00	-38 929,80

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

-23 987,28

20	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	-37,000	278,00	-10 286,00
21	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	-37,000	210,00	-7 770,00
22	K	919010-R	Zalítí spár flexibilní živичnou zálivkou se zadrčením	m	-30,200	104,00	-3 140,80
23	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	-30,200	92,40	-2 790,48

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace Klenovka s převedením odp.vod do Přelouče - Změnový list č.3

Objekt:

PS_01 - Přečerpávací stanice - strojní technologie

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15. 7. 2021

Zadavatel:

Město Přelouč, Československé armády 1665, Přelouč

IČ:

00274101

DIČ:

CZ00274101

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IKKO Hradec Králové, s.r.o., Bratří Štefanů 238, HK

IČ:

27482782

DIČ:

CZ27482782

Zpracovatel:

K.Hlaváčková, L.Burianec

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-51 614,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-51 614,00	21,00%	-10 838,94
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			-62 452,94
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

IKKO Hradec Králové, s.r.o.

Bratří Štefanů 238

500 03 Hradec Králové

IČ: 274 82 782

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

MĚSTO PŘELOUČ
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665
535 33 PŘELOUČ
IČO:00 274 101 DIČ:CZ00274101
- 25 -

KAVE Bau s.r.o.
K Dolíčku 66, 531 02 Pardubice
IČ: 241 35 658, DIČ: CZ24135658
Tel.: 466 610 149 ④

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace Klenovka s převedením odp.vod do Přelouče - Změnový list č.3

Objekt:

PS_01 - Přečerpávací stanice - strojní technologie

Místo:

Datum: 15. 7. 2021

Zadavatel:

Město Přelouč,Československé armády 1665,Přelouč

Projektant: IKKO Hradec
Králové,s.r.o., Bratři

Zhotovitel:

Štefanů 238, HK
Zpracovatel: K.Hlaváčková,
L.Burianec

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-51 614,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-16 899,00

767 - Konstrukce zámečnické

-16 899,00

M - Práce a dodávky M

-34 715,00

35-M - Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař.

-34 715,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace Klenovka s převedením odp.vod do Přelouče - Změnový list č.3

Objekt:

PS_01 - Přečerpávací stanice - strojní technologie

Místo:

Datum: 15. 7. 2021

Zadavatel:

Město Přelouč,Československé armády 1665,Přelouč

Projektant:

IKKO Hradec
Králové,s.r.o., Bratři
Štefanů 238, HK

Zhotovitel:

Zpracovatel:

K.Hlaváčková,
L.Burianec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-51 614,00

D PSV Práce a dodávky PSV -16 899,00

D 767 Konstrukce zámečnické -16 899,00

4	K	R-7677000	Patka pro zdvihací zařízení o nosnosti 300kg, materiál žárově zinkovaná konstrukční uhlíková ocel tř.11, vč.kotvení do vodorovné plochy betonového základu	kus	-2,000	8 449,50	-16 899,00
---	---	-----------	--	-----	--------	----------	------------

D M Práce a dodávky M -34 715,00

D 35-M Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. -34 715,00

38	K	R-3550101	Zdvihací zařízení otočné, jeřábek nosnost 300 kg, vyložení ramene 1,5 m, ruční naviják s nerez lankem, materiál žárově zinkovaná konstrukční uhlíková ocel tř.11	kus	-1,000	34 715,00	-34 715,00
----	---	-----------	--	-----	--------	-----------	------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace Klenovka s převedením odp.vod do Přelouče - Změnový list č.3

Objekt:

KP - Splašková kanalizace Klenovka - kanalizační přípojky

KSO:

Místo: k.ú. Klenovka

CC-CZ:

Datum: 15. 7. 2021

Zadavatel:

Město Přelouč, Československé armády 1665, Přelouč

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IKKO Hradec Králové,s.r.o., Bratří Štefanů 238, HK

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

K. Hlaváčková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky

Cena bez DPH			-289 262,14
DPH základní snížená	Základ daně -289 262,14	Sazba daně 21,00%	Výše daně -60 745,05
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			-350 007,19
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

IKKO Hradec Králové, s.r.o.

Bratří Štefanů 238

500 03 Hradec Králové

IČ: 274 82 782

Kauba

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

MĚSTO PŘELOUČ
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665
535 33 PŘELOUČ
IČO:00 274 101 DIČ:CZ00274101

- 25 -

KAVIE Bau s.r.o.
K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice
IČ: 241 35 658, DIČ: CZ24135658
Tel.: 466 610 149

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

IKKO Hradec Králové
IKKO Hradec Králové
IČO:00 274 101 DIČ:CZ00274101

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace Klenovka s převedením odp.vod do Přelouče - Změnový list č.3

Objekt:

KP - Splašková kanalizace Klenovka - kanalizační přípojky

Místo:

k.ú. Klenovka

Datum:

15. 7. 2021

Zadavatel:

Město Přelouč, Československé armády 1665, Přelouč

Projektant:

IKKO Hradec
Králové,s.r.o., Bratři
Štefanů 238, HK

Zhotovitel:

Zpracovatel:

K. Hlaváčková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-289 262,14

HSV - Práce a dodávky HSV

-289 262,14

1 - Zemní práce	-74 025,58
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-3 102,50
4 - Vodorovné konstrukce	-5 326,75
5 - Komunikace pozemní	-77 732,92
8 - Trubní vedení	-38 874,03
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-78 773,70
998 - Přesun hmot	-11 426,66

Štítek: 15. 7. 2021
15. 7. 2021 / 15. 7. 2021 / 15. 7. 2021
15. 7. 2021 / 15. 7. 2021 / 15. 7. 2021
15. 7. 2021 / 15. 7. 2021 / 15. 7. 2021

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace Klenovka s převedením odp.vod do Přelouče - Změnový list č.3

Objekt:

KP - Splašková kanalizace Klenovka - kanalizační přípojky

Místo: k.ú. Klenovka

Datum: 15. 7. 2021

Zadavatel: Město Přelouč, Československé armády 1665, Přelouč

Projektant: IKKO Hradec
Králové,s.r.o., Bratři
Štefanů 238, HK

Zhotovitel:

Zpracovatel: K. Hlaváčková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-289 262,14

D HSV Práce a dodávky HSV

-289 262,14

D 1 Zemní práce

-74 025,58

17	K	132154204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	-29,707	578,00	-17 170,65
18	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	-24,306	491,00	-11 934,25
19	K	151201101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky do 2 m	m2	-39,900	131,00	-5 226,90
21	K	151201111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky do 2 m	m2	-39,900	34,00	-1 356,60
27	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-20,420	298,00	-6 085,16
29	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	-20,420	20,70	-422,69
30	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-36,756	180,00	-6 616,08
31	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-31,128	286,00	-8 902,61
33	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	-16,695	213,00	-3 556,04
34	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	-33,389	382,00	-12 754,60

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

-3 102,50

39	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	-36,500	85,00	-3 102,50
----	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

D 4 Vodorovné konstrukce

-5 326,75

40	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těžného 0 až 4 mm	m3	-3,725	1 430,00	-5 326,75
----	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

D 5 Komunikace pozemní

-77 732,92

46	K	565175111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhuštění tl. 100 mm	m2	-3,250	709,55	-2 306,04
47	K	565175113	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhuštění tl. 120 mm	m2	-17,970	851,00	-15 292,47

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
51	K	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm	m2	-11,760	596,85	-7 018,96
52	K	573211111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2	m2	-79,329	23,00	-1 824,57
53	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	-28,070	325,45	-9 135,38
55	K	577166111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	-31,040	499,10	-15 492,06
56	K	578132113	Litý asfalt MA 8 (LAJ) s rozprostřením z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 30 mm	m2	-16,250	626,75	-10 184,69
57	K	581124115	Kryt z prostého betonu komunikací pro pěši tl. 150 mm	m2	-9,650	638,25	-6 159,11
58	K	584121111	Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu jednotlivě přes 50 do 200 m2	m2	-52,500	189,75	-9 961,88
61	K	599441111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky kamenivem těženým	m	-86,000	4,16	-357,76

D 8 Trubní vedení -38 874,03

62	K	871225201	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyethylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm	m	-5,500	106,00	-583,00
63	M	28613684	potrubí dvouvrstvé PE100 RC se signalizační vrstvou SDR11 63x5,8mm dl 12m	m	-14,007	140,00	-1 960,98
64	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160	m	-13,100	527,00	-6 903,70
65	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 200	m	-23,400	760,00	-17 784,00
71	M	28611366	koleno kanalizace PVC KG 200x45°	kus	-2,000	314,00	-628,00
74	K	892000012R	Zaměření trasy potrubí	m	-42,000	65,00	-2 730,00
75	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	-5,500	19,30	-106,15
76	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	-36,500	25,30	-923,45
83	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	-127,500	56,90	-7 254,75

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -78 773,70

86	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	-23,000	210,00	-4 830,00
87	K	919010-R	Zalítí spár flexibilní živícnou zálivkou se zadrčením	m	-615,600	104,00	-64 022,40
88	K	919124111	Dilatační spáry vkládané v cementobetonovém krytu s odstraněním vložek, s vyčištěním a vyplněním spár kamenivem těženým	m	-25,400	83,60	-2 123,44
90	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živíčné tl. do 50 mm	m	-519,600	15,00	-7 794,00
93	K	919741111	Ošetření cementobetonové plochy kropením vodou	m2	-9,650	0,40	-3,86

D 998 Přesun hmot -11 426,66

102	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	-10,780	1 060,00	-11 426,80
-----	---	-----------	--	---	---------	----------	------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace Klenovka s převedením odp.vod do Přelouče - Změnový list č.3

Objekt:

KPs - Splašková kanalizace Klenovka - kanalizační přípojky, soukromé části

KSO:

Místo: k.ú. Klenovka

CC-CZ:

Datum: 15. 7. 2021

Zadavatel:

Město Přelouč, Československé armády 1665, Přelouč

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IKKO Hradec Králové,s.r.o., Bratří Štefanů 238, HK

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

K. Hlaváčková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://podminky.urs.cz>.

Cena bez DPH

-1 933 336,09

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-1 933 336,09	21,00%	-406 000,58
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-2 339 336,67

Projektant

Zpracovatel

IKKO Hradec Králové, s.r.o.
Bratří Štefanů 238
500 03 Hradec Králové
IČ: 274 82 782

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

MĚSTO PŘELOUČ
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665
535 33 PŘELOUČ
IČO:00 274 101 DIČ:CZ00274101
- 25 -

KAVE Bau s.r.o.
K Dolíčku 65, 530 02 Pardubice
IČ: 241 35 658, DIČ: CZ24135658
Tel.: 466 610 149 ④

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace Klenovka s převedením odp.vod do Přelouče - Změnový list č.3

Objekt:

KPs - Splašková kanalizace Klenovka - kanalizační přípojky, soukromé části

Místo: k.ú. Klenovka

Datum: 15. 7. 2021

Zadavatel: Město Přelouč, Československé armády 1665, Přelouč

IKKO Hradec
Králové,s.r.o., Bratří
Štefanů 238, HK

Zhotovitel:

Zpracovatel: K. Hlaváčková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-1 933 336,09

HSV - Práce a dodávky HSV

-1 933 336,09

1 - Zemní práce	-601 594,29
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-27 370,00
4 - Vodorovné konstrukce	-100 777,64
5 - Komunikace pozemní	-110 246,82
8 - Trubní vedení	-983 936,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-49 677,10
997 - Přesun sutě	-46 180,30
998 - Přesun hmot	-13 553,24

ŠUP 12/19 OTBĚM
SOUPISU PRACÍ
SOUPISU PRACÍ
SOUPISU PRACÍ

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace Klenovka s převedením odp.vod do Přelouče - Změnový list č.3

Objekt:

KPs - Splašková kanalizace Klenovka - kanalizační přípojky, soukromé části

Místo: k.ú. Klenovka

Datum: 15. 7. 2021

Zadavatel: Město Přelouč, Československé armády 1665, Přelouč

IKKO Hradec
Králové,s.r.o., Bratří
Štefanů 238, HK

Zhotovitel:

Zpracovatel: K. Hlaváčková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-1 933 336,09

D HSV Práce a dodávky HSV

-1 933 336,09

D 1 Zemní práce **-601 594,29**

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	-68,607	31,00	-2 126,82
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	-37,480	40,00	-1 499,20
3	K	113107171	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	-28,145	84,00	-2 364,18
4	K	113107321	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	-33,033	21,00	-693,69
5	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	-3,675	31,00	-113,93
6	K	113154123	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	-49,550	49,00	-2 427,95
7	K	120001101	Příplatek k cenám vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	-79,396	239,50	-19 015,34
8	K	131151203	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3	m3	-9,051	600,00	-5 430,60
9	K	131251202	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	-7,405	1 326,00	-9 819,03
10	K	132154205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3	m3	-481,403	120,00	-57 768,36
11	K	132254205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	-393,875	191,00	-75 230,13
12	K	151201101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky do 2 m	m2	-1 716,316	34,00	-58 354,74

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	151201111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky do 2 m	m2	-1 716,316	9,00	-15 446,84
14	K	151201201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření zátažné, hloubky do 4 m	m2	-14,960	29,00	-433,84
15	K	151201211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu zátažné, hloubky do 4 m	m2	-14,960	9,00	-134,64
16	K	151201301	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení zátažném, hloubky do 4 m	m3	-16,456	11,00	-181,02
17	K	151201311	Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení zátažného, hloubky do 4 m	m3	-16,456	2,00	-32,91
18	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-386,733	130,00	-50 275,29
19	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	-386,733	10,00	-3 867,33
20	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-696,119	180,00	-125 301,42
21	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-507,999	64,00	-32 511,94
22	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	-299,055	94,00	-28 111,17
23	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	-598,111	174,00	-104 071,31
24	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	-490,970	13,00	-6 382,61
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				-27 370,00
25	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	-782,000	35,00	-27 370,00
D 4			Vodorovné konstrukce				-100 777,64
26	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	-68,464	1 430,00	-97 903,52
27	K	452321131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	-0,384	3 230,00	-1 240,32
28	K	452351101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	-0,960	440,00	-422,40
29	K	452368211	Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari	t	-0,014	48 600,00	-680,40
30	K	452386111	Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací prstence z prostého betonu tř. C 25/30 pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	-1,000	531,00	-531,00
D 5			Komunikace pozemní				-110 246,82
31	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	-36,400	83,17	-3 027,39
32	K	564851111	Podklad ze štěrkdrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	-60,648	135,06	-8 191,12
33	K	565175111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 100 mm	m2	-36,400	470,81	-17 137,48
34	K	566901132	Vyspravení podkladu po překopecích inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkdrti tl. 150 mm	m2	-4,050	203,75	-825,19

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
35	K	566901133	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhuštěním štěrkodrtí tl. 200 mm	m2	-50,050	264,02	-13 214,20
36	K	578132113	Litý asfalt MA 8 (LAJ) s rozprostřením z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 30 mm	m2	-54,600	415,87	-22 706,50
37	K	581124115	Kryt z prostého betonu komunikací pro pěši tl. 150 mm	m2	-46,000	423,50	-19 481,00
38	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do	m2	-41,300	289,20	-11 943,96
39	K	596811121	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěši s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámků), pro plochy přes 50 do 1	m2	-62,000	221,29	-13 719,98

D 8 Trubní vedení -983 936,70

40	K	871225201	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrovarovkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm	m	-34,200	94,00	-3 214,80
41	M	28613684	<i>potrubí dvouvrstvé PE100 RC se signalizační vrstvou SDR11 63x5,8mm dl 12m</i>	m	-34,712	118,00	-4 096,02
42	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160	m	-602,100	298,00	-179 425,80
43	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 200	m	-130,100	374,00	-48 657,40
44	K	892000012R	Zaměření trasy potrubí	m	-766,400	130,00	-99 632,00
45	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	-310,000	19,30	-5 983,00
46	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	-782,000	25,30	-19 784,60
49	K	893812260R	Osazení plastové čerpací šachty kruhové z PP obetonované pro statické zatížení průměru do 1,0 m hl do 3,5 m	kus	-1,000	6 500,00	-6 500,00
50	M	562305015R	<i>čerpací šachta plastová DN 1000 mm/v. 3,03 m včetně konusu a prodloužení, plastová z PP - kompletní s čerpadlem, technologickým vystrojením a řídicí jednotkou</i>	kus	-1,000	64 250,00	-64 250,00
51	K	89481221R	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 mm (průtočné/ průtočné 30°,60°,90°/ s přítokem ve tvaru T)	kus	-29,000	3 850,00	-111 650,00
52	K	89481222R	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/200 mm (průtočné/ průtočné 30°,60°,90°/ s přítokem ve tvaru T)	kus	-12,000	3 685,00	-44 220,00
53	K	894812231	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm	kus	-41,000	3 880,00	-159 080,00
54	K	894812241	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 375 mm	kus	-41,000	1 810,00	-74 210,00
55	K	894812249	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za užití šachtové roury	kus	-41,000	92,50	-3 792,50
56	K	894812262	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do teleskopické trubky (D400)	kus	-41,000	3 710,00	-152 110,00
57	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	-1,000	1 180,00	-1 180,00
58	M	55241014	<i>poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, bez ventilace</i>	kus	-1,000	3 760,00	-3 760,00
59	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	-34,200	56,90	-1 945,98
60	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	-34,200	13,00	-444,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				-49 677,10
61	K	919010-R	Zaliti spár flexibilní živčnou zálivkou se zadrčením	m	-93,400	80,00	-7 472,00
62	K	919124111	Dilatační spáry vkládané v cementobetonovém krytu s odstraněním vložek, s vyčištěním a vyplněním spár kamenivem těžným	m	-109,400	83,60	-9 145,84
63	K	919731112	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy z betonu prostého tl. do 150 mm	m	-109,400	180,00	-19 692,00
64	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živčné tl. do 50 mm	m	-93,400	33,40	-3 119,56
65	K	919735111	Řezání stávajícího živčného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	-93,400	20,00	-1 868,00
66	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	-109,400	22,00	-2 406,80
67	K	919741111	Ošetření cementobetonové plochy kropením vodou	m2	-46,000	1,00	-46,00
68	K	979054441	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těžným	m2	-75,600	38,30	-2 895,48
69	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	-41,300	73,40	-3 031,42
D 997			Přesun sutě				-46 180,30
70	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	-53,187	665,00	-35 369,36
71	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-233,525	19,30	-4 507,03
72	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	-13,567	250,00	-3 391,75
73	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-6,682	180,00	-1 202,76
74	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	-5,698	300,00	-1 709,40
D 998			Přesun hmot				-13 553,24
75	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	-61,606	220,00	-13 553,32

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace Klenovka s převedením odp.vod do Přelouče - Změnový list č.3

Objekt:

ZL_2 - Splašková kanalizace Klenovka s převedením odp.vod do Přelouče - ZMĚNOVÝ LIST č.2

Soupis:

IO 02 - Splašková kanalizace - gravitace - Změna trasy A1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15. 7. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-11 318,98

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-11 318,98	21,00%	-2 376,99
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-13 695,97

Projektant

Zpracovatel

IKKO Hradec Králové, s.r.o.

Bratři Štefanů 238

500 03 Hradec Králové

IČ: 274 82 782

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

MĚSTO PŘELOUČ
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665
535 33 PŘELOUČ
IČO:00 274 101 DIČ:CZ00274101
- 25 -


KAVE Bau s.r.o.
K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice
IČ: 241 35 658, DIČ: CZ24135658
Tel.: 466 610 149 ④

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace Klenovka s převedením odp.vod do Přelouče - Změnový list č.3

Objekt:

ZL_2 - Splašková kanalizace Klenovka s převedením odp.vod do Přelouče - ZMENOVY
LIST č.2

Soupis:

IO 02 - Splašková kanalizace - gravitace - Změna trasy A1

Místo:

Datum: 15. 7. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-11 318,98

MP - Méněpráce - Změna trasy A1

0,00

VP - Vícepráce - Změna trasy A1

-11 318,98

ŠLOUŠŤŮ OTČŮM
SOPHYDANLVA LADIM V. 120113 21
ŠLOUŠŤŮ OTČŮM
101.120113.001 101.120113.001
21

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace Klenovka s převedením odp.vod do Přelouče - Změnový list č.3

Objekt:

ZL_2 - Splašková kanalizace Klenovka s převedením odp.vod do Přelouče - ZMENOVY LIST č.2

Soupis:

IO 02 - Splašková kanalizace - gravitace - Změna trasy A1

Místo:

Datum: 15. 7. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-11 318,98

D MP Méněpráce - Změna trasy A1 0,00

D VP Vícepráce - Změna trasy A1 -11 318,98

39	M	59245601	dlažba desková betonová 500x500x50mm přírodní	m2	-7,416	399,00	-2 958,98
40	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	-2,000	2 500,00	-5 000,00
42	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	-16,000	210,00	-3 360,00

15. 7. 2021
15. 7. 2021
15. 7. 2021
15. 7. 2021

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace Klenovka s převedením odp.vod do Přelouče - Změnový list č.3

Objekt:

ZL_2 - Splašková kanalizace Klenovka s převedením odp.vod do Přelouče - ZMĚNOVÝ

LIST č.2

Soupis:

IO 02.01 - Splašková kanalizace - přeložka vodovodu stoka A1-1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 7. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-20 831,40

DPH základní
snížená

Základ daně

-20 831,40

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-4 374,59

0,00

Cena s DPH

v

CZK

-25 205,99

Projektant

Zpracovatel

IKKO Hradec Králové, s.r.o.

Bratří Štefanů 238

500 03 Hradec Králové

IČ: 274 82 782

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

MĚSTO PŘELOUČ
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665
535 33 PŘELOUČ
IČO:00 274 101 DIČ:CZ00274101
- 25 -


KAVE Bau s.r.o.
K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice
IČ: 241 35 658, DIČ: CZ24135658
Tel.: 466 610 149

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace Klenovka s převedením odp.vod do Přelouče - Změnový list č.3

Objekt:

ZL_2 - Splašková kanalizace Klenovka s převedením odp.vod do Přelouče - ZMENOVY LIST č.2

Soupis:

IO 02.01 - Splašková kanalizace - přeložka vodovodu stoka A1-1

Místo:

Datum: 15. 7. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-20 831,40

HSV - Práce a dodávky HSV

-831,40

8 - Trubní vedení

-831,40

OST - Ostatní

-20 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace Klenovka s převedením odp.vod do Přelouče - Změnový list č.3

Objekt:

ZL_2 - Splašková kanalizace Klenovka s převedením odp.vod do Přelouče - ZMĚNOVÝ LIST č.2

Soupis:

IO 02.01 - Splašková kanalizace - přeložka vodovodu stoka A1-1

Místo:

Datum: 15. 7. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-20 831,40

D HSV Práce a dodávky HSV -831,40

D 8 Trubní vedení -831,40

5	K	871241211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm	m	-0,800	139,00	-111,20
6	M	RMAT0003	trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 110x10,0mm	m	-0,813	725,40	-589,75
20	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	-0,800	35,00	-28,00
21	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	-0,800	55,00	-44,00
26	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	-0,800	58,50	-46,80
27	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	-0,800	15,00	-12,00

D OST Ostatní -20 000,00

28	K	OST_001	Provizorní zabezpečení oplocení	kpl.	-0,571	35 000,00	-20 000,00
----	---	---------	---------------------------------	------	--------	-----------	------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace Klenovka s převedením odp.vod do Přelouče - Změnový list č.3

Objekt:

ZL_2 - Splašková kanalizace Klenovka s převedením odp.vod do Přelouče - ZMĚNOVY
LIST č.2

Soupis:

IO 03.01 - Opravy komunikací - Celoplošná oprava místních komunikací

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 7. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-163 300,95

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	-163 300,95	21,00%	-34 293,20
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-197 594,15

Projektant

Zpracovatel

IKKO Hradec Králové, s.r.o.

Bratři Štefanů 238

500 03 Hradec Králové

IČ: 274 82 782

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

MĚSTO PŘELOUČ
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665
535 33 PŘELOUČ
IČO:00 274 101 DIČ:CZ00274101
- 25 -


KAVE Bau s.r.o.
K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice
IČ: 241 35 658 DIČ: CZ24135658
Tel.: 466 610 149 ④

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace Klenovka s převedením odp.vod do Přelouče - Změnový list č.3

Objekt:

ZL_2 - Splašková kanalizace Klenovka s převedením odp.vod do Přelouče - ZMĚNOVÝ LIST č.2

Soupis:

IO 03.01 - Opravy komunikací - Celoplošná oprava místních komunikací

Místo:

Datum: 15. 7. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-163 300,95

HSV - Práce a dodávky HSV

-163 300,95

A - Stoka A

-35 019,83

A1 - Stoka A1

-38 693,77

A1-1 - Stoka A1-1

-10 872,76

A1-2 - Stoka A1-2

-51 382,00

A2 - Stoka A2

-27 332,59

CELKEM
CELKEM
CELKEM
CELKEM

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace Klenovka s převedením odp.vod do Přelouče - Změnový list č.3

Objekt:

ZL_2 - Splašková kanalizace Klenovka s převedením odp.vod do Přelouče - ZMENOVY LIST č.2

Soupis:

IO 03.01 - Opravy komunikací - Celoplošná oprava místních komunikací

Místo:

Datum: 15. 7. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-163 300,95

D HSV Práce a dodávky HSV

-163 300,95

D A Stoka A

-35 019,83

1	K	113154332	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	-22,130	44,70	-989,21
3	K	573111111	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	-161,700	24,70	-3 993,99
4	K	573211111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2	m2	-22,130	20,80	-460,30
5	K	577134211r	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhuťnění tl. 70 mm	m2	-22,130	595,00	-13 167,35
59	M	55241014	poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, bez ventilace	kus	-2,000	3 760,00	-7 520,00
47	K	93511R31	Výšková úprava odvodňovacího žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	-5,000	1 650,00	-8 250,00
6	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	-2,035	80,00	-162,80
7	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-18,313	6,00	-109,88
8	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	-2,035	180,00	-366,30

D A1 Stoka A1

-38 693,77

9	K	113154332	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	-34,600	44,70	-1 546,62
11	K	573111111	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	-249,600	24,70	-6 165,12
12	K	573211111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2	m2	-34,600	20,80	-719,68
13	K	577134211r	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhuťnění tl. 70 mm	m2	-34,600	595,00	-20 587,00
49	M	55241014	poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, bez ventilace	kus	-2,000	3 760,00	-7 520,00
51	K	899303811	Demontáž poklopů betonových nebo ŽB včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	-2,000	577,00	-1 154,00
14	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	-3,189	80,00	-255,12
15	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-28,701	6,00	-172,21

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	-3,189	180,00	-574,02
D A1-1			Stoka A1-1				-10 872,76
17	K	113154332	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	-12,500	44,70	-558,75
19	K	573111111	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	-91,300	24,70	-2 255,11
20	K	573211111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2	m2	-12,500	20,80	-260,00
21	K	577134211r	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 70 mm	m2	-12,500	595,00	-7 437,50
22	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	-1,151	80,00	-92,08
23	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-10,357	6,00	-62,14
24	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	-1,151	180,00	-207,18
D A1-2			Stoka A1-2				-51 382,00
25	K	113154332	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	-37,700	44,70	-1 685,19
27	K	573111111	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	-325,600	24,70	-8 042,32
28	K	573211111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2	m2	-37,700	20,80	-784,16
29	K	577134211r	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 70 mm	m2	-37,700	595,00	-22 431,50
54	M	55241014	poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, bez ventilace	kus	-4,000	3 760,00	-15 040,00
57	K	899303811	Demontáž poklopů betonových nebo ŽB včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	-4,000	577,00	-2 308,00
30	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	-3,474	80,00	-277,92
31	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-31,265	6,00	-187,59
32	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	-3,474	180,00	-625,32
D A2			Stoka A2				-27 332,59
33	K	113154332	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	-33,000	44,70	-1 475,10
35	K	573111111	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	-187,000	24,70	-4 618,90
36	K	573211111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2	m2	-33,000	20,80	-686,40
37	K	577134211r	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 70 mm	m2	-33,000	595,00	-19 635,00
38	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	-2,576	80,00	-206,08
39	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-27,357	6,00	-164,14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
40	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	-3,040	180,00	-547,20

