


**POZNÁMKA :**

PŘED REALIZACÍ NOVÉ SKLADBY STŘECHY BUDE PROVEDENO OČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLACE TLAKOVOU VODOU. BUDE PROVEDENO VYROVNÁNÍ LOKÁLNÍCH NEROVNOSTÍ PŘÍPADNĚ PROŘEZÁNÍ BOULÍ A JEJICH PRŮTAVENÍ PLYNOVÝM HOŘÁKEM. POTÉ BUDE REALIZOVÁNA NOVÁ SKLADBA STŘECHY.

- BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ VEŠKÉŘÉHO OPLECHOVÁNÍ POZINK. PLECHU – ATIKA, LEMOVÁNÍ ATIKY, ATD.
- DEMONTÁŽ 4 KS SVĚTLÍKŮ
- DEMONTÁŽ 2 KS VPUSTÍ – VIZ. ZT
- DEMONTÁŽ ŽLABU A SVODU

**+–0,00 = PODLAHA HOLIČSTVÍ**

VEDOUČÍ PROJEKTANT: ING. V. VOMOČIL		ČÍSLO ZAKÁZKY: 2025/01 STUPEŇ: DPS		<div></div> <div>ING. Vítězslav VOMOČIL IČO 13179527 PROJEKČNÍ KANCELÁŘ P A R D U B I C E</div>	
INVESTOR : MĚSTO PŘELOUČ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665, PŘELOUČ OBEC : PŘELOUČ, MASARYKOV NÁMĚSTÍ Č.P. 1340					
STAVEBNÍ ÚPRAVY HOLIČSTVÍ + PŘÍSTAVBA MASARYKOV NÁMĚSTÍ Č.P. 1340, PŘELOUČ					
STŘECHA – STÁVAJÍCÍ STAV				DATUM : II. 2025 MĚŘÍTKO: 1 : 50	D.1.1.3.3