

VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING. V. VOMOČIL	ČÍSLO ZAKÁZKY: 2025/01 STUPEŇ: DPS	<div data-bbox="1082 1888 1214 2022"> </div> <div data-bbox="1225 1888 1489 2011"> ING. Vítězslav VOMOČIL IČO 13179527 PROJEKČNÍ KANCELÁŘ P A R D U B I C E </div>	
INVESTOR : MĚSTO PŘELOUČ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665, PŘELOUČ OBEC : PŘELOUČ, MASARYKOV NÁMĚSTÍ Č.P. 1340 STAVEBNÍ ÚPRAVY HOLIČSTVÍ + PŘÍSTAVBA MASARYKOV NÁMĚSTÍ Č.P. 1340, PŘELOUČ		DATUM : II. 2025 MĚŘÍTKO: 1 : 50	D.1.1.3.19
TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ			

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY PROVEDENY Z PŘEDZVĚTRALÉHO TITAN ZINKU

Označení	RŠ	Délka /m/	Ks	Plocha /m²/	Popis	Poznámka
K1	250	0,800	1	0,20	Oplechování parapetu oken	
K2	250	1,55	2	0,775	Oplechování parapetu oken	
K3	250	2,45	1	0,613	Oplechování parapetu oken	
K4	280	14,0	1	3,92	Půlkruhový podokapní žlab průměru 120 mm, včetně 16 ks žlabových háků	
K5	330	4,5	2	2,97	Svod průměru 100 mm, včetně kolen	
K6			2		Žlabový kotlík 280/100 mm	
K7	250	25,5	1	6,375	Oplechování atiky	
K8	200	10,5	1	2,10	Okapnička střechy	
K9	200	3,0	1	0,60	Okapnička střechy	
K10	250	10,5	1	1,575	Oplechování atiky	
K11	250	5,5	1	1,375	Oplechování atiky	
K12	450	8,5	1	3,825	Oplechování atiky	
K13	150	8,5	1	1,275	Lemování atiky	
K14	500	12,0	1	6,00	Oplechování atiky	
K15	250	0,9	1	0,225	Oplechování atiky	
K16	250	1,85	1	0,4625	Oplechování parapetu okna	
K17	250	1,20	1	0,30	Oplechování parapetu okna	
K18	250	1,35	1	0,3375	Oplechování parapetu okna	
K19	250	0,65	1	0,1625	Oplechování parapetu okna	
K20	250	2,45	1	0,6125	Oplechování parapetu okna	
K21	150	25,50	1	3,825	Lemování atiky	
K23	203		2		Ventilační turbína lomanco s průměrem hrdla 203 mm	