[illegible]

- ZATEPLENÍ ZÁKLADOVÝCH PASŮ PROVEDENO SOKLOVÝM SYSTÉMEM,  
SOKLOVÁ IZOLAČNÍ DESKA S NAPĚTÍM V TLAKU PŘI 10% STLAČENÍ 200 KPA, TL. 120 MM  
NÁVRHOVÁ LAMBDA SOKLOVÉ IZOLAČNÍ DESKY = 0,034 W/M.K

BETON ZÁKLADŮ C20/25-XC2 Dmax22  
BETON PODLAHOVÉ DESKY C25/30-XC2 Dmax22  
VÝZTUŽ B500B, 10505.0 (R) SÍŤE KARI

VRCHNÍ SKLADBA PODLAHY 200 MM

HYDROIZOLAČNÍ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S NOSNOU BLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY TL. 4 MM

HYDROIZOLAČNÍ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S NOSNOU BLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY TL. 4 MM

ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ DESKA Z BETONU C25/30 XC2 D<sub>max</sub> 22,  
VYZTUŽENÁ KARI SÍTÍ 6/100-6/100 – VIZ. STATIKA


GEOTEXTILIE 300 G/M2 V MÍSTĚ ŠTĚRKOVÉHO PODSYPY

ŠTĚRKOVÝ PODSYP FRAKCE 16/32 MM TL. 300 MM + ODVĚTRÁVACÍ POTRUBÍ

GEOTEXTILIE 500 G/M2 V MÍSTĚ ROSTLÉHO TERÉNU

ROSTLÝ TERÉN

VEDOU  
ING. V.

VEDOUČÍ PROJEKTANT: ING. V. VOMOČIL		ČÍSLO ZAKÁZKY: 2025/01 STUPEŇ: DPS	 ING. Vítězslav VOMOČIL IČO 13179527 PROJEKČNÍ KANCELÁŘ P A R D U B I C E
INVESTOR : MĚSTO PŘELOUČ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665, PŘELOUČ OBEC : PŘELOUČ, MASARYKOV NÁMĚSTÍ Č.P. 1340  STAVEBNÍ ÚPRAVY HOLIČSTVÍ + PŘÍSTAVBA MASARYKOV NÁMĚSTÍ Č.P. 1340, PŘELOUČ			
ZÁKLADY – NOVÝ STAV			
DATUM : II. 2025 MĚŘÍTKO: 1 : 50			D.1.1.3.7