


VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING. V. VOMOČIL		ČÍSLO ZAKÁZKY: 2025/10 STUPEŇ: DPS	<div></div> <div>ING. Vítězslav VOMOČIL IČO 13179527 PROJEKČNÍ KANCELÁŘ P A R D U B I C E</div>	
INVESTOR :MĚSTO PŘELOUČ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665, PŘELOUČ OBEC : PŘELOUČ, MASARYKOV NÁMĚSTÍ Č.P. 1340  DVOJDŮM – PŘESTAVBA NA 4 BJ SPORTOVNÍ Č.P. 1337, Č.P. 1338, PŘELOUČ				
TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ			DATUM : VI. 2025 MĚŘÍTKO: 1 : 50	D.1.1.3.22

**KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY PROVEDENY Z PŘEDZVĚTRALÉHO TITAN ZINKU**

Označení	RŠ	Délka /m/	Ks	Plocha /m²/	Popis	Poznámka
K1	450	0,65	10	2,93	Oplechování parapetu oken	
K2	450	0,95	10	4,28	Oplechování parapetu oken	
K3	450	1,40	2	1,26	Oplechování parapetu oken	
K4	450	1,25	2	1,13	Oplechování parapetu oken	
K5	450	1,85	2	1,67	Oplechování parapetu oken	
K6	450	0,70	2	0,63	Oplechování parapetu oken	
K7	450	1,85	2	1,67	Oplechování parapetu oken	
K8	450	3,05	4	5,49	Oplechování parapetu oken	
K9	150	3,60	2	1,08	Okapnička balkónu	
K10	150	4,00	2	1,20	Oplechování lodžie	
K11	200	6,00	1	1,20	Okapnička střechy	
K12	300	6,00	1	1,80	Oplechování střecha-stěna	
K13	200	36,00	1	7,20	Oplechování atiky - okapnička	
K14	360	12,60	1	4,54	Půlkruhový podokapní žlab průměru 150 mm, včetně 15 ks žlabových háků	
K15	330	7,50	1	2,48	Svod průměru 120 mm, včetně kolen	
K16			1		Žlabový kotlík 280/120 mm	
K17	280	6,20	1	1,74	Půlkruhový podokapní žlab průměru 100 mm, včetně 7 ks žlabových háků	
K18	280	3,50	1	0,98	Svod průměru 80 mm, včetně kolen	
K19			1		Žlabový kotlík 100/80 mm	
K20	330	3,60	1	1,19	Oplechování komína	
K21	200	12,50	1	2,50	Okapnička střechy	
K22	250	1,70	2	0,68	Stojatá drážka střechy	

