


POZNÁMKA :

PŘED REALIZACÍ NOVÉ SKLADBY STŘECHY BUDE PROVEDENO OČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLACE TLAKOVOU VODOU. BUDE PROVEDENO VYROVNÁNÍ LOKÁLNÍCH NEROVNOSTÍ PŘÍPADNĚ PROŘEZÁNÍ BOULÍ A JEJICH PROTAVENÍ PLYNOVÝM HORÁKEM. POTÉ BUDE REALIZOVÁNA NOVÁ SKLADBA STŘECHY.

- BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ VEŠKÉŘÉHO OPLECHOVÁNÍ POZINK. PLECHU – ATIKA, LEMOVÁNÍ ATIKY, ATD.
- DEMONTÁŽ ŽLABU A SVODU

LEGENDA MATERIÁLŮ :

- STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ ZDIVO Z PLNÝCH CIHEL
- BOURACÍ PRÁCE

VEDOUČÍ PROJEKTANT: ING. V. VOMOČIL		ČÍSLO ZAKÁZKY: 2025/10 STUPEŇ: DPS		 ING. Vítězslav VOMOČIL IČO 13179527 PROJEKČNÍ KANCELÁŘ P A R D U B I C E	
INVESTOR : MĚSTO PŘELOUČ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665, PŘELOUČ OBEC : PŘELOUČ, SPORTOVNÍ Č.P. 1337, Č.P. 1338, ST. 1824					
DVOJDŮM – PŘESTAVBA NA 4 BJ SPORTOVNÍ Č.P. 1337, Č.P. 1338, PŘELOUČ					
STŘECHA – STÁVAJÍCÍ STAV				DATUM : VI. 2025 MĚŘÍTKO: 1 : 50	D.1.1.3.5